

給水復旧計画

平成23年3月25日 18時00分現在

地区名	給水地区名	給水予定日										備考		
		3月			4月									
		20	25	31	1	5	10	15	20	25	30			
勿来地区	佐藤町一から三丁目、荒屋地区		3/27	■■■■■	3/30									
	錦町安良町地区							4/15	■■■■■	4/18				
	江畑町地区							4/15	■■■■■	4/18				
	添野町地区							4/15	■■■■■	4/18				
	植田町根小屋地区							4/15	■■■■■	4/18				
常磐地区	上湯長谷団地、桜ヶ丘団地、釜ノ前団地、湯台堂団地、矢津団地、常磐湯本町吹谷、笠井、山ノ神、天神、高倉、栄田、上湯長谷町上ノ台、小野田、力石、長倉、山ノ神前、扇田、梅ヶ平の高台地区			仮通水 3/28		4/2	■■■■■	4/8	(当該地区は高台地区であるため、仮通水期間中は、水圧が低い ため水の出がなかったり、水が出ない場合があります。)					
	常磐藤原町地区 (斑堂団地、名高橋団地、忠田地区)							4/9	■■■■■	4/12				
	常磐船町古宿、堀田、杭田、塚ノ越、上関、志座、宿内、馬場、常磐下湯長谷町一から三丁目地区	3/22	■■■■■		3/31									
	常磐西郷町、長孫町、岩ヶ岡町、白鳥町地区	3/22	■■■■■		4/2									
	常磐下湯長谷町町下、野木前、上湯長谷町扇田の一部、五反田の一部地区			3/28	■■■■■	4/2								
	常磐下船尾町杭出作、水野谷町亀ノ尾地区 (鹿島工業団地)			3/29	■■■■■	3/30								
	草木台、常磐水野谷町、湯本町竜ヶ沢、上浅貝、下浅貝地区 (グリーンスタジアム)	3/22	■■■■■	3/27										
	常磐湯本町傾城地区(緑ヶ丘団地)			3/28	■■■■■	3/30								
	湯本町日渡の北側地区			3/31	■■■■■	4/2								
	常磐下船尾町馬渡、村山、居作、古内地区	3/23	■■■■■	3/26										
	常磐上矢田地区					4/5	■■■■■	4/10						
	若葉台地区							4/14	■■■■■	4/17				

地区名	給水地区名	給水予定日										備考		
		3月			4月									
		20	25	31	1	5	10	15	20	25	30			
内郷地区	内郷宮町峰根～高野町地区		3/26	■■■■■	3/29									
	内郷白水町地区(桜田、入山、川平)		桜田3/25	■■■■■	入山・川平 3/30	3/31								
	内郷宮町地区(内郷二中近辺、町田)		3/26	■■■■■	3/30									
	内郷郷町堀坂地区			3/28	■■■■■	3/30								
四倉地区	四倉町玉山、薬王寺、駒込地区					4/6	■■■■■	4/10						
	四倉町街内、狐塚、塩木、大森地区		3/26	■■■■■	3/28									
	四倉町細谷地区		3/25	■■■■■	3/28									
好間地区	好間町北好間字三反田～椎木平地区			3/29	■■■■■	3/31								
	好間町北好間字椎木平～好間町大和地区			3/30	■■■■■	4/1								

※本計画には、久之浜地区など記載のない地区がありますが、これらの地区の計画は現在精査中であり、追ってお知らせいたします。
 なお、今後の作業において資材納入の遅れや大きな被害などが発見されたときには、計画が変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
 ※中央台・若葉台の復旧が遅れている理由について
 復旧作業は、配水管の一部区間を区切って通水試験を行い、漏水箇所を発見・修繕して、その区間の復旧が確認できれば、順次その先の区間に進むといった工程を繰り返していきます。
 中央台・若葉台への配水経路は、(勿来地区)山玉浄水場・法田ポンプ場 → 国道6号バイパス → (小名浜地区)大刺配水池・小名浜配水池 → 鹿島街道 → 中央台配水池 → 中央台・若葉台地区
 となっておりますが、国道6号バイパスに敷設している大口径の幹線管路(口径600mm～700mm)に数箇所破損が見つかり、現在、その修繕に時間を要しており、このため復旧が遅れる見通しとなっております。

給水復旧計画

平成23年3月27日 10時00分現在

地区名	給水地区名	給水予定日										備考		
		3月			4月									
		20	25	31	1	5	10	15	20	25	30			
平地	平上平産、小川町下小川、三島地区		3/26		3/31									
	平鎌田、塩、中神谷、下神谷、泉崎、原高野地区		3/25		3/28									
	平北神谷、絹谷、水品地区				4/1									
	平北白土、山崎、荒田目、大越、藤間地区		3/26		3/31									
	明治団地、平成地区(平成ニュータウン)		3/28		4/1									
	自由ヶ丘、平上荒川字桜町、五郎内、林作地区		3/28		4/1									
	平下荒川字久世原、五理内、刺町、南白土字八ツ坂地区				4/1									
	平下荒川、高久、沼ノ内地区				4/1									
	中央台鹿島一丁目、飯野地区								4/12				4/17	
	中央台鹿島二丁目、三丁目、高久二丁目、三丁目地区								4/14				4/17	
郷ヶ丘地区		3/28		4/1										
小名	大剣配水池から小名浜配水池までの幹線(φ700)の漏水修理、通水作業	3/23			3/27									
	大剣配水池から泉もえぎ台までの幹線(φ350)の確認、通水作業				4/1								4/4	
	大剣配水池から神白配水池までの幹線(φ600~400)の確認、通水作業								4/4				4/9	
	泉玉露地区								4/6				4/10	
	泉町一丁目から六丁目地区								4/5				4/9	
	泉町滝尻地区								4/5				4/9	
	中部工業団地								4/8				4/11	

地区名	給水地区名	給水予定日										備考		
		3月			4月									
		20	25	31	1	5	10	15	20	25	30			
小名浜	泉ヶ丘一丁目、二丁目地区(泉ヶ丘ハイタウン)								4/8				4/11	
	泉ヶ丘三丁目地区(泉ヶ丘ハイタウン)								4/10				4/13	
	渡辺町洞、田部、松小屋、中釜戸、上釜戸地区								4/10				4/15	
	小名浜君ヶ塚町、花畑町、諏訪町、小名浜大原岡小名、相子島、住吉地区								4/7				4/13	
	泉町本谷、小名浜島、野田地区								4/7				4/10	
	小名浜林城、岩出、玉川町南、東地区								4/7				4/10	
	小名浜玉川町北、西地区								4/10				4/12	
	小名浜配水池から中央台配水池までの幹線(φ600)及び中央台配水池から若葉台までの幹線(φ600)の確認、通水作業				4/1								4/7	
	鹿島町御代、船戸、久保地区								4/5				4/10	
	鹿島町走籠、下藤持、上藤持地区								4/10				4/14	
	湘南台、小名浜上神白、下神白地区								4/11				4/15	
	洋向台、永崎地区								4/9				4/14	
	江名、中ノ作地区												4/15	4/22
	泉町下川字大畑地区		3/25		3/27									
勿来	錦町安良町地区											4/15	4/18	
	江畑町地区											4/15	4/18	
	添野町地区											4/15	4/18	

給水復旧計画

平成23年3月27日 10時00分現在

地区名	給水地区名	給水予定日										備考		
		3月			4月									
		20	25	31	1	5	10	15	20	25	30			
勿来地区 つつき	榎田町根小屋地区							4/15		4/18				
常磐地区	上湯長谷団地、桜ヶ丘団地、釜ノ前団地、湯台堂団地、矢津団地、常磐湯本町吹谷、笠井、山ノ神、天神、高倉、栄田、上湯長谷町上ノ台、小野田、力石、長倉、山ノ神前、扇田、梅ヶ平の高台地区			仮通水 3/28		4/2				4/8	(当該地区は高台地区であるため、仮通水期間中は、水圧が低い ため水の出が悪かったり、水が出ない場合があります。)			
	常磐藤原町地区 (斑鳩団地、名高農団地、忠田地区)						4/9			4/12				
	常磐船橋町古宿、堀田、杭田、塚ノ越、上関、志座、宿内、馬場、常磐下湯長谷町一から三丁目地区	3/22												
	常磐西郷町、長孫町、岩ヶ岡町、白鳥町地区	3/22									4/2			
	常磐下湯長谷町町下、野木前、上湯長谷町扇田の一部、五反田の一部地区			3/28							4/2			
	常磐下船尾町杭出作、水野谷町亀ノ尾地区 (鹿島工業団地)			3/29							3/30			
	草木台、常磐水野谷町、湯本町竜ヶ沢、上洗貝、下洗貝 地区(グリーンスタジアム)	3/22									3/27			
	常磐湯本町傾城地区(緑ヶ丘団地)			3/28							3/30			
	湯本町日渡の北側地区				3/31						4/2			
	常磐下船尾町馬渡、村山、居作、古内地区	3/23									3/26			
	常磐上矢田地区						4/5				4/10			
	若葉台地区								4/14		4/17			
	内郷地区	内郷宮町峰根～高野町地区		3/26							3/29			
内郷白水町地区(入山、川平)					3/30					3/31				
内郷宮町地区(内郷二中近辺、町田)			3/26							3/30				
内郷郷町堀坂地区				3/28						3/30				

地区名	給水地区名	給水予定日										備考	
		3月			4月								
		20	25	31	1	5	10	15	20	25	30		
四倉地区	四倉町玉山、薬王寺、駒込、八茎、上柳生、下柳生、名木、白岩、中島、山田小湊地区				4/2					4/8			
	四倉町街内、狐塚、塩木、大森、上仁井田地区 (大浦地区)		3/26							3/28			
	四倉町細谷、下仁井田地区		3/25							3/28			
好間地区	好間町北好間字三反田～椎木平地区		3/26							3/31			
	好間町北好間字椎木平～好間町大和地区				4/1					4/7			

※本計画には、久之浜地区など配管のない地区がありますが、これらの地区の計画は現在精査中であり、追ってお知らせいたします。
 なお、今後の作業において資材納入の遅れや大きな被害などが発見されたときには、計画が変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
 ※中央台・若葉台の復旧が遅れている理由について
 復旧作業は、配水管の一部区間を区切って通水試験を行い、漏水箇所を発見・修繕して、その区間の復旧が確認できれば、順次その先の区間に進むといった工程を繰り返していきます。
 中央台・若葉台への配水経路は、(勿来地区)山玉浄水場・法田ポンプ場 → 国道6号バイパス → (小名浜地区)大刺配水池・小名浜配水池 → 鹿島街道 → 中央台配水池 → 中央台・若葉台地区
 となっていますが、国道6号バイパスに敷設している大口径の幹線管路(口径600mm～700mm)に数箇所破損が見つかり、現在、その修繕に時間を要しており、このため復旧が遅れる見通しとなっています。