好間支所非常用発電機設置工事

工事費内訳

名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費				CM コメント
電気設備工事	1	式	34,752,696	CK 直接工事費
計			34,752,696	CKK 直接工事費計
共通費				CM コメント
共通仮設費	1	式	1,275,588	KK 共通仮設費
現場管理費	1	式	6,135,097	KG 現場管理費
一般管理費等	1	式	5,766,619	KI 一般管理費等
計			13,177,304	KS 共通費計
				CM コメント
工事価格	1	式	47,930,000	KKK 工事価格
消費税等相当額	1	式	4,793,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	52,723,000	KH 工事費

好間支所非常用発電機設置工事

工事種別内訳

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
電気設備工事	1	式	34,752,696	WP
計			34,752,696	

電気設備工事　種目別内訳

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　考
支所	1	式	34,752,696	WP
計			34,752,696	

電気設備工事　科目別内訳

支所

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
電灯設備	1	式	3,570,820	001
動力設備	1	式	1,979,980	002
受変電設備	1	式	14,693,400	006
自家発電設備	1	式	11,648,490	008
引込電線路	1	式	440,450	022
構内配電線路	1	式	2,419,556	022
計			34,752,696	

電気設備工事　中科目別内訳

支所

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯設備	電灯幹線	1	式	1,059,830	001
電灯設備	電灯分岐	1	式	1,713,670	002
電灯設備	コンセント分岐	1	式	797,320	WP
計				3,570,820	
動力設備	動力幹線	1	式	385,170	001
動力設備	動力分岐	1	式	1,594,810	002
計				1,979,980	
受変電設備		1	式	14,693,400	001
計				14,693,400	
自家発電設備		1	式	11,648,490	001
計				11,648,490	
引込電線路		1	式	440,450	001
計				440,450	
構内配電線路		1	式	2,419,556	002
計				2,419,556	

電気設備工事　細目別内訳

支所　　電灯設備　　電灯幹線

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	138	m	560	77,280	E0-132511 240815A+8 市場
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 管内	38	m	5,180	196,840	E0-432633 240815A+8 協議
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	31	m	4,680	145,080	E0-432633 240815A+8 協議
ねじなし電線管(E)	隠ぺい配管　63mm	6	m	4,450	26,700	E0-131113 240815A+8 市場
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 63mm	3	m	5,770	17,310	E0-131113 240815A+8 市加
厚鋼電線管(G)	露出配管　70mm	29	m	8,810	255,490	E0-131111 240815A+8 市場
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形塗装共	300×　300×　200	1	個	21,900	21,900	E0-431212 240815A+8 参考
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形防水(溶融亜鉛めっき)	400×　400×　300	3	個	49,500	148,500	代価表　0001
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm 100mm	4	か所	14,100	56,400	E0-436442 240815A+8 標準
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内)　600×　600mm程度ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	6	か所	2,510	15,060	B0-435441 240815A+8 市場
天井点検口	一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁600角	6	か所	12,500	75,000	B0-235432 240815A+8 協議
防火区画貫通措置材	E63	3	か所	8,090	24,270	刊行物 1
計					1,059,830	

支所		電灯設備		電灯分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
LED照明器具	LRS1　-　-13　LN	5	個	19,000	95,000	E0-532469 240815A+8　標準
電灯盤	L-1-A　鋼板製　露出型	1	面	693,000	693,000	代価表　0002
電灯盤	L-2-A　鋼板製　露出型	1	面	485,000	485,000	代価表　0003
ﾜｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ形ｽｲｯﾁ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)ﾈｰﾑ付	3W 15A ×1	2	個	3,300	6,600	代価表　0004
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 管内	10	m	500	5,000	E0-132621 240815A+8　補市
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	54	m	410	22,140	E0-132621 240815A+8　市場
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 管内	5	m	680	3,400	E0-132621 240815A+8　補市
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	10	m	560	5,600	E0-132621 240815A+8　市場
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	18	m	860	15,480	E0-132621 240815A+8　補市
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	76	m	740	56,240	E0-132621 240815A+8　市場
ねじなし電線管(E)	隠ぺい・埋込配管 25mm	8	m	1,590	12,720	E0-131113 240815A+8　市場
ねじなし電線管(E)	隠ぺい配管　51mm	2	m	3,290	6,580	E0-131113 240815A+8　市場
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	3	m	3,490	10,470	E0-431471 240815A+8　標準
1種金属線ぴ(MM1)	B型(40.4mm)	4	m	4,660	18,640	E0-431471 240815A+8　標準
1種金属線ぴ(MM1)	C型(60.0mm)	3	m	5,940	17,820	E0-431471 240815A+8　協議
1種金属線ぴ(MM1)附属品	A型(25.4mm) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	2	個	4,800	9,600	E0-431472 240815A+8　参資
1種金属線ぴ(MM1)付属品	C型(60.0mm) ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ	1	個	5,330	5,330	代価表　0005
合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 深型　D54	1	個	2,410	2,410	E0-131371 240815A+8　市場
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm　50mm	5	か所	10,600	53,000	E0-436442 240815A+8　標準
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm 100mm	2	か所	14,100	28,200	E0-436442 240815A+8　標準

電気設備工事　細目別内訳

支所		電灯設備		電灯分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内)　450× 450mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	11	か所	1,980	21,780	B0-435441 240815A+8　市場
天井点検口	一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁 450角	11	か所	10,600	116,600	B0-235432 240815A+8　標準
防火区画貫通措置材	E25	3	か所	4,990	14,970	刊行物 2
防火区画貫通措置材	E51	1	か所	8,090	8,090	刊行物 3
計					1,713,670	

支所	電灯設備			コンセント分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×1 (接地極付) 125V	1	個	3,130	3,130	E0-531192 240815A+8 標準
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×2 (接地極×2付 一体形) 125V	9	個	3,240	29,160	E0-531192 240815A+8 標準
ﾘﾌｧｲﾝｱｳﾄﾚｯﾄ	連用形2P15A×2 (接地極×2付) 125V	10	個	9,300	93,000	代価表 0006
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 2C 管内	11	m	680	7,480	E0-132621 240815A+8 補市
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	82	m	560	45,920	E0-132621 240815A+8 市場
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	116	m	860	99,760	E0-132621 240815A+8 補市
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	137	m	740	101,380	E0-132621 240815A+8 市場
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい・埋込配管 25mm	1	m	1,590	1,590	E0-131113 240815A+8 市場
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい・埋込配管 31mm	2	m	2,140	4,280	E0-131113 240815A+8 市場
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい配管 51mm	2	m	3,290	6,580	E0-131113 240815A+8 市場
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	27	m	3,490	94,230	E0-431471 240815A+8 標準
1種金属線ぴ(MM1)	B型(40.4mm)	3	m	4,660	13,980	E0-431471 240815A+8 標準
1種金属線ぴ(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	10	個	4,800	48,000	E0-431472 240815A+8 参資
1種金属線ぴ(MM1) 附属品	A型(25.4mm) ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ	2	個	4,640	9,280	E0-431472 240815A+8 参資
ﾒﾀﾙﾜｲﾌﾟﾛ	W70	42	m	3,180	133,560	代価表 0007
ﾒﾀﾙﾜｲﾌﾟﾛ用 水平分岐ｶﾊﾞｰ		1	個	2,470	2,470	配線器具 1 見積
合成樹脂製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 深型 D54	2	個	2,410	4,820	E0-131371 240815A+8 市場
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 配管用貫通口)	100～150mm 50mm	2	か所	10,600	21,200	E0-436442 240815A+8 標準
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 配管用貫通口)	100～150mm 100mm	1	か所	14,100	14,100	E0-436442 240815A+8 標準
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450× 450mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	4	か所	1,980	7,920	B0-435441 240815A+8 市場

電気設備工事　細目別内訳

支所	電灯設備			コンセント分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
天井点検口	一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁 450角	4	か所	10,600	42,400	B0-235432 240815A+8 標準
防火区画貫通措置材	E31	1	か所	4,990	4,990	刊行物 4
防火区画貫通措置材	E51	1	か所	8,090	8,090	刊行物 3
計					797,320	

電気設備工事　細目別内訳

支所　動力設備　動力幹線

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 管内	37	m	5,180	191,660	E0-432633 240815A+8 協議
厚鋼電線管 (G)	露出配管 42mm	37	m	5,230	193,510	E0-131111 240815A+8 市場
計					385,170	

電気設備工事　細目別内訳

支所　　動力設備　　動力分岐

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
支所ｴｱｺﾝ盤	SUS製　屋外防水型	1	面	424,000	424,000	代価表　0008
動力盤	P-AC5-B　SUS製　屋外防水型	1	面	831,000	831,000	代価表　0009
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	33	m	410	13,530	E0-132511 240815A+8　市場
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	14	m	560	7,840	E0-132511 240815A+8　市場
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 3C 管内	26	m	1,610	41,860	E0-432631 240815A+8　標準
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 3C 管内	5	m	1,910	9,550	E0-432631 240815A+8　標準
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 4C 管内	7	m	1,220	8,540	E0-432641 240815A+8　標準
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 4C ﾋﾟｯﾄ・天井	38	m	1,040	39,520	E0-432641 240815A+8　標準
ねじなし電線管(E)	隠ぺい・埋込配管 25mm	7	m	1,590	11,130	E0-131113 240815A+8　市場
厚鋼電線管(G)	露出配管　16mm	8	m	2,130	17,040	E0-131111 240815A+8　市場
厚鋼電線管(G)	露出配管　28mm	31	m	3,640	112,840	E0-131111 240815A+8　市場
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm　50mm	4	か所	10,600	42,400	E0-436442 240815A+8　標準
配管基礎ﾌﾞﾛｯｸ	150L　70H　ｺﾞﾑﾍﾞｰｽ付 ｽﾃﾝﾚｽ製	6	個	2,600	15,600	架台類 1 見積
防火区画貫通措置材	E25	4	か所	4,990	19,960	刊行物 2
計					1,594,810	

電気設備工事　細目別内訳

支所　　受変電設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
高圧受電盤		1	面	3,700,000	3,700,000	代価表　0010
高圧饋電盤		1	面	2,870,000	2,870,000	代価表　0011
低圧動力盤		1	面	2,770,000	2,770,000	代価表　0012
ｽｺｯﾄﾄﾗﾝｽ盤		1	面	2,990,000	2,990,000	代価表　0013
変圧器(屋内) (50Hz用) JIS C 4304-2013	油入 三相 6kV-210V　50kVA	1	台	632,000	632,000	E0-536101 240815A-8　標準
ｽｺｯﾄﾄﾗﾝｽ	油入 三相 20kVA	1	台	564,000	564,000	代価表　0014
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ (50Hz用)	油入式　(L=6%用)　10kvar	1	台	80,600	80,600	E0-536147 240815A-8　標準
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ用 直列ﾘｱｸﾄﾙ (50Hz用)	油入式　L=6%　(10kvar用)	1	台	523,000	523,000	代価表　0015
消火器	ABC粉末10型	1	本	12,500	12,500	代価表　0016
消火器収納ﾎﾞｯｸｽ	10型　1本用　ｽﾁｰﾙ製	1	個	21,300	21,300	代価表　0017
搬入費	複数搬入 300kg/m3未満	3	t	127,000	381,000	E0-437121 240815A-8　標準
搬入費	複数搬入 200kg/m3未満	1	t	149,000	149,000	E0-437121 240815A-8　標準
計					14,693,400	

電気設備工事　細目別内訳

支所　　自家発電設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発電機	50kVA	1	基	6,880,000	6,880,000	発電・材 1 見積
屋外油庫	燃料ﾀﾝｸ共	1	基	3,510,000	3,510,000	発電・材 2 見積
機器搬入据付費		1	式		590,000	発電・工 1 見積
試運転調整費		1	式		507,000	発電・工 2 見積
消火器	ABC粉末10型	1	本	12,500	12,500	代価表　0016
消火器収納ﾎﾞｯｸｽ	10型　1本用　ｽﾁｰﾙ製	1	個	21,300	21,300	代価表　0017
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・消火・排水ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆鋼管	屋外配管　15A	4	m	4,790	19,160	代価表　0018
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁(MDS)	16K(ねじ)　15A(内ねじ)	2	個	10,900	21,800	M0-634614 240815A-8　標準
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	油用ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　15A	6	個	13,000	78,000	M0-634112 240815A-8　協議
門形架台		1	組	8,730	8,730	代価表　0019
計					11,648,490	

電気設備工事　細目別内訳

支所　　引込電線路

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
端末処理 6kV EM-CET	38mm2 屋内	2	か所	27,400	54,800	E0-432714 240815A-8 標準
端末処理 6kV EM-CET	38mm2 屋外	2	か所	34,100	68,200	E0-432714 240815A-8 標準
装柱材		1	式		40,300	代価表 0020
6kV EM-CET(EE) ｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 管内	34	m	6,140	208,760	E0-432648 240815A-8 標準
6kV EM-CET(EE) ｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 FEP内(PF･CD)	9	m	5,910	53,190	E0-432648 240815A-8 標準
高所作業車	ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ・ﾌﾞｰﾑ型　作業床高12m	1	台・日	15,200	15,200	刊行物 5
計					440,450	

支所　　構内配電線路

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	123	m	480	59,040	E0-132511 240815A-8 市場
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	14mm2	11	m	790	8,690	E0-132511 240815A-8 市場
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	38mm2	15	m	1,610	24,150	E0-132511 240815A-8 市場
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 2C 管内	7	m	1,120	7,840	E0-432631 240815A-8 標準
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 2C FEP内(PF･CD)	29	m	1,050	30,450	E0-432631 240815A-8 標準
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	14mm2 管内	20	m	2,400	48,000	E0-432633 240815A-8 協議
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	14mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	25	m	2,150	53,750	E0-432633 240815A-8 協議
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	14mm2 FEP内(PF･CD)	18	m	2,270	40,860	E0-432633 240815A-8 協議
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	14mm2 ﾗｯｸ	4	m	2,650	10,600	E0-432633 240815A-8 協議
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 管内	45	m	4,760	214,200	E0-432633 240815A-8 協議
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	101	m	4,340	438,340	E0-432633 240815A-8 協議
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 FEP内(PF･CD)	28	m	4,550	127,400	E0-432633 240815A-8 協議
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 ﾗｯｸ	12	m	5,180	62,160	E0-432633 240815A-8 協議
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	150mm2- 3C 管内	16	m	17,200	275,200	E0-432213 240815A-8 標準
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	150mm2- 3C ﾗｯｸ	5	m	18,300	91,500	E0-432213 240815A-8 標準
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 2C 管内	11	m	770	8,470	E0-432641 240815A-8 標準
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 2C ﾗｯｸ	2	m	880	1,760	E0-432641 240815A-8 標準
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 4C 管内	21	m	1,070	22,470	E0-432641 240815A-8 標準
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 4C ﾋﾟｯﾄ・天井	25	m	920	23,000	E0-432641 240815A-8 標準
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 4C FEP内(PF･CD)	18	m	990	17,820	E0-432641 240815A-8 標準

支所　　構内配電線路

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 4C ﾗｯｸ	4	m	1,220	4,880	E0-432641 240815A-8 標準
ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ	38mm2 架空	63	m	820	51,660	代価表 0021
厚鋼電線管 (G)	露出配管 16mm	9	m	1,810	16,290	E0-131111 240815A-8 市場
厚鋼電線管 (G)	露出配管 28mm	16	m	3,100	49,600	E0-131111 240815A-8 市場
厚鋼電線管 (G)	露出配管 54mm	17	m	6,100	103,700	E0-131111 240815A-8 市場
厚鋼電線管 (G)	露出配管 82mm	6	m	8,910	53,460	E0-131111 240815A-8 市場
厚鋼電線管 (G)	露出配管 92mm	6	m	12,100	72,600	E0-131111 240815A-8 市場
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 (VE)	露出配管 22mm	3	m	1,240	3,720	E0-131131 240815A-8 市場
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(30)	12	m	1,160	13,920	E0-431151 240815A-8 標準
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(50)	24	m	1,550	37,200	E0-431151 240815A-8 標準
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZA形	600A 1段目	6	m	13,300	79,800	E0-131415 240815A-8 補市
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 防水(溶融亜鉛めっき)	200× 200× 100	1	個	10,900	10,900	代価表 0022
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 防水(溶融亜鉛めっき)	300× 300× 200	1	個	25,300	25,300	代価表 0023
地中埋設標	鉄製	1	個	1,130	1,130	E0-433371 240815A-8 標準
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m	2	か所	6,300	12,600	E0-134132 240815A-8 市場
接地極埋設標	金属製	2	枚	9,390	18,780	E0-134141 240815A-8 市場
異種管路接続材	FEP30	3	組	4,320	12,960	刊行物 6
異種管路接続材	FEP50	4	組	5,230	20,920	刊行物 7
直線接続材	EM-CE100mm2-3C：M4	1	組	29,900	29,900	刊行物 8
高所作業車	ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ・ﾌﾞｰﾑ型 作業床高12m	1	台・日	15,200	15,200	刊行物 5

電気設備工事　細目別内訳

支所　　構内配電線路

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
埋設標識ｼｰﾄ	2倍長(W)150	11	m	320	3,520	E0-433372 240815A-8 標準
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	5	m3	3,450	17,250	E0-436312 240815A-8 標準
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	4	m3	4,930	19,720	E0-436321 240815A-8 標準
山砂		1	m3	8,240	8,240	M0-638651 240815A-8 協議
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 土砂 DID区間有り 24.0km以下	1	m3	13,100	13,100	B0-132623 240815A-8 標準
建設発生土処分	いわきﾌﾟﾚｽﾃｰｼﾞｶﾝﾄﾘｰ倶楽部㈱	1	m3	1,050	1,050	事業単価表 1
土工機械運搬 (ﾊﾞｯｸﾎｳ)	排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.13m3	1	往復	53,300	53,300	B0-132716 240815A-8 参考
ｱｽﾌｧﾙﾄ解体復旧		1	式		99,900	代価表 0024
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 DID区間有り 4.5km以下	0.4	m3	3,140	1,256	B0-339612 240815A-8 ※参考
建設副産物処理料金(中間処理)	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 いわき舗道㈱	1	t	2,000	2,000	事業単価表 2
計					2,419,556	

共通仮設費［公共建築工事共通費積算基準(令和5年改定)］

名　称	工期	直接工事費 ①	率 ②	増減率 ③	共通仮設費率 ④＝②＋③	補正係数 ⑤	補正係数 ⑥	共通仮設費 ⑦＝①×④×⑤×⑥
電気設備工事 改修工事	6.0	34,749,646	3.36	0.00	3.36	1.00	1.00	1,167,588
小計 (率対象)		34,749,646						1,167,588
電気設備工事 処分費		3,050						0
電気設備工事 改修工事 共通仮設費(積上げ)		0						108,000
小計 (率対象外)		3,050						108,000
合計		34,752,696						1,275,588

現場管理費［公共建築工事共通費積算基準(令和5年改定)］

名　称	純工事費 ①	率 ②	増減率 ③	現場管理費率 ④＝②＋③	補正係数 ⑤	補正係数 ⑥	現場管理費 ⑦＝①×④×⑤×⑥
電気設備工事 改修工事	36,025,234	17.03	0.00	17.03	1.00	1.00	6,135,097
小計 (率対象)	36,025,234						6,135,097
電気設備工事 処分費	3,050						0
小計 (率対象外)	3,050						0
合計	36,028,284						6,135,097

好間支所非常用発電機設置工事

一般管理費等［公共建築工事共通費積算基準(令和5年改定)］

名　称	工事原価 ①	率 ②	増減率 ③	一般管理費等率④=②+③	前払金支出割合補正係数⑤	一般管理費等 ⑥=①×④×⑤	工事価格 ⑦=①+⑥
電気設備工事 改修工事	42,160,331						
電気設備工事 処分費	3,050						
合計 (率対象)	42,163,381	13.65	0.00	13.65	1.00	5,755,301	47,918,682
契約保証費	42,163,381			0.04	1.00	16,865	16,865
端数調整						▲5,547	▲5,547
総計	42,163,381					5,766,619	47,930,000

共通仮設費(積上)　明細

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｱｽﾍﾞｽﾄ調査分析費		2	か所	54,000	108,000	ｱｽﾍﾞｽﾄ調査 1 見積
計					108,000	

共通仮設費率［公共建築工事共通費積算基準(令和5年改定)］

名　称	率	算 定 式
電気設備工事 改修工事	(3.36)	3,000（千円） ≦ P ≦ 1,000,000（千円） 算定式＝Exp(1.751－0.119×loge(34,749.646(千円))＋0.393×loge(6.0)) ＝3.36

好間支所非常用発電機設置工事

現場管理費率［公共建築工事共通費積算基準(令和5年改定)］

名　称	率	算 定 式
電気設備工事 改修工事	(17.03	3,000（千円） ≦ Np ≦ 1,000,000（千円） 算定式＝Exp(6.038－0.431×loge(36,025.234(千円))＋0.736×loge(6.0)) ＝17.03

一般管理費等率［公共建築工事共通費積算基準(令和5年改定)］

名　称	率	算 定 式
電気設備工事	(13.65)	29.102 − 3.34 × $\log_{10}$ (42,163.381 (千円)) = 13.65

電灯・コンセント設備

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 防水(溶融亜鉛めっき)	400× 400× 300	個	1			49,500		代価表 0001
01	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 防水(溶融亜鉛めっき)	0.5㎡以上1.0㎡未満/個	㎡	0.8	1	61,812.5	49,450		E0-131221 240815A+8 市場
	計						49,450		
	電灯盤	L-1-A 鋼板製 露出型	面	1			693,000		代価表 0002 建共E33
01	電灯盤	L-1-A 鋼板製 露出型	面	1	1	520,000	520,000		盤 1 見積
02	雑材料		式 K01	1	0.02	520,000	10,400		(見積り・刊行物等)
02	電工		人	4	1	26,880	107,520	○	E0-911161 240815A-8 参資
04	執務並行改修割増		式 K03	1	0.2	107,520	21,504	○	(見積り・刊行物等)
	その他		式	1	0.26	129,024	33,546.24		
	計						692,970.24		
	電灯盤	L-2-A 鋼板製 露出型	面	1			485,000		代価表 0003 建共E33
01	電灯盤	L-2-A 鋼板製 露出型	面	1	1	369,000	369,000		盤 2 見積
02	雑材料		式 K01	1	0.02	369,000	7,380		(見積り・刊行物等)
02	電工		人	2.67	1	26,880	71,769.6	○	E0-911161 240815A-8 参資
04	執務並行改修割増		式 K03	1	0.2	71,769.6	14,353.92	○	(見積り・刊行物等)
	その他		式	1	0.26	86,123.52	22,392.12		
	計						484,895.64		

○は「その他」の率対象

電灯・コンセント設備

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾜｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ形ｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) ﾈｰﾑ付	3W 15A ×1	個	1			3,300		代価表 0004 建共E23
01	ﾜｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ形ｽｲｯﾁ	3W15A	個	1	1	220	220		E0-511122 240815A+8 材料
02	ｽｲｯﾁﾊﾝﾄﾞﾙ	ﾈｰﾑ付 1個用(ｼﾝｸﾞﾙ)	個	1	1	107	107		刊行物 9
03	ﾌﾟﾚｰﾄ	ﾜｲﾄﾞ用 -	個	1	1	77	77		E0-511151 240815A+8 材料
04	取付枠	ﾜｲﾄﾞ用	個	1	1	38	38		E0-511152 240815A+8 材料
05	雑材料		式	1	0.02	442	8.84		(見積り・刊行物等)
			K01+K02+K03+K04						
06	電工		人	0.07	1	26,880	1,881.6	○	E0-911161 240815A-8 参資
07	執務並行改修割増		式	1	0.2	1,881.6	376.32	○	(見積り・刊行物等)
			K06						
	その他		式	1	0.26	2,257.92	587.06		
	計						3,295.82		
	1種金属線ぴ(MM1) 付属品	C型(60.0mm) ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ	個	1			5,330		代価表 0005 参考RE6
01	1種金属線ぴ(MM1) 付属品	C型(60.0mm) ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ	個	1	1	1,245	1,245		刊行物 10
02	雑材料		式	1	0.02	1,245	24.9		(見積り・刊行物等)
			K01						
03	電工		人	0.1	1	26,880	2,688	○	E0-911161 240815A-8 参資
04	執務並行改修割増		式	1	0.2	2,688	537.6	○	(見積り・刊行物等)
			K03						
	その他		式	1	0.26	3,225.6	838.66		
	計						5,334.16		

○は「その他」の率対象

電灯・コンセント設備

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾘﾌｧｲﾝｱｳﾄﾚｯﾄ	連用形2P15A×2 (接地極×2付) 125V	個	1			9,300		代価表 0006 建共E24
01	ﾘﾌｧｲﾝｱｳﾄﾚｯﾄ	連用形2P15A×2 (接地極×2付) 125V	個	1	1	5,290	5,290		配線器具 2 見積
02	雑材料		式 K01	1	0.02	5,290	105.8		(見積り・刊行物等)
03	電工		人	0.096	1	26,880	2,580.48	○	E0-911161 240815A-8 参資
04	執務並行改修割増		式 K03	1	0.2	2,580.48	516.1	○	(見積り・刊行物等)
	その他		式	1	0.26	3,096.58	805.11		
	計						9,297.49		
	ﾒﾀﾙﾜｲﾌﾟﾛ	W70	m	1			3,180		代価表 0007 建共E2
01	ﾒﾀﾙﾜｲﾌﾟﾛ	W70	m	1	1	1,130	1,130		配線器具 3 見積
02	雑材料		式 K01	1	0.02	1,130	22.6		(見積り・刊行物等)
03	電工		人	0.05	1	26,880	1,344	○	E0-911161 240815A-8 参資
04	執務並行改修割増		式 K03	1	0.2	1,344	268.8	○	(見積り・刊行物等)
	その他		式	1	0.26	1,612.8	419.33		
	計						3,184.73		

○は「その他」の率対象

動力設備

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	支所ｴｱｺﾝ盤	SUS製　屋外防水型	面	1			424,000		代価表　0008 建共E33
01	支所ｴｱｺﾝ盤	SUS製　屋外防水型	面	1	1	394,000	394,000		盤 3 見積
02	雑材料		式 K01	1	0.02	394,000	7,880		(見積り・刊行物等)
03	電工		人	0.558	1	26,880	14,999.04	○	E0-911161 240815A-8　参資
04	執務並行改修割増		式 K03	1	0.2	14,999.04	2,999.81	○	(見積り・刊行物等)
	そ の 他		式	1	0.24	17,998.85	4,319.72		
	計						424,198.57		
	動力盤	P-AC5-B　SUS製　屋外防水型	面	1			831,000		代価表　0009 建共E33
01	動力盤	P-AC5-B　SUS製　屋外防水型	面	1	1	769,000	769,000		盤 4 見積
02	雑材料		式 K01	1	0.02	769,000	15,380		(見積り・刊行物等)
03	電工		人	1.161	1	26,880	31,207.68	○	E0-911161 240815A-8　参資
04	執務並行改修割増		式 K03	1	0.2	31,207.68	6,241.54	○	(見積り・刊行物等)
	そ の 他		式	1	0.24	37,449.22	8,987.81		
	計						830,817.03		

○は「その他」の率対象

受変電設備

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	高圧受電盤		面	1			3,700,000		代価表 0010 建共E39
01	高圧受電盤		面	1	1	3,480,000	3,480,000		ｷｭｰﾋﾞｸﾙ 1 見積
02	雑材料		式 K01	1	0.002	3,480,000	6,960		(見積り・刊行物等)
03	電工		人	4.78	1	26,880	128,486.4	○	E0-911161 240815A-8 参資
04	普通作業員		人	1.86	1	23,100	42,966	○	E0-911112 240815A-8 参資
	その他		式	1	0.24	171,452.4	41,148.58		
	計						3,699,560.98		
	高圧饋電盤		面	1			2,870,000		代価表 0011 建共E39
01	高圧饋電盤		面	1	1	2,650,000	2,650,000		ｷｭｰﾋﾞｸﾙ 2 見積
02	雑材料		式 K01	1	0.002	2,650,000	5,300		(見積り・刊行物等)
03	電工		人	4.78	1	26,880	128,486.4	○	E0-911161 240815A-8 参資
04	普通作業員		人	1.86	1	23,100	42,966	○	E0-911112 240815A-8 参資
	その他		式	1	0.24	171,452.4	41,148.58		
	計						2,867,900.98		

○は「その他」の率対象

受変電設備

名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
低圧動力盤		面	1			2,770,000		代価表 0012 建共E39
01 低圧動力盤		面	1	1	2,510,000	2,510,000		ｷｭｰﾋﾞｸﾙ 3 見積
02 雑材料		式 K01	1	0.002	2,510,000	5,020		(見積り・刊行物等)
03 電工		人	5.31	1	26,880	142,732.8	○	E0-911161 240815A-8 参資
04 普通作業員		人	2.65	1	23,100	61,215	○	E0-911112 240815A-8 参資
その他		式	1	0.24	203,947.8	48,947.47		
計						2,767,915.27		
ｽｺｯﾄﾄﾗﾝｽ盤		面	1			2,990,000		代価表 0013 建共E39
01 ｽｺｯﾄﾄﾗﾝｽ盤		面	1	1	2,790,000	2,790,000		ｷｭｰﾋﾞｸﾙ 4 見積
02 雑材料		式 K01	1	0.002	2,790,000	5,580		(見積り・刊行物等)
03 電工		人	3.98	1	26,880	106,982.4	○	E0-911161 240815A-8 参資
04 普通作業員		人	2.12	1	23,100	48,972	○	E0-911112 240815A-8 参資
その他		式	1	0.24	155,954.4	37,429.06		
計						2,988,963.46		

○は「その他」の率対象

受変電設備

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｽｺｯﾄﾄﾗﾝｽ	油入 三相 20kVA	台	1			564,000		代価表 0014 建共E40
01	ｽｺｯﾄﾄﾗﾝｽ	油入 三相 20kVA	台	1	1	504,500	504,500		刊行物 11
02	雑材料		式 K01	1	0.002	504,500	1,009		(見積り・刊行物等)
03	電工		人	0.947	1	26,880	25,455.36	○	E0-911161 240815A-8 参資
04	普通作業員		人	0.947	1	23,100	21,875.7	○	E0-911112 240815A-8 参資
	その他		式	1	0.24	47,331.06	11,359.45		
	計						564,199.51		
	高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ用直列ﾘｱｸﾄﾙ(50Hz用)	油入式 L=6% (10kvar用)	台	1			523,000		代価表 0015 建共E41
01	高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ用直列ﾘｱｸﾄﾙ(50Hz用)	油入式 L=6% (10kvar用)	台	1	1	483,500	483,500		刊行物 12
02	雑材料		式 K01	1	0.002	483,500	967		(見積り・刊行物等)
03	電工		人	0.629	1	26,880	16,907.52	○	E0-911161 240815A-8 参資
04	普通作業員		人	0.629	1	23,100	14,529.9	○	E0-911112 240815A-8 参資
	その他		式	1	0.24	31,437.42	7,544.98		
	計						523,449.4		
	消火器	ABC粉末10型	本	1			12,500		代価表 0016
01	消火器	ABC粉末10型	個	1	1	6,450	6,450		刊行物 13
02	消火器ABC 取付		個	1	1	6,069.92	6,069.92		M0-735151 240815A-8 標準
	計						12,519.92		

○は「その他」の率対象

受変電設備

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	消火器収納ﾎﾞｯｸｽ	10型　1本用　ｽﾁｰﾙ製	個	1			21,300		代価表　0017
91	消火器収納ﾎﾞｯｸｽ	10型　1本用　ｽﾁｰﾙ製	個	1	1	2,410	2,410		刊行物 14
92	消火器保管箱取付	1本用	個	1	1	18,884.21	18,884.21		M0-735153 240815A-8　標準
	計						21,294.21		

○は「その他」の率対象

自家発電設備

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・消火・排水ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆鋼管	屋外配管 15A	m	1			4,790		代価表 0018 建共M9
01	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆鋼管	15A	m	1.05	1	1,282.5	1,346.63		M0-611145 240815A-8 材料
02	継手		式 T01	1	0.4	1,282.5	513		(見積り・刊行物等)
03	接合材等		式 T01	1	0.05	1,282.5	64.13		(見積り・刊行物等)
04	支持金物		式 T01	1	0.1	1,282.5	128.25		(見積り・刊行物等)
05	配管工		人	0.08	1	27,195	2,175.6	○	M0-911162 240815A-8 参資
	その他		式	1	0.26	2,175.6	565.66		
	計						4,793.27		
	門形架台		組	1			8,730		代価表 0019
01	門形架台		台	1	1	1,920	1,920		架台類 2 見積
02	門形架台用ﾍﾞｰｽ		組	1	1	1,370	1,370		架台類 3 見積
03	門形架台用基礎ﾌﾞﾛｯｸ	ｺﾞﾑﾍﾞｰｽ付	個	2	1	2,720	5,440		架台類 4 見積
	計						8,730		

○は「その他」の率対象

引込・構内配電線路

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	装柱材		式	1			40,300		代価表 0020 建共E47
01	ﾉｰｱｰﾑﾀｲﾊﾞﾝﾄﾞ	190～260φ：SABD-19S-DW	個	2	1	5,865	11,730		刊行物 15
02	自在ﾊﾞﾝﾄﾞ	250φ以内：IBT-208	個	8	1	537	4,296		刊行物 16
03	支線ﾊﾞﾝﾄﾞ	170～260φ：3BD-HD-17	個	4	1	2,010	8,040		刊行物 17
04	腕金(碍子別途)	1200mm	本	2	1	2,220	4,440		E0-413231 240815A-8 材料
05	高圧ﾋﾟﾝ碍子	耐塩形	個	3	1	1,740	5,220		E0-413252 240815A-8 材料
06	雑材料		式	1	0.02	33,726	674.52		(見積り・刊行物等)
			K01+K02+K03+K04+K05						
07	電工		人	0.174	1	26,880	4,677.12	○	E0-911161 240815A-8 参資
	その他		式	1	0.26	4,677.12	1,216.05		
	計						40,293.69		
	ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ	38mm2 架空	m	1			820		代価表 0021 協議E11
01	亜鉛めっき鋼より線	38mm2	m	1.05	1	157	164.85		刊行物 18
02	雑材料		式	1	0.03	164.85	4.95		(見積り・刊行物等)
			K01						
03	電工		人	0.014	1	26,880	376.32	○	E0-911161 240815A-8 参資
04	普通作業員		人	0.006	1	23,100	138.6	○	E0-911112 240815A-8 参資
	その他		式	1	0.26	514.92	133.88		
	計						818.6		

○は「その他」の率対象

引込・構内配電線路

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 防水(溶融亜鉛めっき)	200× 200× 100	個	1			10,900		代価表 0022
01	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 防水(溶融亜鉛めっき)	0.2㎡未満/個	㎡	0.16	1	67,932	10,869.12		E0-131221 240815A-8 市場
	計						10,869.12		
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 防水(溶融亜鉛めっき)	300× 300× 200	個	1			25,300		代価表 0023
01	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 防水(溶融亜鉛めっき)	0.3㎡以上0.5㎡未満/個	㎡	0.42	1	60,180	25,275.6		E0-131221 240815A-8 市場
	計						25,275.6		
	ｱｽﾌｧﾙﾄ解体復旧		式	1			99,900		代価表 0024
01	舗装版切断	舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	22.67	1	612	13,874.04		事業単価表 3 SP430510-0001
02	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去	舗装版破砕積込 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下	㎡	7.37	1	1,690	12,455.3		事業単価表 4 SP210720-0001
03	路床整正	特に狭い場所 人力	㎡	7.37	1	284.13	2,094.04		B0-051111 240815A-8 標準
04	路盤材敷きならし	厚さ 15cm 特に狭い場所 人力	㎡	7.37	1	1,619.54	11,936.01		B0-051112 240815A-8 標準
05	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	A-5-20 密粒 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 特に狭い場所 人力	㎡	7.37	1	8,076.96	59,527.2		B0-331111 240815A-8 標準
	計						99,886.59		

○は「その他」の率対象