

いわき市

工事部門	
工事番号	第 号

令和 6 年度

安心みちまち冠水対策事業 前原・東ノ内線道路排水施設改良工事

設計書

四倉支所経済土木課

設 計 書							課長	課長補佐	係長	検算者	設計者
工 事 名	安心みちまち冠水対策事業 前原・東ノ内線道路排水施設改良工事			構 造 及 規 模	施工延長 L=68.4m 排水構造物工 U型側溝工（700×800） L= 31.3 m 勾配調整型側溝（600×600） L= 12.0 m U型側溝撤去再設置（450×450） L= 18.1 m 集水樹工 N= 3.0 箇所 暗渠工（Ⅰ-A-a-50） L= 2.2 m 暗渠工（Ⅶ-A-a-700） L= 4.8 m						
工 事 箇 所	いわき市四倉町上仁井田字北浜 地内										
工 事 費	設計金額	¥	9,991,300								
	工事価格	¥	9,083,000								
起工理由 本路線は、集中豪雨等による道路冠水被害の解消を図るため、排水不良や能力不足となっている道路排水施設の改修等を実施するものです。				仕様概要 (1) 本工事の仕様は、特記仕様書および福島県土木工事共通仕様書に準拠する。 (2) 設計図書の内容に相違がある場合、又は、上記仕様書に準じ難い事項が生じた時は、監督員と協議し指示を受けること。							

執 行 年 度	令和 6 年度
工 事 名	安心みちまち冠水対策事業 前原・東ノ内線道路排水施設改良工事
変 更 回 数	
単 価 適 用 年 月 日	令和06年06月15日 公共
歩 掛 適 用 年 月 日	令和06年04月 公共
機 損 適 用 年 月 日	令和06年04月 公共機械損料A地区
単 価 地 区	U (いわき 1)
諸経費年度／工種区分	公共 令和05年度 (改) 道路改良工事
共通仮設費 算出区分	一般交通影響有り (2)-2
現場環境改善費計上費目	
現場管理費 算出区分	一般交通影響有り (2)-2
冬 期 補 正	冬期補正無
一般管理費 算出区分	3 5 %を超える場合
契約保証費 算出区分	発注者が金銭的保証を必要とする場合

[illegible]

いわき市

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
道路改良工事01	1	式		9,991,300	K0001	
道路改良	1	式		4,018,065	U005000	処: 88,200
排水構造物工	1	式		3,366,061	V500010	処: 25,200
作業土工	1	式		744,842	W200014	処: 25,200
床掘工	1	式		413,000	X308015	
床掘り 土砂 小規模	30.9	m3	2,188	67,609	SP210030-0005 P 1 号	Ⅱ-1-③-1
床掘り 土砂 現場制約あり	35.6	m3	9,702	345,391	SP210030-0003 P 2 号	Ⅱ-1-③-1
埋戻工	1	式		232,602	X002020	
埋戻し 小規模 土砂	12.8	m3	3,908	50,022	SP210410-0003 P 3 号	Ⅱ-1-③-12
埋戻し 現場制約あり 土砂 締固め有り	25.5	m3	7,160	182,580	SP210410-0002 P 4 号	Ⅱ-1-③-12
残土処理工	1	式		99,240	X201005	処: 25,200
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 9.0km以下 DID区間有 タ付損耗費(良好)含む	24	m3	3,085	74,040	SP210110-0005 P 5 号	Ⅱ-1-②-1

いわき市

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
残土処分費	24	m ³	1,050	25,200	L0002	処 見積 処：25,200
側溝工	1	式		1,543,581	W208012	
U型側溝工	1	式		1,368,967	X701010	
U型側溝据付け L=2000mm 1000kg/個以下 昼間 時間制約無 基礎碎石施工有	31.3	m	29,728	930,486	S821410-0004 単 1 号	VI-1-⑥-1
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 昼間 時間制約無 基礎碎石施工有	12	m	18,539	222,468	S821420-0003 単 2 号	VI-1-⑥-1
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 ②18-8-40(高) 一般養生	1.17	m ³	29,261	34,235	SP240010-0001 P 6 号	II-4-①-1
U型側溝再利用撤去・据付け 昼間 時間制約無 基礎碎石施工有	18.1	m	10,043	181,778	S821410-0005 単 3 号	VI-1-⑥-1
蓋据付工	1	式		174,614	X506130	
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 昼間 時間制約無	22	枚	5,068	111,496	S821430-0004 単 4 号	VI-1-⑥-1
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 昼間 時間制約無	1	枚	63,118	63,118	S821430-0005 単 5 号	VI-1-⑥-1
暗渠工	1	式		413,882	W000038	
ヒューム管(B形管)据付 外圧管1種 500mm 90° 巻き 基礎碎石有り ②18-8-40(高)	2.2	m	30,802	67,764	SP222860-0001 P 7 号	II-2-⑩-1

いわき市

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鉄筋コンクリート台付管 据付 管径700mm	4.8	m	72,108	346,118	SP222850-0001 P 8 号	II-2-⑩-1
集水樹工	1	式		521,881	W202048	
1 種集水樹	1	箇所	106,209	106,209	E0001 特 1 号	
3-1 種集水樹	1	箇所	177,154	177,154	E0002 特 2 号	
3-2 種集水樹	1	箇所	238,518	238,518	E0003 特 3 号	
防水工	1	式		141,875	W513022	
1 種シールコンクリート工	31.3	m	3,715	116,279	D0001 代 1 号	
3 種シールコンクリート工	12	m	2,133	25,596	D0003 代 2 号	
舗装工	1	式		165,930	V500310	
アスファルト舗装工	1	式		165,930	W000022	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度7スコン(20) 平均幅員1.4m未満 グライムコート 締固密度2.35	44.5	m ²	2,994	133,233	SP410260-0001 P 9 号	IV-1-②-1
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工 粒度調整砕石 M-40	19.2	m ²	1,022	19,622	SP410040-0001 P 10 号	IV-1-①-1

いわき市

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工 再生クッション RC-40	19.2	m2	681	13,075	SP410030-0001 P 11 号	Ⅳ-1-①-1
構造物撤去工	1	式		486,074	V100650	処: 63,000
構造物取壊し工	1	式		112,532	W108070	
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 昼間 時間制約無 低騒音・低振動対策不要	1.4	m3	8,380	11,732	S824010-0001 単 6 号	Ⅵ-1-④-1
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 昼間 時間制約無 低騒音・低振動対策不要	6	m3	16,800	100,800	S824010-0002 単 7 号	Ⅵ-1-④-1
舗装版破碎工	1	式		60,121	W512018	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	25.4	m	618	15,697	SP430510-0001 P 12 号	Ⅳ-3-③-1
舗装版破碎積込(小規模土工)	25.4	m2	1,749	44,424	SP210720-0001 P 13 号	Ⅱ-1-③-1
敷等運搬処理工	1	式		313,421	W101004	処: 63,000
運搬工	1	式		26,981	X002070	
敷運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 10.9km以下 DID区間有 タイ損耗費(良好)含む	1.4	m3	2,117	2,963	SP227010-0005 P 14 号	Ⅱ-2-25-1
敷運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 10.9km以下 DID区間有 タイ損耗費(良好)含む	6	m3	2,606	15,636	SP227010-0006 P 15 号	Ⅱ-2-25-1

いわき市

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
汚泥吸排車運搬 運搬距離20km DID区間有り	0.2	m3	4,397	879	S232010-0002 単 8 号	Ⅱ-3-⑥-2
敷運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 6.5km以下 DID区間有 タイ損耗費(良好)含む	1.3	m3	5,772	7,503	SP227010-0007 P 16 号	Ⅱ-2-25-1
処理工	1	式		63,000	X202455	処: 63,000
建設副産物処理料金(中間処理) 切断作業時汚泥 常磐開発(株)	0.2	m3	60,000	12,000	TFD160H12	処 土木・建築単価表参考資料 P38 処: 12,000
建設副産物処理料金(中間処理) コンクリート塊(無筋) 双葉砕石工業(株)	3.3	t	2,000	6,600	TFD010H129	処 土木・建築単価表参考資料 P38 処: 6,600
建設副産物処理料金(中間処理) コンクリート塊(有筋) 双葉砕石工業(株)	15	t	2,500	37,500	TFD020H129	処 土木・建築単価表参考資料 P38 処: 37,500
建設副産物処理料金(中間処理) アスファルト塊 日本道路(株) いわき中央アスコン四倉工場	3	t	2,300	6,900	TFD030H107	処 土木・建築単価表参考資料 P38 処: 6,900
仮設工	1	式		223,440	X100020	
交通安全施設工	1	式		223,440	Y108390	
交通誘導警備員B	14	人日	15,960	223,440	S010210-0001 単 9 号	Ⅱ-5-21-1
直接工事費計				4,018,065	P0000001	
共通仮設費計	1	式		1,007,921	H03701	

いわき市

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
共通仮設費(積上げ)	1	式		46,800	H00802	
安全費	1	式		8,400	H20003	
工事名標示板加算額	2	基	4,200	8,400	S9990-0001 単 13 号	I -2-②-24
技術管理費	1	式		38,400	H20005	
汚泥の溶出試験	1	式	38,400	38,400	D0002 代 3 号	諸×
共通仮設費(率化)	1	式		961,121	H00803	
共通仮設費率分 4,018,065*23.00%*1.04	1	式		961,121	Q00910	
純工事費	1	式		5,025,986	H00600	
現場管理費 4,987,586*45.00%*1.06	1	式		2,379,078	Q00601	
工事原価	1	式		7,405,064	H00500	
一般管理費等 7,366,664*22.74%+2,946	1	式		1,678,125	Q00501	
工事価格	1	式		9,083,000	H00400	

いわき市

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
消費税等相当額 9,083,000*10.00%	1	式		908,300	Q00401	
合計				9,991,300	Q00402	

いわき市

【 第 1 号 代価表(D0001) 】							10	m 当り
1 種シールコンクリート工								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 ②18-8-40(高) 一般養生	0.86	m3	29,261	25,164	SP240010-0001 P 6 号	Ⅱ-4-①-1		
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ40～0	8.6	m2	1,348	11,592	SP221110-0001 P 20 号	Ⅱ-2-②-1		
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm	0.1	m2	3,942	394	SP224710-0001 P 21 号	Ⅱ-2-⑬-1		
計				37,150	P0000001			
単位当たり				3,715	P0000002			

【 第 2 号 代価表(D0003) 】							10	m 当り
3 種シールコンクリート工								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 ②18-8-40(高) 一般養生	0.49	m3	29,261	14,337	SP240010-0001 P 6 号	Ⅱ-4-①-1		
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ40～0	4.9	m2	1,348	6,605	SP221110-0001 P 20 号	Ⅱ-2-②-1		
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm	0.1	m2	3,942	394	SP224710-0001 P 21 号	Ⅱ-2-⑬-1		
計				21,336	P0000001			
単位当たり				2,133	P0000002			

【 第 3 号 代価表(D0002) 】 汚泥の溶出試験							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
溶出試験 カドミウム	1	検体	3,100	3,100	L0006	建設物価P861、積算資料P924	
溶出試験 鉛	1	検体	3,100	3,100	L0007	建設物価P861、積算資料P924	
溶出試験 六価クロム	1	検体	3,050	3,050	L0008	建設物価P861、積算資料P924	
溶出試験 シアン化合物	1	検体	3,500	3,500	L0009	建設物価P861、積算資料P924	
溶出試験 ヒ素	1	検体	4,000	4,000	L0010	建設物価P861、積算資料P924	
溶出試験 セレン	1	検体	4,250	4,250	L0011	建設物価P861、積算資料P924	
溶出試験 水銀	1	検体	4,050	4,050	L0012	建設物価P861、積算資料P924	
溶出試験 アルキル水銀	1	検体	9,100	9,100	L0013	建設物価P861、積算資料P924	
溶出液作成料	1	検体	4,250	4,250	L0014	建設物価P861、積算資料P924	
計				38,400	P0000001		
単位当たり				38,400	P0000002		

【 第 1 号 特殊単価表(E0001) 】							1 箇所 当り
1 種集水樹							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
現場打ち集水樹・街渠樹(本体) 人力打設 0.65m3を超え0.69m3以下 ②18-8-40(高) 一般・特殊養生(練炭)	1	箇所	89,019	89,019	SP222950-0003 P 17 号	Ⅱ-2-⑩-32	
足掛け金物 両足用φ30(22)幅400×長さ300 ポリプロピレン被覆ステンレス製 【910】	3	本	5,730	17,190	TT0581	土木事業単価表 P257	
計				106,209	P0000001		
単位当たり				106,209	P0000002		

【 第 2 号 特殊単価表(E0002) 】							1 箇所 当り
3－1 種集水樹							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
現場打ち集水樹・街渠樹(本体) 人力打設 0.69m3を超え0.73m3以下 ②18-8-40(高) 一般・特殊養生(練炭)	1	箇所	93,236	93,236	SP222950-0004 P 18 号	Ⅱ-2-㊾-32	
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 昼間 時間制約無	1	枚	83,918	83,918	S821430-0002 単 11 号	Ⅵ-1-㊿-1	
計				177,154	P0000001		
単位当たり				177,154	P0000002		

【 第 3 号 特殊単価表(E0003) 】							1 箇所 当り
3－2 種集水樹							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
現場打ち集水樹・街渠樹(本体) 人力打設 1.15m3を超え1.22m3以下 ②18-8-40(高) 一般・特殊養生(練炭)	1	箇所	147,910	147,910	SP222950-0002 P 19 号	Ⅱ-2-⑩-32	
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 昼間 時間制約無	1	枚	73,418	73,418	S821430-0001 単 12 号	Ⅵ-1-⑥-1	
足掛け金物 両足用φ30(22)幅400×長さ300 ポリプロピレン被覆ステンレス製 【910】	3	本	5,730	17,190	TT0581	土木事業単価表 P257	
計				238,518	P0000001		
単位当たり				238,518	P0000002		

【 第 1 号 施工単価表 (S821410-0004) 】						
U型側溝据付け L=2000mm 1000kg/個以下						
(昼間 時間制約無 , 基礎碎石施工有) (VI-1-⑥-1 ,)						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
U型側溝 機・労 昼間単価 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約なし 据付け	10	m	4, 120	41, 200	TTHG03	土木事業単価表 P657 4週8休補正
U型側溝 700×800	5	本	50, 700	253, 500	L0001	見積
再生骨材(骨材) クラッシュラン RC-40 【910】	12	m3	2, 150	2, 580	TT8454	土木事業単価表 P211
計				297, 280	P0000001	
単位当たり				29, 728	P0000002	
[計算式] (dht)=FUNC_TANKA((Dhc)) 土木工事標準単価 4, 120=FUNC_TANKA (TTHG03) (S2)=[J]×1.20 碎石数量(℞分含む) 1.2=1×1.20						
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [C] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 [E] = 3 規格・仕様区分 L=2000mm 1000kg/個以下 [G] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無 [I] = 5 基礎碎石の種類 再生クラッシュラン 40～0 [K] = 5.000 個 側溝設計数量			[B] = 1 L=1.0m、4.0m、5.0mの使用の有無 無し [D] = 25 U型側溝種類 側溝 各種 [F] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [H] = 1 基礎碎石施工の有無 基礎碎石施工有 [J] = 1.000 m3 基礎碎石設計数量			

【 第 2 号 施工単価表 (S821420-0003) 】						
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下						
(昼間 時間制約無 , 基礎碎石施工有) (VI-1-⑥-1 ,)						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
自由勾配側溝 機・労 昼間単価 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約なし	10	m	6, 270	62, 700	TTHG31	土木事業単価表 P658 4週8休補正
勾配調整型側溝 XI-B-d-600	5	本	22, 900	114, 500	L0003	土木事業単価表P322
生コンクリート単価 18-8-40 60% ② 普通	0.29	m3	16, 350	4, 741	SN2401-0001 単 10 号	福島独自
クラッシュラン C-40 40～0mm 【910】	1	m3	3, 450	3, 450	TT8321	土木事業単価表 P181
計				185, 391	P0000001	
単位当たり				18, 539	P0000002	
[計算式] (dht)=FUNC_TANKA((Dhc)) 土木工事標準単価 6, 270=FUNC_TANKA (TTHG31) (NC2)=[H]×1.06 底部コンクリート数量(℞分含む) 0.29=0.275×1.06 (S3)=[G]×1.20 碎石数量(℞分含む) 1=0.83×1.20						
[条件] [A] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 [C] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [Na] = 1 コンクリート種別 普通 [Nc] = 1 小型車割増の有無 小型車割増無し [E] = 1 基礎碎石施工の有無 基礎碎石施工有 [G] = 0.830 m3 基礎碎石設計数量 [Nd] = 1 コンクリート種別 普通			[B] = 1 規格・仕様区分 L=2000mm 1000kg/個以下 [NA] = 4 基礎コンクリート規格 18-8-40 60% ② [Nb] = 1 冬期割増の有無 冬期割増無し [D] = 0.000 m3 基礎コンクリート設計数量 [F] = 1 基礎碎石の種類 クラッシュラン 40～0 [NB] = 4 底部コンクリート規格 18-8-40 60% ② [Ne] = 1 冬期割増の有無 冬期割増無し			

【 第 2 号 施工単価表 (S821420-0003) 】 (続 き)						
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 (昼間 時間制約無 , 基礎碎石施工有) (VI-1-⑥-1)						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[Nf] = 1 小型車割増の有無 小型車割増無し [I] = 5.000 個 側溝設計数量		[H]	= 0.275 m3	底部コンクリート設計数量		

いわき市

【 第 3 号 施工単価表 (S821410-0005) 】						
U型側溝再利用撤去・据付け (昼間 時間制約無 , 基礎碎石施工有) (VI-1-⑥-1)						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
U型側溝 機・労 昼間単価 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 時間的制約なし 据付け	10	m	6,460	64,600	TTHG04	土木事業単価表 P657 4週8休補正
U型側溝 機・労 昼間単価 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 時間的制約なし 再利用撤去	10	m	3,294	32,940	TTHG04	土木事業単価表 P657 4週8休補正
クラッシュラン C-40 40～0mm 【910】	0.84	m3	3,450	2,898	TT8321	土木事業単価表 P181
計				100,438	P0000001	
単位当たり				10,043	P0000002	
[計算式] (K5)=0.51 再利用撤去による補正係数 0.51=0.51 (dht)=FUNC_TANKA((DHe)) 土木工事標準単価 6,460=FUNC_TANKA(TTHG04) (DH2t)=(dht)×(K1)×(K2)×(K5) 設計単価(再利用撤去) 3,294=6460×1×1×0.51 (S2)=[J]×1.20 碎石数量(ロス分含む) 0.84=0.7×1.20						
[条件] [A] = 3 作業区分 再利用撤去・据付け [C] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 [E] = 4 規格・仕様区分 L=2000mm 1000超2000kg/個以下 [G] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無 [I] = 1 基礎碎石の種類 クラッシュラン 40～0 [K] = 5.000 個 側溝設計数量			[B] = 1 L=1.0m、4.0m、5.0mの使用の有無 無し [D] = 26 U型側溝種類 再利用撤去 又は材料別途計上 [F] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [H] = 1 基礎碎石施工の有無 基礎碎石施工有 [J] = 0.700 m3 基礎碎石設計数量			

いわき市

【 第 4 号 施工単価表 (S821430-0004) 】						
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下			1 枚 当り			
(昼間 時間制約無 ,) (VI-1-⑥-1 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
蓋版 機・労 昼間単価 コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時間的制約なし 据付け	1	枚	918	918	TTHG50	土木事業単価表 P660 4週8休補正
勾配調整型側溝タイプ<車道用>用蓋 ⅦCg600 L500 125kg/枚 【910】	1	枚	4,150	4,150	TT4146	土木事業単価表 P323
計				5,068	P0000001	
単位当たり				5,068	P0000002	
[計算式] (dht)=FUNC_TANKA((DHe)) 土木工事標準単価 918=FUNC_TANKA(TTHG50)						
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [C] = 2 規格・仕様 コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 [E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			[B] = 19 蓋版の種類 各種 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無			

【 第 5 号 施工単価表 (S821430-0005) 】						
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下			1 枚 当り			
(昼間 時間制約無 ,) (VI-1-⑥-1 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
蓋版 機・労 昼間単価 コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時間的制約なし 据付け	1	枚	918	918	TTHG50	土木事業単価表 P660 4週8休補正
グレーチング蓋 Ⅷ-C-a-600S	1	枚	62,200	62,200	L0004	見積
計				63,118	P0000001	
単位当たり				63,118	P0000002	
[計算式] (dht)=FUNC_TANKA((DHe)) 土木工事標準単価 918=FUNC_TANKA(TTHG50)						
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [C] = 2 規格・仕様 コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 [E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			[B] = 19 蓋版の種類 各種 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無			

【 第 6 号 施工単価表 (S824010-0001) 】						
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 (昼間 時間制約無 , 低騒音・低振動対策不要) (VI-1-④-1)						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
無筋構造物 機・労 昼間単価 機械 時間的制約なし 計	1	m3	8,380	8,380	TTHH11	土木事業単価表 P662 4週8休補正
				8,380	P0000001	
単位当たり				8,380	P0000002	
[計算式] (dht)=FUNC_TANKA((DHc)) 土木工事標準単価 8,380=FUNC_TANKA(TTHH11)						
[条件] [A] = 1 構造物区分 無筋構造物 [C] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [E] = 2 低騒音・低振動対策 低騒音・低振動対策不要			[B] = 1 工法区分 機械施工 [D] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			

【 第 7 号 施工単価表 (S824010-0002) 】						
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 (昼間 時間制約無 , 低騒音・低振動対策不要) (VI-1-④-1)						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鉄筋構造物 機・労 昼間単価 機械 時間的制約なし 計	1	m3	16,800	16,800	TTHH17	土木事業単価表 P662 4週8休補正
				16,800	P0000001	
単位当たり				16,800	P0000002	
[計算式] (dht)=FUNC_TANKA((DHc)) 土木工事標準単価 16,800=FUNC_TANKA(TTHH17)						
[条件] [A] = 2 構造物区分 鉄筋構造物 [C] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [E] = 2 低騒音・低振動対策 低騒音・低振動対策不要			[B] = 1 工法区分 機械施工 [D] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			

【 第 8 号 施工単価表 (S232010-0002) 】							100	m3 当り
汚泥吸排車運搬 運搬距離20km (DID区間有り ,) (Ⅱ-3-⑥-2 ,)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
汚泥吸排車運搬 積載質量8.0t 吸入管径φ75mm	4.3	日	102,240	439,632	S910019-0001	機- 1 9		
諸 雑 費 (丸め)	1	式		68	Z0000100			
計				439,700	P0000001			
単位当たり				4,397	P0000002			
[計算式] (KD)=4.3 吸排車泥水運搬日数 4.3=4.3								
[条件] [A] = 20.000 km 片道運搬距離			[B] = 2 DID区間の有無 DID区間有り					

いわき市

【 第 9 号 施工単価表 (S010210-0001) 】							1 人日 当り
(Ⅱ-5-21-1 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
交通誘導警備員B [0.902(3/1以降0.904)] 【900】	1	人	15,960	15,960	TR0900	土木事業単価表 P935 4週8休補正	
計				15,960	P0000001		
単位当たり				15,960	P0000002		
[条件] [B] = 2 交通誘導警備員区分 交通誘導警備員B							

いわき市

【 第 10 号 施工単価表(SN2401-0001) 】							1	m3	当り
生コンクリート単価 18-8-40 60% ②									
(普通 ,) (福島独自 ,)									
名 称 ・ 規 格		数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
生コンクリート ②									
18-8-40-60%									
【910】		1	m3	16,350	16,350	TT8600	土木事業単価表 P82		
計					16,350	P0000001			
単位当たり					16,350	P0000002			
[条件]									
[N1] = 4 生コンの規格 18-8-40 60% ②			[N2] = 1	コンクリート種別 普通					
[N3] = 1 冬期割増の有無 冬期割増無し			[N4] = 1	小型車割増の有無 小型車割増無し					

【 第 11 号 施工単価表(S821430-0002) 】							1 枚 当り
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下							
(昼間 時間制約無 ,) (VI-1-⑥-1 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
蓋版 機・労 昼間単価 コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時間的制約なし 据付け	1	枚	918	918	TTHG50	土木事業単価表 P660 4週8休補正	
クレーン等集水桝落込正方ⅧEa900S T25 本体114.4kg 受枠27.9kg 【910】	1	枚	83,000	83,000	TT4845	土木事業単価表 P307	
計				83,918	P0000001		
単位当たり				83,918	P0000002		
[計算式] (dht)=FUNC_TANKA((DHc)) 土木工事標準単価 918=FUNC_TANKA (TTHG50)							
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [C] = 2 規格・仕様 コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 [E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無		[B] = 19 蓋版の種類 各種 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無					

【 第 12 号 施工単価表 (S821430-0001) 】							1	枚 当り
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 (昼間 時間制約無 , (VI-1-⑥-1 ,)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
蓋版 機・労 昼間単価 コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時間的制約なし 据付け	1	枚	918	918	TTHG50	土木事業単価表 P660 4週8休補正		
グレーチング 集水柵落込 正方ⅧEa800S T25 本体 90.7kg 受枠24.8kg 【910】	1	枚	72,500	72,500	TT4840	土木事業単価表 P307		
計				73,418	P0000001			
単位当たり				73,418	P0000002			
[計算式] (dht)=FUNC_TANKA((DHc)) 土木工事標準単価 918=FUNC_TANKA(TTHG50)								
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [C] = 2 規格・仕様 コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 [E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			[B] = 19 蓋版の種類 各種 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無					

【 第 13 号 施工単価表 (S9990-0001) 】							1	基 当り
工事名標示板加算額 (I-2-②-24 ,)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
工事名標示板加算額 (木材使用・据付撤去含む) 【910】	1	基	4,200	4,200	TT9940	土木事業単価表 P555		
計				4,200	P0000001			
単位当たり				4,200	P0000002			

1 m3 当り

)

2,188円

[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 5	施工方法 上記以外(小規模)
------------------------	--	--	----------	----------------

1 m3 当り

)

2,188円

[illegible]

【 第 2 号 施工パッケージ (SP210030-0003) 】							
床掘り 土砂 現場制約あり							
(Ⅱ-1-③-1 ,)							
1 m3 当り 9,702円							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			100.00				
普通作業員 [0.852(3/1以降0.847)] 【900】	100.000	9,702	100.00	22,300	23,100	TR0030	土木事業単価表 P932 4週8休補正
【端数調整】							
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 9,366 × { (100.00/100×23,100/22,300)×100.00/100.00 + (100-100)/100} = 9,702							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂 [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J2] = 6	施工方法 現場制約あり			

いわき市

【 第 3 号 施工パッケージ (SP210410-0003) 】							
埋戻し 小規模 (土砂 ,) (Ⅱ-1-③-12 ,)							
1 m3 当り 3,908円							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			9.91				
バックホウ 後方超小旋回型 排対型:2次基準 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2m3) 供用日当り換算損料 A地区	8.698	339.9	9.30	8,670	8,670	TM502003121	P2-1-13
タンバ及びランマ 60～80kg 供用日当り換算損料 A地区	0.570	22.29	0.61	496	496	TM10800612	P2-1-55
【労務】			85.67				
普通作業員 [0.852(3/1以降0.847)] 【900】	47.313	1,849	48.83	22,300	23,100	TR0030	土木事業単価表 P932 4週8休補正
特殊作業員 [0.784(3/1以降0.783)] 【900】	20.683	808.3	19.54	25,700	29,085	TR0020	土木事業単価表 P932 4週8休補正
運転手(特殊) [0.796(3/1以降0.793)] 【900】	18.534	724.3	17.30	25,300	28,980	TR0120	土木事業単価表 P932 4週8休補正
【材料】			4.42				
軽油 ミニローリー(ハートロー給油) 【910】	3.311	129.4	3.49	138	140	TT0250	土木事業単価表 P247
レギュラーガソリン スタンド 【910】	0.887	34.65	0.93	154	157	TT0240	土木事業単価表 P247
【端数調整】							
	0.004	0.16					
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 3,655.5 × {							

いわき市

【 第 3 号 施工パッケージ (SP210410-0003) 】 (続 き)							
埋戻し 小規模 (土砂 ,) (Ⅱ-1-③-12 ,)				1 m3 当り 3,908円			
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
(9.30/100×8,670/8,670+0.61/100×496/496)×9.91/(9.30+0.61) + (48.83/100×23,100/22,300+19.54/100×29,085/25,700+17.30/100×28,980/25,300)×85.67/(48.83+19.54+17.30) + (3.49/100×140/138+0.93/100×157/154)×4.42/(3.49+0.93) + (100-9.91-85.67-4.42)/100 = 3,908							
[条件] [J1] = 5 施工方法 上記以外(小規模) [J4] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J2] = 1 土質 土砂				

【 第 4 号 施工パッケージ (SP210410-0002) 】							
埋戻し 現場制約あり (土砂 締固め有り ,) (Ⅱ-1-③-12 ,)				1 m3 当り 7,160円			
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.28				
クレーン及びクレーン 60～80kg 【B00】	0.307	21.99	0.28	471	541	TK2620	土木事業単価表 P567 4週8休補正
【労務】			99.32				
普通作業員 [0.852(3/1以降0.847)] 【900】	87.109	6,237	88.05	22,300	23,100	TR0030	土木事業単価表 P932 4週8休補正
特殊作業員 [0.784(3/1以降0.783)] 【900】	12.182	872.2	11.27	25,700	29,085	TR0020	土木事業単価表 P932 4週8休補正
【材料】			0.40				
レギュラーガソリン スタンド 【910】	0.389	27.88	0.40	154	157	TT0240	土木事業単価表 P247
【端数調整】							
	0.013	0.93					
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 6,839.2 × { (0.28/100×541/471)×0.28/0.28 + (88.05/100×23,100/22,300+11.27/100×29,085/25,700)×99.32/(88.05+11.27) + (0.40/100×157/154)×0.40/0.40 + (100-0.28-99.32-0.4)/100 = 7,160							
[条件] [J1] = 6 施工方法 現場制約あり			[J2] = 1 土質 土砂				

【 第 4 号 施工パッケージ (SP210410-0002) 】 (続 き)							
埋戻し 現場制約あり (土砂 締固め有り ,) (Ⅱ-1-③-12 ,)				1 m3 当り 7,160円			
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
[J3] = 1 締固めの有無 締固め有り			[J4] = 1	費用の内訳 全ての費用			

いわき市

【 第 5 号 施工パッケージ (SP210110-0005) 】							
土砂等運搬 小規模 トラック積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (9.0km以下 DID区間有 , タバ損耗費(良好)含む) (Ⅱ-1-②-1 ,)				1 m3 当り 3,085円			
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			25.13				
ダンプトラック オンロード・デポ・セ・シ 4 t 積級 供用日当り換算損料 A地区	22.211	685.2	25.13	7,323	7,323	TM103000221	P2-1-21
【労務】			61.92				
運転手(一般) [0.821(3/1以降0.816)] 【900】	66.159	2,041	61.92	21,100	25,515	TR0130	土木事業単価表 P932 4週8休補正
【材料】			12.95				
軽油 ディーゼル(トラック給油) 【910】	11.611	358.2	12.95	138	140	TT0250	土木事業単価表 P247
【端数調整】			0.019				
		0.6					
[計算式] (At009)=FUNC_KIKAI((At008),0) 損料 7,090=FUNC_KIKAI(TM103000221,0) (At011)=FUNC_TANKA((At010)) タバ損耗費(4t良好)単価 233=FUNC_TANKA(TFM0104) (At012)=(At009)+(At011) 割増後損料 7,323=7090+233							
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 2,726.7 × { (25.13/100×7,323/7,323)×25.13/25.13 + (61.92/100×25,515/21,100)×61.92/61.92 + (12.95/100×140/138)×12.95/12.95							

いわき市

【 第 5 号 施工パッケージ (SP210110-0005) 】 (続 き) 土砂等運搬 小規模 トラック山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (9.0km以下 DID区間有 , 台損耗費 (良好) 含む) (Ⅱ-1-②-1) 1 m3 当り 3,085円							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
+ (100-25.13-61.92-12.95) / 100 =	3.085						
[条件] [J1] = 2 土砂等発生現場 小規模 [J3] = 1 土質 土砂 (岩塊・玉石混り上含む) [JE] = 10 運搬距離 9.0km以下			[J2] = 5 [J4] = 2	積込機種・規格 トラック山積0.28m3 (平積0.2m3) DID区間の有無 DID区間有			

【 第 6 号 施工パッケージ (SP240010-0001) 】 コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 (②18-8-40 (高) , 一般養生) (Ⅱ-4-①-1) 1 m3 当り 29,261円							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			39.66				
普通作業員 [0.852 (3/1以降0.847)] 【900】	22.491	6,581	23.26	22,300	23,100	TR0030	土木事業単価表 P932 4週8休補正
特殊作業員 [0.784 (3/1以降0.783)] 【900】	7.847	2,296	7.43	25,700	29,085	TR0020	土木事業単価表 P932 4週8休補正
土木一般世話役 [0.772 (3/1以降0.771)] 【900】	6.804	1,991	6.30	26,500	30,660	TR0010	土木事業単価表 P933 4週8休補正
その他 (労務)	2.681	784.6					
【材料】			60.34				
生コンクリート ② 18-8-40-60% 【910】	60.169	17,606	60.34	15,400	16,450	TT8600	土木事業単価表 P82
【端数調整】	0.008	2.4					
[計算式] (At008)=FUNC_TANKA((At007)) 単価 16,350=FUNC_TANKA(TT8600) (At011)=FUNC_TANKA((KC1c)) 高炉割増額18単価 100=FUNC_TANKA(TT8271) (At015)=(At008)+(At009)+(At010)+(At011)+(At012)+(At013)+(At014) 割増後単価 16,450=16350+0+0+100+0+0+0							
[積算単価計算式] 積算単価 (P') = 27,317 × {							

【 第 7 号 施工パッケージ (SP222860-0001) 】 (続 き) ヒューム管 (B 形管) 据付 外圧管1種 500mm 90° 巻き 基礎碎石有り (②18-8-40 (高) , (Ⅱ-2-⑩-1)) 1 m 当り 30,802円							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
軽油 ミニローラー (ハートロー) 給油) 【910】	1.088	335	1.22	138	140	TT0250	土木事業単価表 P247
その他 (材料)	0.156	48.15					
【端数調整】	0.009	2.94					
〔計算式〕 (At008)=FUNC_TANKA ((At007)) 単価 16,350=FUNC_TANKA (TT8600) (At011)=FUNC_TANKA ((KC1c)) 高炉割増額18単価 100=FUNC_TANKA (TT8271) (At012)=(At008) + (At009) + (At010) + (At011) 割増後単価 16,450=16350 + 0 + 0 + 100							
〔積算単価計算式〕 積算単価 (P') = 27,070 × { (1.84 / 100 × 7,500 / 7,050) × 2.08 / 1.84 + (15.74 / 100 × 23,100 / 22,300 + 7.14 / 100 × 30,135 / 26,600 + 5.98 / 100 × 30,660 / 26,500 + 4.67 / 100 × 28,980 / 25,300) × 49.20 / (15.74 + 7.14 + 5.98 + 4.67) + (39.83 / 100 × 31,700 / 26,300 + 7.52 / 100 × 16,450 / 14,800 + 1.22 / 100 × 140 / 138) × 48.72 / (39.83 + 7.52 + 1.22) + (100 - 2.08 - 49.2 - 48.72) / 100} = 30,802							
〔条件〕 [J1] = 1 作業区分 据付 [J3] = 1 固定基礎 90° 巻き [J5] = 1 規格 外圧管1種 [J7] = 1 費用の内訳 全ての費用 [N4] = 1 小型車割増の有無 小型車割増無し			[J2] = 7 管径 500mm [J4] = 1 基礎碎石の有無 有り [N1] = 1 生コンクリート規格 ②18-8-40 (高) 60% [N3] = 1 冬期割増の有無 冬期割増無し				

いわき市

【 第 8 号 施工パッケージ (SP222850-0001) 】 鉄筋コンクリート台付管 据付 管径700mm (Ⅱ-2-⑩-1) 1 m 当り 72,108円							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			4.66				
バックホウ クレーン機能付き 排対型:1次基準 クローラ型 山積0.45m3 (平積0.35m3) 2.9t吊 供用日当り換算損料 A地区 その他 (機械)	1.327	957.1	3.79	10,500	10,500	TM302005721	P2-1-11
	0.305	219.7					
【労務】			25.57				
普通作業員 [0.852 (3/1以降0.847)] 【900】	2.880	2,077	7.94	22,300	23,100	TR0030	土木事業単価表 P932 4週8休補正
運転手 (特殊) [0.796 (3/1以降0.793)] 【900】	2.249	1,622	5.61	25,300	28,980	TR0120	土木事業単価表 P932 4週8休補正
土木一般世話役 [0.772 (3/1以降0.771)] 【900】	1.697	1,224	4.19	26,500	30,660	TR0010	土木事業単価表 P933 4週8休補正
特殊作業員 [0.784 (3/1以降0.783)] 【900】	1.209	871.6	3.05	25,700	29,085	TR0020	土木事業単価表 P932 4週8休補正
その他 (労務)	1.847	1,332					
【材料】			69.77				
異形カルハート 遠心ボックスカルハート (I 型) Ⅶ-A-a-700 CSB I 型 【910】	87.430	63,044	67.76	17,100	63,000	TT5709	土木事業単価表 P338
軽油 ミニローラー (ハートロー) 給油) 【910】	0.583	420.1	1.64	138	140	TT0250	土木事業単価表 P247

いわき市

【 第 8 号 施工パッケージ (SP222850-0001) 】 (続 き)							
鉄筋コンクリート台付管 据付 管径700mm				1 m 当り 72,108円			
(Ⅱ-2-⑩-1				)			
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
その他(材料)	0.469	338.3					
【端数調整】	0.004	2.2					
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 25,254 × { (3.79/100×10,500/10,500)×4.66/3.79 + (7.94/100×23,100/22,300+5.61/100×28,980/25,300+4.19/100×30,660/26,500+3.05/100×29,085/25,700)×25.57/(7.94+ 5.61+4.19+3.05) + (67.76/100×63,000/17,100+1.64/100×140/138)×69.77/(67.76+1.64) + (100-4.66-25.57-69.77)/100} = 72,108							
[条件] [J1] = 1 作業区分 据付 [J4] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J2] = 9 管径 700mm				

【 第 9 号 施工パッケージ (SP410260-0001) 】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20) (平均幅員1.4m未満 , プライムコート 締固密度2.35) (Ⅳ-1-②-1				1 m2 当り 2,994円			
(平均幅員1.4m未満 , プライムコート 締固密度2.35) (Ⅳ-1-②-1				)			
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.49				
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6 t 供用日当り換算損料 A地区	0.225	6.74	0.27	1,390	1,390	TM10800412	P2-1-53
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg 供用日当り換算損料 A地区	0.125	3.74	0.15	346	346	TM10800712	P2-1-55
その他(機械)	0.058	1.74					
【労務】			45.71				
特殊作業員 [0.784(3/1以降0.783)] 【900】	19.426	581.6	20.56	25,700	29,085	TR0020	土木事業単価表 P932 4週8休補正
普通作業員 [0.852(3/1以降0.847)] 【900】	12.341	369.5	14.27	22,300	23,100	TR0030	土木事業単価表 P932 4週8休補正
土木一般世話役 [0.772(3/1以降0.771)] 【900】	4.095	122.6	4.24	26,500	30,660	TR0010	土木事業単価表 P933 4週8休補正
その他(労務)	6.092	182.4					
【材料】			53.80				
再生材アスファルト合材 密粒度(20) 最大粒径20mm 【910】	52.705	1,578	48.82	485,000	627,500	TT8415	土木事業単価表 P211
アスファルト乳剤 PK-3ﾌﾟﾗｲﾑ用、PK-4ｸﾞﾚｯｸ用 【800】	4.666	139.7	4.71	93.5	111	TT0211	土木事業単価表 P217

【 第 9 号 施工パッケージ (SP410260-0001) 】 (続 き)							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度7スコン(20)				1 m2 当り			
(平均幅員1.4m未満 , プライムコート 締固密度2.35) (IV-1-②-1				2,994円			
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
レキ ューガ ソリン スタート 【910】	0.162	4.84	0.19	154	157	TT0240	土木事業単価表 P247
軽油 ミニローラー(パ トロール給油) 【910】	0.034	1.01	0.04	138	140	TT0250	土木事業単価表 P247
その他(材料)	0.043	1.28					
【端数調整】	0.028	0.85					
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 2,499.8 × { (0.27/100×1,390/1,390+0.15/100×346/346)×0.49/(0.27+0.15) + (20.56/100×29,085/25,700+14.27/100×23,100/22,300+4.24/100×30,660/26,500)×45.71/(20.56+14.27+4.24) + (48.82/100×627,500/485,000+4.71/100×111/93.50+0.19/100×157/154+0.04/100×140/138)×53.80/(48.82+4.71+0.19+0.04) + (100-0.49-45.71-53.8)/100} = 2,994							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 1	平均幅員 1.4m未満 平均仕上厚50mm以下			
[A1] = 10 材料 再生密粒度7スコン(20) [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J4] = 3	瀝青材料種類 プライムコート PK-3			

【 第 10 号 施工パッケージ (SP410040-0001) 】							
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工				1 m2 当り			
(粒度調整砕石 M-40 ,) (IV-1-①-1				1,022円			
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			10.05				
モータグレーダ[土工用] 排対型:2次基準 幅3.1m 供用日当り換算損料 A地区	2.186	22.34	4.02	17,900	17,900	TM50700022	P2-1-52
ロードローラ 排対型:2次基準 マダム 運転質量10t 締固め幅2.1m 供用日当り換算損料 A地区	1.729	17.67	3.18	13,600	13,600	TM50800022	P2-1-53
タイラーク 質量8t～20t 【B00】	0.639	6.53	1.04	4,480	5,060	TK2630	土木事業単価表 P569 4週8休補正
その他(機械)	1.000	10.22					
【労務】			31.45				
運転手(特殊) [0.796(3/1以降0.793)] 【900】	9.017	92.15	14.47	25,300	28,980	TR0120	土木事業単価表 P932 4週8休補正
特殊作業員 [0.784(3/1以降0.783)] 【900】	3.127	31.96	5.08	25,700	29,085	TR0020	土木事業単価表 P932 4週8休補正
普通作業員 [0.852(3/1以降0.847)] 【900】	2.710	27.7	4.81	22,300	23,100	TR0030	土木事業単価表 P932 4週8休補正
土木一般世話役 [0.772(3/1以降0.771)] 【900】	0.893	9.13	1.42	26,500	30,660	TR0010	土木事業単価表 P933 4週8休補正
その他(労務)	3.463	35.39					
【材料】			58.50				

【 第 10 号 施工パッケージ(SP410040-0001) 】 (続 き)							
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工 (粒度調整砕石 M-40 ,) (IV-1-①-1 ,)				1 m2 当り 1,022円			
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
粒度調整砕石 M-40 40～0mm 【910】	72.769	743.7	54.88	240,000	585,000	TT8344	土木事業単価表 P181
軽油 ミニローラー(ハートローラ給油) 【910】	1.639	16.75	2.97	138	140	TT0250	土木事業単価表 P247
その他(材料)	0.836	8.54					
【端数調整】	-0.008	-0.08					
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 555.97 × { (4.02/100×17,900/17,900+3.18/100×13,600/13,600+1.04/100×5,060/4,480)×10.05/(4.02+3.18+1.04) + (14.47/100×28,980/28,980+5.08/100×29,085/29,085+4.81/100×23,100/22,300+1.42/100×30,660/26,500)×31.45/(14.47 +5.08+4.81+1.42) + (54.88/100×585,000/240,000+2.97/100×140/138)×58.50/(54.88+2.97) + (100-10.05-31.45-58.5)/100} = 1,022							
[条件] [J1] = 11 材料 粒度調整砕石 M-40 [J5] = 1 施工区分 1層施工			[J4] = 150,000 mm 全仕上り厚 [J7] = 1 費用の内訳 全ての費用				

【 第 11 号 施工パッケージ(SP410030-0001) 】							
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工 (再生クラッシュ RC-40 ,) (IV-1-①-1 ,)				1 m2 当り 681円			
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			4.87				
モータグレーダ[土工用] 排対型:2次基準 幅3.1m 供用日当り換算損料 A地区	3.282	22.35	1.95	17,900	17,900	TM50700022	P2-1-52
ロードローラ 排対型:2次基準 ワタム 運転質量10t 締め幅2.1m 供用日当り換算損料 A地区	2.592	17.65	1.54	13,600	13,600	TM50800022	P2-1-53
タイヤ 質量8t～20t 【B00】	0.950	6.47	0.50	4,480	5,060	TK2630	土木事業単価表 P569 4週8休補正
その他(機械)	1.505	10.25					
【労務】			15.24				
運転手(特殊) [0.796(3/1以降0.793)] 【900】	13.517	92.05	7.01	25,300	28,980	TR0120	土木事業単価表 P932 4週8休補正
特殊作業員 [0.784(3/1以降0.783)] 【900】	4.686	31.91	2.46	25,700	29,085	TR0020	土木事業単価表 P932 4週8休補正
普通作業員 [0.852(3/1以降0.847)] 【900】	4.063	27.67	2.33	22,300	23,100	TR0030	土木事業単価表 P932 4週8休補正
土木一般世話役 [0.772(3/1以降0.771)] 【900】	1.344	9.15	0.69	26,500	30,660	TR0010	土木事業単価表 P933 4週8休補正
その他(労務)	5.198	35.4					
【材料】			79.89				

【 第 11 号 施工パッケージ (SP410030-0001) 】 (続 き)							
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工 (再生クマッシュラン RC-40 ,) (IV-1-①-1 ,)				1 m2 当り 681円			
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生骨材(骨材) クマッシュラン RC-40 【910】	60.176	409.8	78.14	705,000	322,500	TT8454	土木事業単価表 P211
軽油 ミニローリー(ハートロール給油) 【910】	2.458	16.74	1.44	138	140	TT0250	土木事業単価表 P247
その他(材料)	0.244	1.66					
【端数調整】	-0.015	-0.1					
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 1,146.5 × { (1.95/100×17,900/17,900+1.54/100×13,600/13,600+0.50/100×5,060/4,480)×4.87/(1.95+1.54+0.50) + (7.01/100×28,980/25,300+2.46/100×29,085/25,700+2.33/100×23,100/22,300+0.69/100×30,660/26,500)×15.24/(7.01+ 2.46+2.33+0.69) + (78.14/100×322,500/705,000+1.44/100×140/138)×79.89/(78.14+1.44) + (100-4.87-15.24-79.89)/100} = 681							
[条件] [J1] = 150.000 mm 全仕上り厚 [J3] = 6 材料 再生クマッシュラン RC-40							
[J2] = 1 施工区分 1層施工 [J4] = 1 費用の内訳 全ての費用							

【 第 12 号 施工パッケージ (SP430510-0001) 】							
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 (IV-3-③-1 ,)				1 m 当り 618円			
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			6.05				
コンクリートカッタ[ベキェム式・湿式] 径φ56cm 切削深20cm級 供用日当り換算損料 A地区	3.841	23.74	4.09	5,460	5,460	TM11001212	P2-1-65
その他(機械)	1.841	11.38					
【労務】			55.50				
特殊作業員 [0.784(3/1以降0.783)] 【900】	20.485	126.6	19.28	25,700	29,085	TR0020	土木事業単価表 P932 4週8休補正
土木一般世話役 [0.772(3/1以降0.771)] 【900】	10.761	66.5	9.90	26,500	30,660	TR0010	土木事業単価表 P933 4週8休補正
普通作業員 [0.852(3/1以降0.847)] 【900】	8.107	50.1	8.33	22,300	23,100	TR0030	土木事業単価表 P932 4週8休補正
その他(労務)	18.867	116.6					
【材料】			38.45				
コンクリートカッタプレート 径56cm(22インチ) 【B00】	33.074	204.4	35.21	85,200	85,200	TT9872	土木事業単価表 P552
レキエーガソリン スタンド 【910】	2.097	12.96	2.19	154	157	TT0240	土木事業単価表 P247
その他(材料)	0.987	6.1					

【 第 12 号 施工パッケージ (SP430510-0001) 】				(続 き)			
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下				1 m 当り 618円			
(IV-3-③-1 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【端数調整】	-0.060	-0.38					
[積算単価計算式] 積算単価 (P') = 580.65 × { (4.09/100×5,460/5,460)×6.05/4.09 + (19.28/100×29,085/25,700+9.90/100×30,660/26,500+8.33/100×33,100/22,300)×55.50/(19.28+9.90+8.33) + (35.21/100×85,200/85,200+2.19/100×157/154)×38.45/(35.21+2.19) + (100-6.05-55.5-38.45)/100} = 618							
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版 [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J2] = 1	アスファルト舗装版厚 15cm以下			

【 第 13 号 施工パッケージ (SP210720-0001) 】								1	m2 当り
舗装版破砕積込 (小規模土工)									1,749円
(Ⅱ-1-③-1 ,)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】			21.98						
小型バックホウ 排対型:2次基準 クロー型 山積0.13m3 (平積0.10m3) 供用日当り換算損料 A地区	19.949	348.9	21.98	6,080	6,080	TM502000521	P2-1-5		
【労務】			69.33						
運転手 (特殊) [0.796 (3/1以降0.793)] 【900】	72.041	1,260	69.33	25,300	28,980	TR0120	土木事業単価表 P932 4週8休補正		
【材料】			8.69						
軽油 ミニローラー (バートル給油) 【910】	7.999	139.9	8.69	138	140	TT0250	土木事業単価表 P247		
【端数調整】	0.011	0.2							
[積算単価計算式] 積算単価 (P') = 1,587.7 × { (21.98 / 100 × 6,080 / 6,080) × 21.98 / 21.98 + (69.33 / 100 × 28,980 / 25,300) × 69.33 / 69.33 + (8.69 / 100 × 140 / 138) × 8.69 / 8.69 + (100 - 21.98 - 69.33 - 8.69) / 100} = 1,749									
[条件] [J1] = 1 費用の内訳 全ての費用									

【 第 17 号 施工パッケージ (SP222950-0003) 】								1	箇所 当り
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 人力打設 0.65m3を超え0.69m3以下									
(②18-8-40(高) , 一般・特殊養生(練炭)) (Ⅱ-2-⑩-32)									89,019円
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】			0.08						
バックホ[クローラ型] 山積0.8m3(平積0.6m3) 排対型同値 【B00】	0.082	72.57	0.08	8,800	9,870	TK9203	土木事業単価表 P568 4週8休補正		
【労務】			86.57						
型わく工 [0.901(3/1以降0.893)] 【900】	34.238	30,478	33.26	26,600	30,135	TR0260	土木事業単価表 P934 4週8休補正		
普通作業員 [0.852(3/1以降0.847)] 【900】	27.663	24,625	29.39	22,300	23,100	TR0030	土木事業単価表 P932 4週8休補正		
土木一般世話役 [0.772(3/1以降0.771)] 【900】	11.669	10,388	11.10	26,500	30,660	TR0010	土木事業単価表 P933 4週8休補正		
特殊作業員 [0.784(3/1以降0.783)] 【900】	2.426	2,160	2.36	25,700	29,085	TR0020	土木事業単価表 P932 4週8休補正		
その他(労務)	10.444	9,297							
【材料】			13.35						
生コンクリート ② 18-8-40-60% 【910】	13.119	11,678	12.99	14,800	16,450	TT8600	土木事業単価表 P82		
軽油 ミニローラー(パトロール給油) 【910】	0.074	65.64	0.08	138	140	TT0250	土木事業単価表 P247		
その他(材料)	0.283	251.6							

【 第 17 号 施工パッケージ (SP222950-0003) 】 (続 き)				1 箇所 当り			
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 人力打設 0.65m3を超え0.69m3以下				89,019円			
(②18-8-40(高) , 一般・特殊養生(練炭)) (Ⅱ-2-⑩-32)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【端数調整】	0.002	3.19					
[計算式] (At008)=FUNC_TANKA((At007)) 単価 16,350=FUNC_TANKA(TT8600) (At011)=FUNC_TANKA((KC1c)) 高炉割増額18単価 100=FUNC_TANKA(TT8271) (At013)=(At008)+(At009)+(At010)+(At011)+(At012) 割増後単価 16,450=16350+0+0+100+0							
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 80,888 × { (0.08／100×9,870／8,800)×0.08／0.08 + (33.26／100×30,135／26,600+29.39／100×23,100／22,300+11.10／100×30,660／26,500+2.36／100×29,085／25,700)×86.57／(33.26+29.39+11.10+2.36) + (12.99／100×16,450／14,800+0.08／100×140／138)×13.35／(12.99+0.08) + (100-0.08-86.57-13.35)／100} = 89,019							
[条件] [N1] = 15 コンクリート規格 ②18-8-40(高)60% [J4] = 2 コンクリート打設工法 人力打設 [N3] = 1 冬期割増の有無 冬期割増無し			[J2] = 19 [J3] = 1 [N4] = 1	1箇所当りコンクリート使用量 0.65m3を超え0.69m3以下 養生工の種類 一般養生・特殊養生(練炭) 小型車割増の有無 小型車割増無し			

【 第 18 号 施工パッケージ (SP222950-0004) 】							
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 人力打設 0.69m3を超え0.73m3以下 (②18-8-40(高) , 一般・特殊養生(練炭)) (Ⅱ-2-⑩-32)							
1 箇所 当り 93,236円							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.08				
バックホ[クローラ型] 山積0.8m3(平積0.6m3) 排対型同値 【B00】	0.082	76.01	0.08	8,800	9,870	TK9203	土木事業単価表 P568 4週8休補正
【労務】			86.43				
型わく工 [0.901(3/1以降0.893)] 【900】	34.124	31,816	33.15	26,600	30,135	TR0260	土木事業単価表 P934 4週8休補正
普通作業員 [0.852(3/1以降0.847)] 【900】	27.644	25,774	29.37	22,300	23,100	TR0030	土木事業単価表 P932 4週8休補正
土木一般世話役 [0.772(3/1以降0.771)] 【900】	11.669	10,880	11.10	26,500	30,660	TR0010	土木事業単価表 P933 4週8休補正
特殊作業員 [0.784(3/1以降0.783)] 【900】	2.446	2,281	2.38	25,700	29,085	TR0020	土木事業単価表 P932 4週8休補正
その他(労務)	10.414	9,710					
【材料】			13.49				
生コンクリート ② 18-8-40-60% 【910】	13.271	12,373	13.14	14,800	16,450	TT8600	土木事業単価表 P82
軽油 ミニローラー(パトロール給油) 【910】	0.074	68.75	0.08	138	140	TT0250	土木事業単価表 P247
その他(材料)	0.273	254.1					

【 第 18 号 施工パッケージ (SP222950-0004) 】 (続 き)							
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 人力打設 0.69m3を超え0.73m3以下 (②18-8-40(高) , 一般・特殊養生(練炭)) (Ⅱ-2-⑩-32)							
1 箇所 当り 93,236円							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【端数調整】	0.003	3.14					
〔計算式〕 (At008)=FUNC_TANKA((At007)) 単価 16,350=FUNC_TANKA(TT8600) (At011)=FUNC_TANKA((KC1c)) 高炉割増額18単価 100=FUNC_TANKA(TT8271) (At013)=(At008)+(At009)+(At010)+(At011)+(At012) 割増後単価 16,450=16350+0+0+100+0							
〔積算単価計算式〕 積算単価(P') = 84,720 × { (0.08/100×9,870/8,800)×0.08/0.08 + (33.15/100×30,135/26,600+29.37/100×23,100/22,300+11.10/100×30,660/26,500+2.38/100×29,085/25,700)×86.43/(33.15+29.37+11.10+2.38) + (13.14/100×16,450/14,800+0.08/100×140/138)×13.49/(13.14+0.08) + (100-0.08-86.43-13.49)/100} = 93,236							
〔条件〕 [N1] = 15 コンクリート規格 ②18-8-40(高)60% [J4] = 2 コンクリート打設工法 人力打設 [N3] = 1 冬期割増の有無 冬期割増無し			[J2] = 20 [J3] = 1 [N4] = 1	1箇所当りコンクリート使用量 0.69m3を超え0.73m3以下 養生工の種類 一般養生・特殊養生(練炭) 小型車割増の有無 小型車割増無し			

【 第 19 号 施工パッケージ (SP222950-0002) 】							
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 人力打設 1.15m3を超え1.22m3以下 (②18-8-40(高) , 一般・特殊養生(練炭)) (Ⅱ-2-⑩-32)							
1 箇所 当り 147,910円							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.07				
バックホ[クローラ型] 山積0.8m3(平積0.6m3) 排対型同値 【B00】	0.071	105	0.07	8,800	9,870	TK9203	土木事業単価表 P568 4週8休補正
【労務】			85.50				
型わく工 [0.901(3/1以降0.893)] 【900】	37.407	55,328	36.49	26,600	30,135	TR0260	土木事業単価表 P934 4週8休補正
普通作業員 [0.852(3/1以降0.847)] 【900】	21.577	31,915	23.02	22,300	23,100	TR0030	土木事業単価表 P932 4週8休補正
土木一般世話役 [0.772(3/1以降0.771)] 【900】	9.223	13,642	8.81	26,500	30,660	TR0010	土木事業単価表 P933 4週8休補正
特殊作業員 [0.784(3/1以降0.783)] 【900】	2.058	3,044	2.01	25,700	29,085	TR0020	土木事業単価表 P932 4週8休補正
その他(労務)	15.156	22,417					
【材料】			14.43				
生コンクリート ② 18-8-40-60% 【910】	14.100	20,856	14.02	14,800	16,450	TT8600	土木事業単価表 P82
軽油 ミニローラー(パトロール給油) 【910】	0.064	95.04	0.07	138	140	TT0250	土木事業単価表 P247
その他(材料)	0.342	505.5					

【 第 19 号 施工パッケージ (SP222950-0002) 】 (続 き)							
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 人力打設 1.15m3を超え1.22m3以下 (②18-8-40(高) , 一般・特殊養生(練炭)) (Ⅱ-2-⑩-32)							
1 箇所 当り 147,910円							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【端数調整】	0.002	2.46					
〔計算式〕 (At008)=FUNC_TANKA((At007)) 単価 16,350=FUNC_TANKA(TT8600) (At011)=FUNC_TANKA((KC1c)) 高炉割増額18単価 100=FUNC_TANKA(TT8271) (At013)=(At008)+(At009)+(At010)+(At011)+(At012) 割増後単価 16,450=16350+0+0+0+100+0							
〔積算単価計算式〕 積算単価(P') = 133,840 × { (0.07/100×9,870/8,800)×0.07/0.07 + (36.49/100×30,135/26,600+23.02/100×23,100+8.81/100×30,660+2.01/100×29,085/25,700)×85.50/(36.4 9+23.02+8.81+2.01) + (14.02/100×16,450/14,800+0.07/100×140/138)×14.43/(14.02+0.07) + (100-0.07-85.5-14.43)/100} = 147,910							
〔条件〕 [N1] = 15 コンクリート規格 ②18-8-40(高)60% [J4] = 2 コンクリート打設工法 人力打設 [N3] = 1 冬期割増の有無 冬期割増無し [J2] = 29 1箇所当りコンクリート使用量 1.15m3を超え1.22m3以下 [J3] = 1 養生工の種類 一般養生・特殊養生(練炭) [N4] = 1 小型車割増の有無 小型車割増無し							

【 第 20 号 施工パッケージ (SP221110-0001) 】							
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下							
(再生クワッチャラン40～0 ,) (Ⅱ-2-②-1 ,)							
1 m2 当り 1,348円							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			5.88				
バックホウ[クローラ型] 山積0.8m3(平積0.6m3) 排対型同値 【B00】	5.567	75.04	5.84	8,800	9,870	TK9203	土木事業単価表 P568 4週8休補正
その他(機械)	0.038	0.51					
【労務】			76.10				
普通作業員 [0.852(3/1以降0.847)] 【900】	32.107	432.8	36.47	22,300	23,100	TR0030	土木事業単価表 P932 4週8休補正
特殊作業員 [0.784(3/1以降0.783)] 【900】	15.312	206.4	15.92	25,700	29,085	TR0020	土木事業単価表 P932 4週8休補正
運転手(特殊) [0.796(3/1以降0.793)] 【900】	13.858	186.8	14.24	25,300	28,980	TR0120	土木事業単価表 P932 4週8休補正
土木一般世話役 [0.772(3/1以降0.771)] 【900】	8.798	118.6	8.95	26,500	30,660	TR0010	土木事業単価表 P933 4週8休補正
その他(労務)	0.482	6.5					
【材料】			18.02				
再生骨材(骨材) クワッチャラン RC-40 【910】	19.125	257.8	12.56	1,200	2,150	TT8454	土木事業単価表 P211
軽油 ミノーラー(ハートルール給油) 【910】	4.682	63.11	5.43	138	140	TT0250	土木事業単価表 P247

【 第 20 号 施工パッケージ (SP221110-0001) 】 (続 き)							
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下							
(再生クワッチャラン40～0 ,) (Ⅱ-2-②-1 ,)							
1 m2 当り 1,348円							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
その他(材料)	0.039	0.53					
【端数調整】	-0.008	-0.09					
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 1,145.7 × { (5.84/100×9,870/8,800)×5.88/5.84 + (36.47/100×23,100/22,300+15.92/100×29,085/25,700+14.24/100×28,980/25,300+8.95/100×30,660/26,500)×76.10/(36.47+15.92+14.24+8.95) + (12.56/100×2,150/1,200+5.43/100×140/138)×18.02/(12.56+5.43) + (100-5.88-76.1-18.02)/100} = 1,348							
[条件] [J1] = 2 砕石の厚さ 7.5cmを超え12.5cm以下 [J3] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J2] = 8 砕石の種類 再生クワッチャラン40～0				

【 第 21 号 施工パッケージ(SP224710-0001) 】							
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm							
(Ⅱ-2-⑧-1 ,)							
1 m2 当り	3,942円						
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			63.91				
普通作業員 [0.852(3/1以降0.847)] 【900】	44.546	1,756	47.33	22,300	23,100	TR0030	土木事業単価表 P932 4週8休補正
上木一般世話役 [0.772(3/1以降0.771)] 【900】	17.106	674.3	16.27	26,500	30,660	TR0010	土木事業単価表 P933 4週8休補正
その他(労務)	0.300	11.84					
【材料】			36.09				
瀝青繊維質目地板 厚10mm 【B00】	38.052	1,500	36.09	1,060	1,230	TT0842	土木事業単価表 P266
【端数調整】	-0.004	-0.14					
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 3,582.4 × { (47.33/100×23,100/22,300+16.27/100×30,660/26,500)×63.91/(47.33+16.27) + (36.09/100×1,230/1,060)×36.09/36.09 + (100-63.91-36.09)/100} = 3,942							
[条件] [J2] = 1 1工事当り使用量 30m2未満			[J1] = 2	目地板の種類 瀝青繊維質目地板 t=10mm			