

いわき市

令和 6 年度


工事部門	
工事番号	第 号

安心みちまち冠水対策事業 定西 1 号線道路排水施設改良工事
設 計 書

小名浜支所経済土木課

設 計 書		○	○	○	課長 鈴木	課長補佐 本間	係長 新	検算者 緑川	設計者 嶋
工 事 名	安心みちまち冠水対策事業 定西 1 号線道路排水施設改良工事	構 造 及 規 模	施工延長L=34.6m 8号勾配調整型側溝工(1000×800) L=17.2m 7号勾配調整型側溝工(XI-B-b-500) L=16.0m 4種集水桝(1000×1000×1000) N=1基						
工 事 箇 所	いわき市小名浜字定西 地内								
工 事 費	設計金額 ￥ 8,993,600 工事価格 ￥ 8,176,000								
起工理由 本工事は、当該路線において「安心みちまち冠水対策事業」により、排水不良や能力不足となっている道路排水施設の改良を行うものである。		仕様概要 (1) 本工事の仕様は、福島県土木工事共通仕様書に準拠する。 (2) 設計図書の内容に相違がある場合、又は、上記仕様書に準じ難い事項が生じた時は、監督員と協議し指示を受けること。							





執 行 年 度	令和 6 年度
工 事 名	安心みちまち冠水対策事業 定西 1 号線道路排水施設改良工事
変 更 回 数	
単 価 適 用 年 月 日	令和06年07月20日 公共
歩 掛 適 用 年 月 日	令和06年04月 公共
機 損 適 用 年 月 日	令和06年04月 公共機械損料A地区
単 価 地 区	U(いわき 1) ✓
諸経費年度／工種区分	公共 令和06年度 (改) 道路改良工事 ✓
共通仮設費 算出区分	市街地(DID補正) (1)~3 ✓
現場環境改善費計上費目	
現場管理費 算出区分	市街地(DID補正) (1)~3 ✓
冬 期 補 正	冬期補正無 ✓
一般管理費 算出区分	35%を超える場合 ✓
契約保証費 算出区分	発注者が金銭の保証を必要とする場合 ✓

安心みちまち冠水対策事業 定西 1 号線道路排水施設改良工事

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費						
	1	式		8,993,600	H00100	
本工事費						
	1	式		8,993,600	H00200	
道路改良工事01						
	1	式		8,993,600	K0002	
合計						
				8,993,600	Q00001	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
道路改良工事01					K0002	
土工	1	式		8,993,600		
床掘り 土砂 小規模	1	式		311,047	Y309005	処: 31,200
運戻し 小規模 土砂	45	m ³	2,188	98,678	SP210030-0001 P 1 号	II-1-③-1
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 17.0km以下 DID区間有 伐竹損耗費(良好)含む	12	m ³	3,908	48,850	SP210410-0001 P 2 号	II-1-③-12
建設発生土受入料金 4 t 中型ダンプ (3m ³ 積) 林興業(株) 舟板山発生土受入場	31	m ³	4,241	132,319	SP210110-0002 P 3 号	II-1-②-1
側溝工	1	式		2,007,980	Y208010	処 見積 処: 31,200
8号勾配調整型側溝工 W1000×H800	17	m	32,048	551,225	E0002 特 1 号	
7号勾配調整型側溝工 XI-B-b-500	16	m	15,320	245,120	E0001 特 2 号	
側溝蓋 C0蓋1000用	31	枚	13,718	425,258	E0008 特 3 号	
側溝蓋 グレーチング蓋1000用	2	枚	113,818	227,636	E0009 特 4 号	
側溝蓋 C0蓋400用	28	枚	2,908	81,424	E0006 特 5 号	

いわき市

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
側溝蓋 グレーチング蓋400用	2	枚	25,918	51,836	E0007 特 6 号	
勾配調整コンクリート	1	式	143,995	143,995	D0001 代 1 号	
シールコンクリート工	1	式	12,477	12,477	D0002 代 2 号	
4種集水柵工	1	箇所	269,606	269,606	E0005 特 7 号	
舗装工	1	式		345,689	Y512005	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度Fスコン(20) 平均幅員3.0m超 プライムコート 締固密度2.35	94	m ²	1,934	182,958	SP410260-0001 P 4 号	IV-1-②-1
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度Fスコン(20) 平均幅員1.4m未満 プライムコート 締固密度2.35	12	m ²	2,994	38,323	SP410260-0002 P 5 号	IV-1-②-1
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工 粒度調整砕石 M-40	64	m ²	1,023	66,228	SP410040-0001 P 6 号	IV-1-①-1
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工 再生クワジャク RC-40	64	m ²	681	44,128	SP410030-0001 P 7 号	IV-1-①-1
不陸修正 29mm以上34mm未満 粒度調整砕石 M40	42	m ²	284	12,098	SP410010-0001 P 8 号	IV-1-①-1
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無 蒙雪補正無	2	m	357	714	S821210-0001 単 1 号	VI-1-①-1
区画線設置 溶融式手動 実線 45cm 塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無 蒙雪補正無	1	m	817	1,225	S821210-0002 単 2 号	VI-1-①-1

いわき市

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
雑工	1	式		541,040	Y201010	処: 100,280
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 昼間 時間制約無 低騒音・低振動対策不要	9.6	m3	8,380	80,448	S824010-0001 単 3 号	VI-1-④-1
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 昼間 時間制約無 低騒音・低振動対策不要	4.1	m3	16,800	68,880	S824010-0002 単 4 号	VI-1-④-1
搬運費 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 5.7km以下 DID区間有 タイ損耗費(良好)含む	9.6	m3	1,574	15,110	SP227010-0004 P 9 号	II-2-25-1
搬運費 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 5.7km以下 DID区間有 タイ損耗費(良好)含む	4.1	m3	1,954	8,011	SP227010-0005 P 10 号	II-2-25-1
建設副産物処理料金(中間処理) コンクリート塊(無筋) (株)大三興業 小名浜事業所	22.6	t	1,800	40,680	TFD010H110	処 土木・建築単価表参考資料 P36 処: 40,680
建設副産物処理料金(中間処理) コンクリート塊(有筋) (株)大三興業 小名浜事業所	10.3	t	2,400	24,720	TFD020H110	処 土木・建築単価表参考資料 P36 処: 24,720
舗装版切断 757mm舗装版 15cm以下	33.1	m	629	20,819	SP430510-0001 P 11 号	IV-3-③-1
舗装版破砕積込(小規模土工)	121	m2	1,749	211,629	SP210720-0001 P 12 号	II-1-③-1
搬運費 舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 6.5km以下 DID区間有 タイ損耗費(良好)含む	6.1	m3	5,772	35,209	SP227010-0006 P 13 号	II-2-25-1
建設副産物処理料金(中間処理) 757mm塊 (株)大三興業 小名浜事業所	14.3	t	1,600	22,880	TFD030H110	処 土木・建築単価表参考資料 P36 処: 22,880
建設副産物処理料金(中間処理) 切断作業時汚泥 常盤開発(株)	0.2	m3	60,000	12,000	TFD160H012	処 土木・建築単価表参考資料 P38 処: 12,000

いわき市

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
汚泥吸排車運搬 運搬距離8km DID区間有り	0.2	m3	3,273	654	S232010-0003 単 5 号	II-3-⑥-2
仮設工	1	式		414,960	Y100020	
交通誘導警備員B	26	人日	15,960	414,960	S010210-0001 単 6 号	II-5-21-1
直接工事費計				3,620,696	P0000001	
共通仮設費計	1	式		907,402	H03701	
共通仮設費(積上げ)	1	式		46,800	H00802	
準備費	1	式		8,400	H20002	
工事名標示板加算額 (木材使用・掘付撤去含む) 【910】	2	基	4,200	8,400	TT9940	土木事業単価表 P555
技術管理費	1	式		38,400	H20005	
検査費(8項目検査) 切断作業時汚泥 物価資料 2024.4	1	式	38,400	38,400	L0011	諸×
共通仮設費(率化)	1	式		860,602	H00803	
共通仮設費率分 3,597,836*23.00%*1.04	1	式		860,602	Q00910	

いわき市

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 程 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
純工事費	1	式		4,528,098	H00800	
現場管理費 4,466,838*45.00%*1.06	1	式		2,130,681	Q00801	
工事原価	1	式		6,658,779	H00500	
一般管理費等 6,597,519*22.97%+2,639	1	式		1,518,080	Q00501	
工事価格	1	式		8,176,000	H00400	
消費税等相当額 8,176,000*10.00%	1	式		817,600	Q00401	
合計				8,993,600	Q00402	

いわき市

【 第 1 号 代価表(D0001) 】 勾配調整コンクリート						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリートパッタリ(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物 ㊤-2 21-12-25普 養生無し	4.8	m3	31,999	143,995	SP240010-0001 P 15 号	Ⅱ-4-①-1
計				143,995	P0000001	
単位当たり				143,995	P0000002	

いわき市

1 枚 当 り

いわき市

1 箇所 当り

いわき市

19

【 第 3 号 施工単価表(S824010-0001) 】						
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工						
(昼間 時間制約無 , 低騒音・低振動対策不要) (VI-1-④-1)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
無筋構造物 機・労 昼間単価						
機械						
時間的制約なし	1	m3	8,380	8,380	TTHH11	土木事業単価表 P662
計				8,380	P0000001	4週8休補正
単位当たり				8,380	P0000002	
[計算式]						
(dht)=FUNC_TANKA((Dhc)) 土木工事標準単価						
8,380=FUNC_TANKA(TTHH11)						
[条件]						
[A] = 1 構造物区分 無筋構造物			[B] = 1 工法区分 機械施工			
[C] = 3 時間的制約の有無 時間制約無			[D] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			
[E] = 2 低騒音・低振動対策 低騒音・低振動対策不要						

いわき市

【 第 4 号 施工単価表 (S824010-0002) 】							1	m3 当り
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工								
(昼間 時間制約無 , 低騒音・低振動対策不要) (VI-1-④-1)								
名 称 ・ 規 格		数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
鉄筋構造物 機・労 昼間単価								
機械								
時間的制約なし		1	m3	16,800	16,800	TTHH17	土木事業単価表 P662	
計							4週8休補正	
					16,800	P0000001		
単位当たり					16,800	P0000002		
[計算式]								
(dht)=FUNC_TANKA((Dhc)) 土木工事標準単価								
16,800=FUNC_TANKA(TTHH17)								
[条件]								
[A] = 2 構造物区分 鉄筋構造物				[B] = 1 工法区分 機械施工				
[C] = 3 時間的制約の有無 時間制約無				[D] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無				
[E] = 2 低騒音・低振動対策 低騒音・低振動対策不要								

いわき市

いわき市いわき市

【第9号 施工単価表(S821430-0003)】 蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 (昼間 時間制約無し) (VI-1-⑥-1)							1 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
蓋版 機・労 昼間単価 コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時間制約なし 据付け	1	枚	918	918	TTHG50	土木事業単価表 P660 4週8休補正	
蓋版 CO蓋1000用 L500 見積	1	枚	12,800	12,800	L0006		
計				13,718	P0000001		
単位当たり				13,718	P0000002		
[計算式] (dht)=FUNC_TANKA((Dht)) 土木工事標準単価 918=FUNC_TANKA(TTHG50)							
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [B] = 19 蓋版の種類 各種 [C] = 2 規格・仕様 コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 [D] = 3 時間制約の有無 時間制約無し [E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無し [P] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無し							

いわき市

【第10号 施工単価表(S821430-0004)】 蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 (昼間 時間制約無し) (VI-1-⑥-1)							1 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
蓋版 機・労 昼間単価 コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時間制約なし 据付け	1	枚	918	918	TTHG50	土木事業単価表 P660 4週8休補正	
蓋版 グレーチング蓋1000用 L1000 見積	1	枚	112,600	112,600	L0007		
計				113,518	P0000001		
単位当たり				113,518	P0000002		
[計算式] (dht)=FUNC_TANKA((Dht)) 土木工事標準単価 918=FUNC_TANKA(TTHG50)							
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [B] = 19 蓋版の種類 各種 [C] = 2 規格・仕様 コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 [D] = 3 時間制約の有無 時間制約無し [E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無し [P] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無し							

いわき市

【 第 11 号 施工単価表 (S821430-0005) 】							1 枚 当り
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下							
(昼間 時間制約無) (VI-1-⑥-1)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
蓋版 機・労 昼間単価 コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時間的制約なし 据付け	1	枚	918	918	TTHG50	土木事業単価表 P660 4週8休補正	
勾配調整型側溝パイプ<車道用>用蓋 VICg400 L500 65kg/枚 【B00】	1	枚	1,990	1,990	TT4142	土木事業単価表 P323	
計				2,908	P0000001		
単位当たり				2,908	P0000002		
[計算式] (dht)=FUNC_TANKA((Dhc)) 土木工事標準単価 918=FUNC_TANKA(TTHG50)							
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [B] = 19 蓋版の種類 各種 [C] = 2 規格・仕様 コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 [F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無							

いわき市

【第 12 号 施工単価表 (S821430-0006)】							1 枚 当り
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 (昼間 時間制約無) (VI-1-⑥-1)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
蓋版 機・労 昼間単価 コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時間的制約なし 据付け	1	枚	918	918	TTHC50	土木事業単価表 P660 4週8休補正	
ドレーナック落蓋型側溝用かさ上げT-25 VICa400S 51.2kg/枚 【D10】	1	m	25,000	25,000	TT4610	土木事業単価表 P304	
計				25,918	P0000001		
単位当たり				25,918	P0000002		
[計算式] (dht)=FUNC_TANKA((Dhc)) 土木工事標準単価 918=FUNC_TANKA(TTHG50)							
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [B] = 19 蓋版の種類 各種 [C] = 2 規格・仕様 コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 [F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無							

いわき市

いわき市いわき市

[illegible]

38

【 第 4 号 施工パッケージ(SP410260-0001) 】								1	m2 当り
表層(車道・路肩部) 1層当り 仕上厚50mm 再生密粒度アスコ(20)									
(平均幅員3.0m超 , プライムコート 締固密度2.35) (IV-1-②-1)									1,934円
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】			1.63						
アスファルトフィニッシュ[ホイル] 質料 ; 舗装幅2.3～6m 【B00】	0.879	17	1.04	29,500	31,400	TKQ687	土木事業単価表 P570 4週8休補正		
タイヤロー 質量8t～20t 【B00】	0.143	2.77	0.16	4,480	5,060	TK2630	土木事業単価表 P669 4週8休補正		
ロードロー 質量10～12t 幅2.1m 質料 マカダム・排出カス対策型(第2次基準値) 【B00】	0.140	2.7	0.16	4,480	4,930	TK1030	土木事業単価表 P570 4週8休補正		
その他(機械)	0.231	4.46							
【労務】			10.57						
普通作業員 [0.852(3/1以降0.847)] 【900】	3.110	60.15	3.78	22,300	23,100	TR0030	土木事業単価表 P932 4週8休補正		
特殊作業員 [0.784(3/1以降0.783)] 【900】	1.950	37.72	2.17	25,700	29,085	TR0020	土木事業単価表 P932 4週8休補正		
運転手(特殊) [0.796(3/1以降0.793)] 【900】	1.929	37.3	2.12	25,300	28,980	TR0120	土木事業単価表 P932 4週8休補正		
土木一般重労働 [0.772(3/1以降0.771)] 【900】	0.680	13.15	0.74	26,500	30,660	TR0010	土木事業単価表 P933 4週8休補正		
その他(労務)	1.532	29.63							
【材料】			87.80						

39

安心みちまち冠水対策事業 定西1号線道路排水施設改良工事

【第4号 施工パッケージ(SP410260-0001)】 (続 き)				1 m2 当り 1,934円			
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20) (平均幅員3.0m超 , プライムコート 締固密度2.35) (IV-1-②-1)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生材アスファルト合材 密粒度(20) 最大粒径20mm 【910】	81.644	1,579	79.45	485,000	627,500	TT8415	土木事業単価表 P211
アスファルト乳剤 PK-37プライム用、PK-4タック用 【B00】	7.218	139.6	7.66	93.5	111	TT0211	土木事業単価表 P217
軽油 ミニローダー(ハート)用給油 【910】	0.467	9.03	0.58	138	140	TT0250	土木事業単価表 P247
その他(材料)	0.112	2.16					
【端数調整】	-0.035	-0.67					
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 1,536.2 × {							
(1.04/100×31,400/29,500+0.16/100×5,060/4,480+0.16/100×4,930/4,480)×1.53/(1.04+0.16+0.16) + (3.78/100×23,100/22,300+2.17/100×29,085/25,700+2.12/100×28,980/25,300+0.74/100×30,660/26,500)×10.57/(3.78+ 2.17+2.12+0.74) + (79.45/100×627,500/485,000+7.66/100×111/93.50+0.58/100×140/138)×87.80/(79.45+7.66+0.58) + (100-1.63-10.57-87.8)/100} = 1,934							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚 [A1] = 10 材料 再生密粒度アスコン(20) [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用							
[J1] = 4 平均幅員 3.0m超 [J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3							

いわき市

安心みちまち冠水対策事業 定西1号線道路排水施設改良工事

【第5号 施工パッケージ(SP410260-0002)】								
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20)								
(平均幅員1.4m未満 , プライムコート 締固密度2.35) (IV-1-②-1)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】			0.49					
振動ローラ(舗装用) ハートビート式 運転質量0.5～0.6 t 供用日当り換算損料 A地区	0.225	6.74	0.27	1,390	1,390	TM10800412	P2-1-53	
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg 供用日当り換算損料 A地区	0.125	3.74	0.15	346	346	TM10800712	P2-1-55	
その他(機械)	0.068	1.74						
【労務】			45.71					
特殊作業員 [0.784(3/1以降0.783)] 【900】	19.426	581.6	20.66	25,700	29,085	TR0020	土木事業単価表 P932 4週8休補正	
普通作業員 [0.852(3/1以降0.847)] 【900】	12.341	369.5	14.27	22,300	23,100	TR0030	土木事業単価表 P932 4週8休補正	
上木一般世話役 [0.772(3/1以降0.771)] 【900】	4.096	122.6	4.24	26,500	30,660	TR0010	土木事業単価表 P933 4週8休補正	
その他(労務)	6.092	182.4						
【材料】			53.80					
再生材アスファルト合材 密粒度(20) 最大粒径20mm 【910】	62.705	1,578	48.82	485,000	627,500	TT8415	土木事業単価表 P211	
アスファルト乳剤 PK-37プライム用、PK-4タック用 【B00】	4.666	139.7	4.71	93.5	111	TT0211	土木事業単価表 P217	

いわき市

【第5号 施工パッケージ(SP410260-0002)】 (続 き)							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20)							
(平均幅員1.4m未満 , プライムコート 締固密度2.35) (IV-1-②-1)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
レギュラー・ソリ スラット 【910】	0.162	4.84	0.19	154	167	TT0240	土木事業単価表 P247
軽油 ミニロー(バトロール給油) 【910】	0.034	1.01	0.04	138	140	TT0250	土木事業単価表 P247
その他(材料)	0.043	1.28					
【編数調整】	0.028	0.85					
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 2,499.8 × { (0.27/100×1,390/1,390+0.15/100×346/346)×0.49/(0.27+0.15) + (20.56/100×29,085/25,700+14.27/100×23,100/22,300+4.24/100×80,660/26,500)×45.71/(20.56+14.27+4.24) + (48.82/100×627,500/485,000+4.71/100×111/93.50+0.19/100×157/154+0.04/100×140/138)×53.80/(48.82+4.71+0.19+ 0.04) + (100-0.49-45.71-53.8)/100} = 2,994							
[条件] [J2] = 50,000 mm 1層当り平均仕上り厚 [A1] = 10 材料 再生密粒度アスコン(20) [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用							
[J1] = 1 平均幅員 1.4m未満 平均仕上厚50mm以下 [J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3							

いわき市

【第6号 施工パッケージ(SP410040-0001)】							
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工							
(粒度調整砕石 M-40) (IV-1-①-1)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			10.05				
モータグレーダ(土工用) 排対型・2次基準 幅3.1m 供用日当り換算損料 A地区	2.186	22.34	4.02	17,900	17,900	TM50700022	P2-1-52
ロードローラー 排対型・2次基準 マキタ 運転質量10t 締固め幅2.1m 供用日当り換算損料 A地区	1.729	17.67	3.18	13,600	13,600	TM50800022	P2-1-53
タイヤロー 質量8t~20t 【800】	0.639	6.53	1.04	4,480	5,060	TK2630	土木事業単価表 P589 4週8休補正
その他(機械)	1.000	10.22					
【労務】			31.45				
運転手(特殊) [0.796(3/1以降0.793)] 【900】	9.017	92.15	14.47	25,300	28,980	TR0120	土木事業単価表 P932 4週8休補正
特殊作業員 [0.784(3/1以降0.783)] 【900】	3.127	31.96	5.08	25,700	29,085	TR0020	土木事業単価表 P932 4週8休補正
普通作業員 [0.852(3/1以降0.847)] 【900】	2.710	27.7	4.81	22,300	23,100	TR0030	土木事業単価表 P932 4週8休補正
土木一般世話役 [0.772(3/1以降0.771)] 【900】	0.893	9.13	1.42	26,500	30,660	TR0010	土木事業単価表 P933 4週8休補正
その他(労務)	3.463	35.39					
【材料】			58.50				

いわき市

安心みちまち冠水対策事業 定西1号線道路排水施設改良工事

【第6号 施工パッケージ(SP410040-0001)】 (続 き)							
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工 (粒度調整砕石 M-40 ,) (IV-1-①-1)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
粒度調整砕石 M-40 40~0mm 【910】	72.769	743.7	54.88	240,000	585,000	TT8341	土木事業単価表 P181
軽油 ディーゼル(ノット付給油) 【910】	1.639	16.75	2.97	138	140	TT0250	土木事業単価表 P247
その他(材料)	0.836	8.54					
【端数調整】	-0.008	-0.08					
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 555.97 × { (4.02/100×17,900/17,900+3.18/100×13,600/13,600+1.04/100×5,060/4,480)×10.05/(4.02+3.18+1.04) + (14.47/100×28,980/28,980+5.08/100×29,085/29,085+4.81/100×23,100/22,300+1.42/100×30,860/26,500)×31.45/(14.47 +5.08+4.81+1.42) + (54.88/100×585,000/240,000+2.97/100×140/138)×58.50/(54.88+2.97) + (100-10.05-31.45-58.5)/100} = 1,022							
[条件] [J1] = 11 材料 粒度調整砕石 M-40 [J4] = 150,000 mm 全仕上り厚 [J5] = 1 施工区分 1層施工 [J7] = 1 費用の内訳 全ての費用							

いわき市

安心みちまち冠水対策事業 定西1号線道路排水施設改良工事

【第7号 施工パッケージ(SP410030-0001)】							
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工 (再生グラツシヤン RC-40 ,) (IV-1-①-1)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			4.87				
モータグレーダ[土工用] 排対型:2次基準 幅3.1m 供用日当り換算損料 A地区	3.282	22.35	1.95	17,900	17,900	TM50700022	P2-1-52
ロードローラ 排対型:2次基準 質量10t 運転質量10t 締め幅2.1m 供用日当り換算損料 A地区	2.592	17.65	1.54	13,600	13,600	TM50800022	P2-1-53
タイヤ 質量8t~20t 【800】	0.950	6.47	0.50	4,480	5,060	TK2630	土木事業単価表 P569 4週8休補正
その他(機械)	1.605	10.25					
【労務】			15.24				
運転手(特殊) [0.796(3/1以降0.793)] 【900】	13.517	92.05	7.01	25,300	28,980	TR0120	土木事業単価表 P932 4週8休補正
特殊作業員 [0.784(3/1以降0.783)] 【900】	4.686	31.91	2.46	25,700	29,085	TR0020	土木事業単価表 P932 4週8休補正
普通作業員 [0.852(3/1以降0.847)] 【900】	4.063	27.67	2.33	22,300	23,100	TR0030	土木事業単価表 P932 4週8休補正
土木一般世話役 [0.772(3/1以降0.771)] 【900】	1.344	9.15	0.69	26,500	30,660	TR0010	土木事業単価表 P933 4週8休補正
その他(労務)							
【材料】	5.198	35.4	79.89				

いわき市

【第7号 施工パッケージ(SP410030-0001)】 (続 き)								1	m2 当り
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工 (再生グッチャン RC-40) (IV-1-①-1)									681円
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
再生骨材(骨材) グラニツァン RC-40 【910】	60.176	409.8	78.14	705,900	322,500	TT8454	土木事業単価表 P211		
軽油 ミノーリー(ハートボック給油) 【910】	2.458	16.74	1.44	138	140	TT0250	土木事業単価表 P247		
その他(材料)	0.244	1.66							
【端数調整】	-0.015	-0.1							
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 1,146.6 × { (1.95/100×17,900/17,900+1.54/100×13,600/13,600+0.50/100×5,060/4,480)×4.87/(1.95+1.54+0.50) +(7.01/100×28,980/28,980+2.46/100×29,085/29,085+2.33/100×23,100/22,300+0.69/100×30,660/26,500)×15.24/(7.01+ 2.46+2.33+0.69) +(78.14/100×322,500/705,000+1.44/100×140/138)×79.89/(78.14+1.44) +(100-4.87-15.24-79.89)/100} = 681									
[条件] [J1] = 150.000 mm 全仕上り厚 [J3] = 6 材料 再生グッチャン RC-40 [J2] = 1 施工区分 1層施工 [J4] = 1 費用の内訳 全ての費用									

いわき市

【第8号 施工パッケージ(SP410010-0001)】								1	m2 当り
不陸整正 29mm以上34mm未満 (粒度調整砕石 M40) (IV-1-①-1)									284円
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】			17.19						
モータグレーダ[主工用] 排対型・2次基準 幅3.1m 供用日当り換算損料 A地区	4.901	13.92	8.38	17,900	17,900	TM50700022	P2-1-52		
ロードローラ 排対型・2次基準 マホクA 運転質量10t 締固め幅2.1m 供用日当り換算損料 A地区	3.884	11.03	6.64	13,600	13,600	TM50800022	P2-1-53		
タイヤローラ 質量8t~20t 【800】	1.433	4.07	2.17	4,480	5,060	TK2630	土木事業単価表 P569 4週8休補正		
【労務】			47.74						
迎転手(特殊) [0.796(3/1以降0.793)] 【900】	20.229	57.45	30.18	25,300	28,980	TR0120	土木事業単価表 P932 4週8休補正		
特殊作業員 [0.784(3/1以降0.783)] 【900】	6.137	17.43	9.27	25,700	29,085	TR0020	土木事業単価表 P932 4週8休補正		
普通作業員 [0.852(3/1以降0.847)] 【900】	4.060	11.53	6.70	22,300	23,100	TR0030	土木事業単価表 P932 4週8休補正		
土木一般世話役 [0.772(3/1以降0.771)] 【900】	1.074	3.05	1.59	26,500	30,660	TR0010	土木事業単価表 P933 4週8休補正		
【材料】			35.07						
粒度調整砕石 M-40 40~0mm 【910】	54.930	156	28.88	1,200	3,900	TT8344	土木事業単価表 P181		
軽油 ミノーリー(ハートボック給油) 【910】	3.673	10.43	6.19	138	140	TT0250	土木事業単価表 P247		

いわき市

いわき市いわき市

[illegible]

50

【第 10 号 施工パッケージ (SP227010-0005)】								1	m3 当り
搬送機 コンクリート(鉄筋)構造物とてこなし 機械積込 (5.7km以下 DID区間内 , タイヤ損耗費(良好)含む) (II-2-25-1)									1,964円
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】			42.35						
ダンプトラック ホロード・ディーゼル 10t 積載 供用日当り換算損料 A地区	38.828	758.7	42.35	20,667	20,667	TM103000521	P2-1-21		
【労務】			42.40						
運転手(一般) [0.821(3/1以降0.816)] 【900】	47.011	918.6	42.40	21,100	25,515	TR0130	土木事業単価表 P932 4週8休補正		
【材料】			15.25						
軽油 ミニローリー(ベトロール給油) 【910】	14.181	277.1	15.25	138	140	TT0250	土木事業単価表 P247		
【端数調整】	-0.020	-0.4							
[計算式] (At002)=FUNC_KIKAI((At001),0) 損料 20,000=FUNC_KIKAI(TM103000521,0) (At004)=FUNC_TANKA((At003)) タイヤ損耗費(10t良好)単価 667=FUNC_TANKA(TFM0404) (At005)=(At002)+(At004) 割増後損料 20,667=20000+667									
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 1,791.7 × { (42.35/100×20,667/20,667)×42.35/42.35 + (42.40/100×25,515/21,100)×42.40/42.40 + (15.25/100×140/138)×15.25/15.25									

いわき市

[illegible]

52

【第 11 号 施工パッケージ(SP430610-0001)】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下								1 m 当り 629円
(IV-3-③-1)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】			6.05					
コンクリートカッター[ハキア式・湿式] 径φ56cm 切削深20cm級 供用日当り換算損料 A地区	3.774	23.74	4.09	5,460	6,460	TM11001212	P2-1-65	
その他(機械)	1.809	11.38						
【労務】			55.50					
特殊作業員 [0.784(3/1以降0.783)] 【900】	20.127	126.6	19.28	25,700	29,085	TR0020	土木事業単価表 P932 4週8休補正	
土木一般世話役 [0.772(3/1以降0.771)] 【900】	10.572	66.5	9.90	26,500	30,660	TR0010	土木事業単価表 P933 4週8休補正	
普通作業員 [0.852(3/1以降0.847)] 【900】	7.965	50.1	8.33	22,300	23,100	TR0030	土木事業単価表 P932 4週8休補正	
その他(労務)	18.537	116.6						
【材料】			38.45					
コンクリートカッタープレート 径56cm(22インチ) 【B00】	34.134	214.7	35.21	85,200	89,500	TT9872	土木事業単価表 P652	
レギュレーション シート 【910】	2.060	12.96	2.19	154	157	TT0240	土木事業単価表 P247	
その他(材料)	1.016	6.39						

53

安心みちまち冠水対策事業 定西1号線道路排水施設改良工事

【第15号 施工パッケージ(SP240010-0001)】 (続 き)							
コンクリート 舗装材(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物							
(⑨-2 21-12-25普) ,養生無し) (Ⅱ-4-①-1)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
その他(材料)	0.120	38.28					
【端数調整】	0.011	3.81					
【計算式】 (At008)=FUNC_TANKA((At007)) 単価 17,100=FUNC_TANKA(TT8670) (At015)=(At008)+(At009)+(At010)+(At011)+(At012)+(At013)+(At014) 割増後単価 17,100=17100+0+0+0+0+0+0							
【積算単価計算式】 積算単価(P') = 28,823 × { (4.20/100×10,900/9,840)×4.45/4.20 + (11.59/100×29,085/25,700+8.51/100×23,100/22,300+7.11/100×28,980/25,300+6.89/100×30,660/26,500)×36.14/(11.59 +8.51+7.11+6.89) + (57.20/100×17,100/15,400+2.09/100×140/138)×59.41/(57.20+2.09) + (100-4.45-36.14-59.41)/100} = 31,999							
【条件】 [J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物 [N1] = 2 コンクリート規格 ⑨-2 21-12-25(普)55% [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用 [N4] = 1 小型車割増の有無 小型車割増無し							

いわき市

60

安心みちまち冠水対策事業 定西1号線道路排水施設改良工事

【第16号 施工パッケージ(SP240010-0002)】							
コンクリート 舗装材(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物							
(⑨-2 21-12-25普) ,養生無し) (Ⅱ-4-①-1)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			4.45				
舗装機(クレーン型・クレーン機能付)2.9t吊 山積0.8m3(平積0.6m3) 排対型同値 【B00】	4.296	1,340	4.20	9,840	10,900	TK9206	土木事業単価表 P568 4週8休補正
その他(機械)	0.256	79.81					
【労務】			36.14				
特殊作業員 [0.784(3/1以降0.783)] 【900】	12.118	3,780	11.59	25,700	29,085	TR0020	土木事業単価表 P932 4週8休補正
普通作業員 [0.852(3/1以降0.847)] 【900】	8.143	2,540	8.51	22,300	23,100	TR0030	土木事業単価表 P932 4週8休補正
運転手(特殊) [0.796(3/1以降0.793)] 【900】	7.524	2,347	7.11	25,300	28,980	TR0120	土木事業単価表 P932 4週8休補正
土木一般世話役 [0.772(3/1以降0.771)] 【900】	7.364	2,297	6.89	26,500	30,660	TR0010	土木事業単価表 P933 4週8休補正
その他(労務)	2.103	656					
【材料】			59.41				
生コンクリート ⑨ 18-8-40-60% 【910】	56.110	17,503	57.20	15,400	16,350	TT8600	土木事業単価表 P82
軽油 ディーゼル(ハトール給油) 【910】	1.959	611.1	2.09	138	140	TT0250	土木事業単価表 P247

いわき市

61

【第16号 施工パッケージ(SP240010-0002)】 (続 き)								1	m3 当り
コンクリート べっけり(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物									31,194円
(②18-8-40(普) ,養生無し) (Ⅱ-4-①-1)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
その他(材料)	0.118	36.66							
【端数調整】	0.009	3.43							
【計算式】 (At008)=FUNC_TANKA((At007)) 単価 16,350=FUNC_TANKA(TT8600) (At015)=(At008)+(At009)+(At010)+(At011)+(At012)+(At013)+(At014) 割増後単価 16,350=16350+0+0+0+0+0+0									
【積算単価計算式】 積算単価(P') = 28,823 × { (4.20/100×10,900/9,840)×4.45/4.20 + (11.59/100×29,085/25,700+8.51/100×23,100/22,300+7.11/100×25,980/25,300+6.89/100×30,660/26,500)×36.14/(11.59 +8.51+7.11+6.89) + (57.20/100×16,350/15,400+2.09/100×140/138)×59.41/(57.20+2.09) + (100-4.45-36.14-59.41)/100} = 31,194									
【条件】 [J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物 [N1] = 16 コンクリート規格 ②18-8-40(普)60% [J8] = 1 費用の内訳 全ての費用 [N4] = 1 小型車割増の有無 小型車割増無し				[J9] = 2 打設工法 べっけり(クレーン機能付)打設 [J6] = 1 養生工の種類 養生無し [N3] = 1 冬期割増の有無 冬期割増無し					

いわき市

【第17号 施工パッケージ(SP240010-0003)】								1	m3 当り
コンクリート べっけり(クレーン機能付)打設 小型構造物									31,031円
(②18-8-40(普) ,養生無し) (Ⅱ-4-①-1)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】			4.47						
べっけり[クレーン型・クレーン機能付]2.9t吊 山積0.8m3(平積0.6m3) 排対型同値 【B00】	4.318	1,340	4.22	9,840	10,900	TK9205	土木事業単価表 P568 4週8休補正		
その他(機械)	0.256	79.39							
【労務】			36.32						
特殊作業員 [0.784(3/1以降0.783)] 【900】	12.178	3,779	11.65	25,700	29,085	TR0020	土木事業単価表 P932 4週8休補正		
普通作業員 [0.852(3/1以降0.847)] 【900】	8.182	2,539	8.55	22,300	23,100	TR0030	土木事業単価表 P932 4週8休補正		
運転手(特殊) [0.796(3/1以降0.793)] 【900】	7.554	2,344	7.14	25,300	28,980	TR0120	土木事業単価表 P932 4週8休補正		
土木一般世話役 [0.772(3/1以降0.771)] 【900】	7.405	2,298	6.93	26,500	30,660	TR0010	土木事業単価表 P933 4週8休補正		
その他(労務)	2.113	655.7							
【材料】			59.21						
生コンクリート ② 18-8-40-60% 【910】	55.899	17,346	56.99	15,400	16,350	TT8600	土木事業単価表 P82		
軽油 ディーゼル(ノール給油) 【910】	1.968	610.7	2.10	138	140	TT0250	土木事業単価表 P247		

いわき市

【第17号施工パッケージ(SP240010-0003)】(続 き)							
コンクリートパッキン(クレーン機能付)打設 小型構造物							
(②18-8-40(普) ,養生無し) (Ⅱ-4-①-1)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
その他(材料)	0.117	36.46					
【端数調整】	0.010	2.75					
【計算式】 (At008)=FUNC_TANKA((At007)) 単価 16,350=FUNC_TANKA(TI8600) (At015)=(At008)+(At009)+(At010)+(At011)+(At012)+(At013)+(At014) 割増後単価 16,350=16350+0+0+0+0+0+0							
【積算単価計算式】 積算単価(P') = 28,669 × { (4.22/100×10,900/9,840)×4.47/4.22 +(11.65/100×29,085/25,700+8.55/100×23,100/22,300+7.14/100×28,980/25,300+6.93/100×30,660/26,500)×36.82/(11.65 +8.55+7.14+6.93) +(56.99/100×16,350/15,400+2.10/100×140/138)×59.21/(56.99+2.10) +(100-4.47-36.32-59.21)/100} = 31,031							
【条件】 [J1] = 2 構造物種別 小型構造物 [N1] = 16 コンクリート規格 ②18-8-40(普)60% [J2] = 1 費用の内訳 全ての費用 [N4] = 1 小型車割増の有無 小型車割増無し							

いわき市

【第18号施工パッケージ(SP240210-0001)】							
型枠 一般型枠 小型構造物							
(Ⅱ-4-②-1)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			100.00				
型わく工 [0.901(3/1以降0.893)] 【900】	45.920	4,069	44.66	26,600	30,135	TR0260	土木事業単価表 P934 4週8休補正
普通作業員 [0.852(3/1以降0.847)] 【900】	28.925	2,563	30.77	22,300	23,100	TR0030	土木事業単価表 P932 4週8休補正
土木一般世話役 [0.772(3/1以降0.771)] 【900】	12.098	1,072	11.53	26,500	30,660	TR0010	土木事業単価表 P933 4週8休補正
その他(労務)	13.035	1,165					
【端数調整】	0.022	2					
【積算単価計算式】 積算単価(P') = 8,042.9 × { (44.66/100×30,135/26,600+30.77/100×23,100/22,300+11.53/100×30,660/26,500)×100.00/(44.66+30.77+11.53) +(100-100)/100} = 8,861							
【条件】 [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠							

いわき市

【第 19 号 施工パッケージ (SP221110-0001)】								1	m2 当り
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 (再生リサイクル40～0) (Ⅱ-2-②-1)									1,348円
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
バックホウ【クローラ型】 山積0.8m3 (平積0.6m3) 排対型同値 【B00】	5.567	75.04	5.84	8,800	9,870	TK9203	土木事業単価表 P568 4週8体補正		
その他(機械)	0.038	0.51							
【労務】									
普通作業員 [0.852(3/1以降0.847)] 【900】	32.107	432.8	36.47	22,300	23,100	TR0030	土木事業単価表 P932 4週8体補正		
特殊作業員 [0.784(3/1以降0.783)] 【900】	15.312	206.4	15.92	25,700	29,085	TR0020	土木事業単価表 P932 4週8体補正		
運転手(特殊) [0.796(3/1以降0.793)] 【900】	13.858	186.8	14.24	25,300	28,980	TR0120	土木事業単価表 P932 4週8体補正		
土木一般世話役 [0.772(3/1以降0.771)] 【900】	8.798	118.6	8.95	26,500	30,660	TR0010	土木事業単価表 P933 4週8体補正		
その他(労務)	0.482	6.5							
【材料】									
再生骨材(骨材) クラッシュ RC-40 【910】	19.125	257.8	12.56	1,200	2,150	TT8454	土木事業単価表 P211		
軽油 ミニローラー(ハートロー給油) 【910】	4.682	63.11	5.43	138	140	TT0250	土木事業単価表 P247		

66

[illegible]

67