工事部門	
工事番号	第　　号

いわき市

令和 6 年度

ログパーク長寿命化対策工事

設　計　書

都市建設部　公園緑地課

設　計　書

部長	次長	次長	課長	課長補佐	係長	検算者	設計者
紺野	緑川	小林	藤田	富樫	鈴木	富樫	高橋

工事名	ログパーク長寿命化対策工事	
工事箇所	いわき市南台一丁目　地内	
工事費	設計金額	¥　23,694,000
	工事価格	¥　21,540,000
構造及規模	遊戯施設工　一式 複合遊具更新　N=1基	

起工理由

本工事は、いわき市公園施設長寿命化計画に基づき、老朽化した遊具を更新するために起工するもの。

仕様概要

(1) 本工事の仕様は、福島県土木工事共通仕様書に準拠する。
(2) 設計図書の内容に相違がある場合、又は、上記仕様書に準じ難い事項が生じた時は、監督員と協議し指示を受けること。
(3) その他については、別途、特記仕様書のとおりとする。

執　行　年　度	令和　6　年度
工　事　名	ログパーク長寿命化対策工事
変　更　回　数	
単価適用年月日	令和06年08月15日　公共
歩掛適用年月日	令和06年04月　公共
機損適用年月日	令和06年04月　公共機械損料A地区
単　価　地　区	U（いわき１）
諸経費年度／工種区分	公共　令和05年度（改）　　公園工事
共通仮設費　算出区分	補正無し
現場環境改善費計上費目	
現場管理費　算出区分	補正無し
冬　期　補　正	冬期補正無
一般管理費　算出区分	３５％を超える場合
契約保証費　算出区分	発注者が金銭的保証を必要とする場合

ログパーク長寿命化対策工事

総　括　表

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
工事費	1	式		23,694,000	H00100	
本工事費	1	式		23,694,000	H00200	
公園工事01	1	式		23,694,000	K0001	
合計				23,694,000	Q00001	

いわき市

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
公園工事01	1	式		23,694,000	K0001	
遊戯施設整備工	1	式		11,515,568	X	処: 15,670
土工	1	式		260,260	Y	処: 1,900
床掘り 土砂 小規模	45.7	m3	2,188	99,991	SP210030-0001 P 1 号	Ⅱ-1-③-1
埋戻し 小規模 土砂	39.4	m3	3,908	153,975	SP210410-0001 P 2 号	Ⅱ-1-③-12
土砂等運搬 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 7.5km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む	1.9	m3	2,313	4,394	SP210110-0002 P 3 号	Ⅱ-1-②-1
建設発生土受入料金 ４ｔ中型ダンプ（３m3積） 林興業(株) 舟板山発生土受入場	1.9	m3	1,000	1,900	NK00001006	処 見積 処: 1,900
複合遊具設置工	1	式		10,559,604	Y	
複合遊具 材料費+運搬費 大型遊具に該当 共通仮設費対象外	1	基	10,000,000	10,000,000	L0001	共× 見積り
複合遊具 設置費	94.8	m2	5,903	559,604	S0001 単 1 号	
基礎設置工	1	式		521,011	Y	
基礎A1 400*400*500	16	基	10,812	172,992	D0001 代 1 号	

いわき市

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
基礎A4 400*400*500	1	基	10,812	10,812	D0002 代 2 号	
基礎A7 400*400*500	3	基	10,812	32,436	D0003 代 3 号	
基礎D1 600*300*500	1	基	12,115	12,115	D0004 代 4 号	
基礎F4 500*500*500	3	基	14,740	44,220	D0005 代 5 号	
基礎F5 500*500*500	3	基	14,740	44,220	D0006 代 6 号	
基礎M 400*400*200	4	基	4,922	19,688	D0007 代 7 号	
基礎Y1 600*400*250	1	基	8,003	8,003	D0008 代 8 号	
基礎AD1 500*500*500	1	基	14,740	14,740	D0009 代 9 号	
基礎AE1 400*400*400	1	基	8,740	8,740	D0010 代 10 号	
グランドマット基礎 2000*3000*100	1	基	37,275	37,275	D0011 代 11 号	
タワー基礎 2000*2200*500	1	基	115,770	115,770	D0012 代 12 号	
既存遊具撤去工	1	式		129,869	Y	処: 2,520

いわき市

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
既存遊具 撤去費	49.9	m2	2,951	147,254	S0002 単 2 号	
現場発生品及び支給品運搬 ｸﾚｰﾝ装置付2t級 吊能力2.9t DID区間無 運搬距離17.0km以下	0.62	t	8,393	5,203	SP010410-0003 P 4 号	Ⅰ-2-③-1
スクラップ 鉄 ヘビーH1	0.62	t	-42,500	-26,350	D0013 代 13 号	共× 環× 現× 一×
現場発生品及び支給品運搬 ｸﾚｰﾝ装置付2t級 吊能力2.9t DID区間無 運搬距離6.0km以下	0.42	t	2,958	1,242	SP010410-0002 P 5 号	Ⅰ-2-③-1
建設副産物処理料金(中間処理) 木質系合板 遠野興産(株) 岩石工場	0.42	t	6,000	2,520	TFD050H118	処 土木・建築単価表参考資料 P37 処: 2,520
既存遊具基礎撤去工	1	式		44,824	Y	処: 11,250
G1基礎 300*300*200	35	基	150	5,250	D0017 代 14 号	
G2基礎 600*600*700	3	基	2,111	6,333	D0014 代 15 号	
G3基礎 1400*400*400	4	基	1,877	7,508	D0015 代 16 号	
木製遊具基礎 500*500*300	12	基	628	7,536	D0016 代 17 号	
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 14.4km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む	3.2	m3	2,171	6,947	SP227010-0001 P 6 号	Ⅱ-2-25-1
建設副産物処理料金(中間処理) ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋) (株)高崎ｸﾘｰﾝ	7.5	t	1,500	11,250	TFD010H203	処 土木・建築単価表参考資料 P36 処: 11,250

いわき市

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
直接工事費計				11,515,568	P0000001	
共通仮設費計	1	式		264,013	H03701	
共通仮設費(積上げ)	1	式		4,200	H00802	
準備費	1	式		4,200	H20002	
工事名標示板加算額 (木材使用・据付撤去含む) 【910】	1	基	4,200	4,200	TT9940	土木事業単価表 P555
共通仮設費(率化)	1	式		259,813	H00803	
共通仮設費率分 1,541,918*16.20%*1.04	1	式		259,813	Q00910	
純工事費	1	式		11,779,581	H00600	
現場管理費 11,805,931*48.25%*1.06	1	式		6,038,733	Q00601	
工事原価	1	式		17,818,314	H00500	
一般管理費等 17,844,664*20.82%+7,137	1	式		3,722,396	Q00501	
工事価格	1	式		21,540,000	H00400	

いわき市

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
消費税等相当額 21,540,000*10.00%	1	式		2,154,000	Q00401	
合計				23,694,000	Q00402	

【 第　1 号 代価表(D0001) 】
基礎A1 400*400*500　　1　基当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
コンクリート 人力打設 小型構造物 ②18-8-40(高) 一般養生	0.08	m3	32,733	2,618	SP240010-0001 P 7 号	Ⅱ-4-①-1
型枠 一般型枠 小型構造物	0.8	m2	8,861	7,088	SP240210-0001 P 8 号	Ⅱ-4-②-1
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 ②18-8-40(高) 一般養生	0.01	m3	26,958	269	SP240010-0002 P 9 号	Ⅱ-4-①-1
型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	0.1	m2	5,008	500	SP240210-0002 P 10 号	Ⅱ-4-②-1
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0	0.25	m2	1,348	337	SP221110-0002 P 11 号	Ⅱ-2-②-1
計				10,812	P0000001	
単位当たり				10,812	P0000002	

【 第　2 号 代価表(D0002) 】
基礎A4 400*400*500

1　基 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
コンクリート 人力打設 小型構造物 ②18-8-40(高) 一般養生	0.08	m3	32,733	2,618	SP240010-0001 P 7 号	Ⅱ-4-①-1
型枠 一般型枠 小型構造物	0.8	m2	8,861	7,088	SP240210-0001 P 8 号	Ⅱ-4-②-1
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 ②18-8-40(高) 一般養生	0.01	m3	26,958	269	SP240010-0002 P 9 号	Ⅱ-4-①-1
型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	0.1	m2	5,008	500	SP240210-0002 P 10 号	Ⅱ-4-②-1
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0	0.25	m2	1,348	337	SP221110-0002 P 11 号	Ⅱ-2-②-1
計				10,812	P0000001	
単位当たり				10,812	P0000002	

【 第　3 号 代価表(D0003) 】
基礎A7 400*400*500

1　基 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
コンクリート 人力打設 小型構造物 ②18-8-40(高) 一般養生	0.08	m3	32,733	2,618	SP240010-0001 P 7 号	Ⅱ-4-①-1
型枠 一般型枠 小型構造物	0.8	m2	8,861	7,088	SP240210-0001 P 8 号	Ⅱ-4-②-1
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 ②18-8-40(高) 一般養生	0.01	m3	26,958	269	SP240010-0002 P 9 号	Ⅱ-4-①-1
型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	0.1	m2	5,008	500	SP240210-0002 P 10 号	Ⅱ-4-②-1
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0	0.25	m2	1,348	337	SP221110-0002 P 11 号	Ⅱ-2-②-1
計				10,812	P0000001	
単位当たり				10,812	P0000002	

【 第　4 号 代価表(D0004) 】

基礎D1 600*300*500　　1　基 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
コンクリート 人力打設 小型構造物 ②18-8-40(高) 一般養生	0.09	m3	32,733	2,945	SP240010-0001 P 7 号	Ⅱ-4-①-1
型枠 一般型枠 小型構造物	0.9	m2	8,861	7,974	SP240210-0001 P 8 号	Ⅱ-4-②-1
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 ②18-8-40(高) 一般養生	0.01	m3	26,958	269	SP240010-0002 P 9 号	Ⅱ-4-①-1
型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	0.11	m2	5,008	550	SP240210-0002 P 10 号	Ⅱ-4-②-1
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0	0.28	m2	1,348	377	SP221110-0002 P 11 号	Ⅱ-2-②-1
計				12,115	P0000001	
単位当たり				12,115	P0000002	

【 第　5 号 代価表(D0005) 】

基礎F4 500*500*500　　1　基 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
コンクリート 人力打設 小型構造物 ②18-8-40(高) 一般養生	0.13	m3	32,733	4,255	SP240010-0001 P 7 号	Ⅱ-4-①-1
型枠 一般型枠 小型構造物	1	m2	8,861	8,861	SP240210-0001 P 8 号	Ⅱ-4-②-1
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 ②18-8-40(高) 一般養生	0.02	m3	26,958	539	SP240010-0002 P 9 号	Ⅱ-4-①-1
型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	0.12	m2	5,008	600	SP240210-0002 P 10 号	Ⅱ-4-②-1
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0	0.36	m2	1,348	485	SP221110-0002 P 11 号	Ⅱ-2-②-1
計				14,740	P0000001	
単位当たり				14,740	P0000002	

【 第　6 号 代価表(D0006) 】
基礎F5 500*500*500　　1　基 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
コンクリート 人力打設 小型構造物 ②18-8-40(高) 一般養生	0.13	m3	32,733	4,255	SP240010-0001 P 7 号	Ⅱ-4-①-1
型枠 一般型枠 小型構造物	1	m2	8,861	8,861	SP240210-0001 P 8 号	Ⅱ-4-②-1
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 ②18-8-40(高) 一般養生	0.02	m3	26,958	539	SP240010-0002 P 9 号	Ⅱ-4-①-1
型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	0.12	m2	5,008	600	SP240210-0002 P 10 号	Ⅱ-4-②-1
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0	0.36	m2	1,348	485	SP221110-0002 P 11 号	Ⅱ-2-②-1
計				14,740	P0000001	
単位当たり				14,740	P0000002	

【 第　7 号 代価表(D0007) 】
基礎M 400*400*200　　1　基 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
コンクリート 人力打設 小型構造物 ②18-8-40(高) 一般養生	0.03	m3	32,733	981	SP240010-0001 P 7 号	Ⅱ-4-①-1
型枠 一般型枠 小型構造物	0.32	m2	8,861	2,835	SP240210-0001 P 8 号	Ⅱ-4-②-1
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 ②18-8-40(高) 一般養生	0.01	m3	26,958	269	SP240010-0002 P 9 号	Ⅱ-4-①-1
型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	0.1	m2	5,008	500	SP240210-0002 P 10 号	Ⅱ-4-②-1
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0	0.25	m2	1,348	337	SP221110-0002 P 11 号	Ⅱ-2-②-1
計				4,922	P0000001	
単位当たり				4,922	P0000002	

【 第　8 号 代価表(D0008) 】

基礎Y1 600*400*250　　1　基 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
コンクリート 人力打設 小型構造物 ②18-8-40(高) 一般養生	0.06	m3	32,733	1,963	SP240010-0001 P 7 号	Ⅱ-4-①-1
型枠 一般型枠 小型構造物	0.5	m2	8,861	4,430	SP240210-0001 P 8 号	Ⅱ-4-②-1
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 ②18-8-40(高) 一般養生	0.02	m3	26,958	539	SP240010-0002 P 9 号	Ⅱ-4-①-1
型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	0.12	m2	5,008	600	SP240210-0002 P 10 号	Ⅱ-4-②-1
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0	0.35	m2	1,348	471	SP221110-0002 P 11 号	Ⅱ-2-②-1
計				8,003	P0000001	
単位当たり				8,003	P0000002	

【 第　9 号 代価表(D0009) 】

基礎AD1 500*500*500　　1　基 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
コンクリート 人力打設 小型構造物 ②18-8-40(高) 一般養生	0.13	m3	32,733	4,255	SP240010-0001 P 7 号	Ⅱ-4-①-1
型枠 一般型枠 小型構造物	1	m2	8,861	8,861	SP240210-0001 P 8 号	Ⅱ-4-②-1
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 ②18-8-40(高) 一般養生	0.02	m3	26,958	539	SP240010-0002 P 9 号	Ⅱ-4-①-1
型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	0.12	m2	5,008	600	SP240210-0002 P 10 号	Ⅱ-4-②-1
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0	0.36	m2	1,348	485	SP221110-0002 P 11 号	Ⅱ-2-②-1
計				14,740	P0000001	
単位当たり				14,740	P0000002	

【 第 10 号 代価表(D0010) 】

基礎AE1 400*400*400　　1　基 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
コンクリート 人力打設 小型構造物 ②18-8-40(高) 一般養生	0.06	m3	32,733	1,963	SP240010-0001 P 7 号	Ⅱ-4-①-1
型枠 一般型枠 小型構造物	0.64	m2	8,861	5,671	SP240210-0001 P 8 号	Ⅱ-4-②-1
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 ②18-8-40(高) 一般養生	0.01	m3	26,958	269	SP240010-0002 P 9 号	Ⅱ-4-①-1
型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	0.1	m2	5,008	500	SP240210-0002 P 10 号	Ⅱ-4-②-1
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0	0.25	m2	1,348	337	SP221110-0002 P 11 号	Ⅱ-2-②-1
計				8,740	P0000001	
単位当たり				8,740	P0000002	

いわき市

【 第 11 号 代価表(D0011) 】

グランドマット基礎 2000*3000*100　　1　基 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
コンクリート 人力打設 小型構造物 ②18-8-40(高) 一般養生	0.6	m3	32,733	19,639	SP240010-0001 P 7 号	Ⅱ-4-①-1
型枠 一般型枠 小型構造物	1	m2	8,861	8,861	SP240210-0001 P 8 号	Ⅱ-4-②-1
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0	6.51	m2	1,348	8,775	SP221110-0002 P 11 号	Ⅱ-2-②-1
計				37,275	P0000001	
単位当たり				37,275	P0000002	

いわき市

【 第 12 号 代価表(D0012) 】

タワー基礎 2000*2200*500　　1 基 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 ②18-8-40(高) 一般養生	2.2	m3	26,958	59,307	SP240010-0002 P 9 号	Ⅱ-4-①-1
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	4.2	m2	9,829	41,281	SP240210-0006 P 12 号	Ⅱ-4-②-1
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 ②18-8-40(高) 一般養生	0.24	m3	26,958	6,469	SP240010-0002 P 9 号	Ⅱ-4-①-1
型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	0.44	m2	5,008	2,203	SP240210-0002 P 10 号	Ⅱ-4-②-1
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0	4.83	m2	1,348	6,510	SP221110-0002 P 11 号	Ⅱ-2-②-1
計				115,770	P0000001	
単位当たり				115,770	P0000002	

いわき市

【 第 13 号 代価表(D0013) 】

スクラップ 鉄 ヘビーH1　　1 t 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
スクラップ R6.8 建設物価	1	t	-42,500	-42,500	L0005	
計				-42,500	P0000001	
単位当たり				-42,500	P0000002	

いわき市

【 第 14 号 代価表(D0017) 】
G1基礎 300*300*200

1 基 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 昼間 時間制約無 低騒音・低振動対策不要	0.018	m3	8,380	150	S824010-0002 単 3 号	VI-1-④-1
計				150	P0000001	
単位当たり				150	P0000002	

【 第 15 号 代価表(D0014) 】
G2基礎 600*600*700

1 基 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 昼間 時間制約無 低騒音・低振動対策不要	0.252	m3	8,380	2,111	S824010-0002 単 3 号	VI-1-④-1
計				2,111	P0000001	
単位当たり				2,111	P0000002	

【 第 16 号 代価表(D0015) 】

G3基礎 1400*400*400　　1　基 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 昼間 時間制約無 低騒音・低振動対策不要	0.224	m3	8,380	1,877	S824010-0002 単 3 号	VI-1-④-1
計				1,877	P0000001	
単位当たり				1,877	P0000002	

【 第 17 号 代価表(D0016) 】

木製遊具基礎 500*500*300　　1　基 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 昼間 時間制約無 低騒音・低振動対策不要	0.075	m3	8,380	628	S824010-0002 単 3 号	VI-1-④-1
計				628	P0000001	
単位当たり				628	P0000002	

【 第　1 号 施工単価表(S0001) 】
複合遊具 設置費　　1　m2 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
特殊作業員 [0.784(3/1以降0.783)] 【900】	0.06	人	29,085	1,745	TR0020	土木事業単価表 P932 4週8休補正
普通作業員 [0.852(3/1以降0.847)] 【900】	0.18	人	23,100	4,158	TR0030	土木事業単価表 P932 4週8休補正
計				5,903	P0000001	
単位当たり				5,903	P0000002	

【 第　2 号 施工単価表(S0002) 】
既存遊具 撤去費　　1　m2 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
特殊作業員 [0.784(3/1以降0.783)] 【900】	0.03	人	29,085	872	TR0020	土木事業単価表 P932 4週8休補正
普通作業員 [0.852(3/1以降0.847)] 【900】	0.09	人	23,100	2,079	TR0030	土木事業単価表 P932 4週8休補正
計				2,951	P0000001	
単位当たり				2,951	P0000002	

【 第　3 号 施工単価表(S824010-0002) 】
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工　　1　m3 当り
(昼間 時間制約無　　,低騒音・低振動対策不要) (VI-1-④-1　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
無筋構造物 機・労 昼間単価 機械 時間的制約なし	1	m3	8,380	8,380	TTHH11	土木事業単価表 P662 4週8休補正
計				8,380	P0000001	
単位当たり				8,380	P0000002	
[計算式] (dht)=FUNC_TANKA((DHc)) 土木工事標準単価 8,380=FUNC_TANKA(TTHH11)						
[条件] [A] = 1　構造物区分 無筋構造物 [C] = 3　時間的制約の有無 時間制約無 [E] = 2　低騒音・低振動対策 低騒音・低振動対策不要		[B] = 1　工法区分 機械施工 [D] = 2　夜間作業の有無 夜間作業無				

いわき市

【 第　1 号 施工パッケージ(SP210030-0001) 】
床掘り　土砂 小規模　　1　m3 当り
(Ⅱ-1-③-1　　,　　)　　2,188円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			20.81				
バックホウ 後方超小旋回型 排対型:2次基準 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2m3) 供用日当り換算損料 A地区	19.465	425.9	20.81	8,670	8,670	TM502003121	P2-1-13
【労務】			71.39				
運転手(特殊) [0.796(3/1以降0.793)] 【900】	41.476	907.5	38.71	25,300	28,980	TR0120	土木事業単価表 P932 4週8休補正
普通作業員 [0.852(3/1以降0.847)] 【900】	31.664	692.8	32.68	22,300	23,100	TR0030	土木事業単価表 P932 4週8休補正
【材料】			7.80				
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	7.399	161.9	7.80	138	140	TT0250	土木事業単価表 P247
【端数調整】	-0.004	-0.1					
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 2,046.8 × { (20.81／100×8,670／8,670)×20.81／20.81 ＋(38.71／100×28,980／25,300＋32.68／100×23,100／22,300)×71.39／(38.71＋32.68) ＋(7.80／100×140／138)×7.80／7.80 ＋(100－20.81－71.39－7.8)／100} ＝ 2,188							
[条件] [J1] = 1　土質 土砂			[J2] = 5	施工方法 上記以外(小規模)			

いわき市

【 第　1 号 施工パッケージ(SP210030-0001) 】　　(続　き)

床掘り　土砂 小規模　　1　m3 当り

(Ⅱ-1-③-1　　,　　)　　2,188円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
[J5] = 1　費用の内訳 全ての費用							

いわき市

【 第　2 号 施工パッケージ(SP210410-0001) 】

埋戻し　小規模　　1　m3 当り

(土砂　　,　　) (Ⅱ-1-③-12　　,　　)　　3,908円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			9.91				
バックホウ 後方超小旋回型 排対型:2次基準 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2m3) 供用日当り換算損料 A地区	8.698	339.9	9.30	8,670	8,670	TM502003121	P2-1-13
タンパ及びランマ 60～80kg 供用日当り換算損料 A地区	0.570	22.29	0.61	496	496	TM10800612	P2-1-55
【労務】			85.67				
普通作業員 [0.852(3/1以降0.847)] 【900】	47.313	1,849	48.83	22,300	23,100	TR0030	土木事業単価表 P932 4週8休補正
特殊作業員 [0.784(3/1以降0.783)] 【900】	20.683	808.3	19.54	25,700	29,085	TR0020	土木事業単価表 P932 4週8休補正
運転手(特殊) [0.796(3/1以降0.793)] 【900】	18.534	724.3	17.30	25,300	28,980	TR0120	土木事業単価表 P932 4週8休補正
【材料】			4.42				
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	3.311	129.4	3.49	138	140	TT0250	土木事業単価表 P247
ﾚｷﾞｭﾗｰｶﾞｿﾘﾝ ｽﾀﾝﾄﾞ 【910】	0.887	34.65	0.93	154	157	TT0240	土木事業単価表 P247
【端数調整】	0.004	0.16					
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 3,655.5 × {							

いわき市

【 第　2 号 施工パッケージ(SP210410-0001) 】　　(続　き)

埋戻し　小規模　　1　m3 当り

(土砂　　,　　) (Ⅱ-1-③-12　　,　　)　　3,908円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
(9.30／100×8,670／8,670＋0.61／100×496／496)×9.91／(9.30＋0.61) ＋(48.83／100×23,100／22,300＋19.54／100×29,085／25,700＋17.30／100×28,980／25,300)×85.67／(48.83＋19.54＋17.30) ＋(3.49／100×140／138＋0.93／100×157／154)×4.42／(3.49＋0.93) ＋(100－9.91－85.67－4.42)／100} ＝ 3,908							
[条件] [J1] = 5　施工方法 上記以外(小規模) [J4] = 1　費用の内訳 全ての費用			[J2] = 1	土質 土砂			

【 第　3 号 施工パッケージ(SP210110-0002) 】

土砂等運搬　小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂　　1　m3 当り

(7.5km以下 DID区間無　,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む　) (Ⅱ-1-②-1　　,　　)　　2,313円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			25.13				
ダンプトラック ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4ｔ積級 供用日当り換算損料 A地区	22.218	513.9	25.13	7,323	7,323	TM103000221	P2-1-21
【労務】			61.92				
運転手(一般) [0.821(3/1以降0.816)] 【900】	66.191	1,531	61.92	21,100	25,515	TR0130	土木事業単価表 P932 4週8休補正
【材料】			12.95				
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	11.613	268.6	12.95	138	140	TT0250	土木事業単価表 P247
【端数調整】	-0.022	-0.5					
[計算式] (At009)=FUNC_KIKAI((At008),0) 損料							
7,090=FUNC_KIKAI(TM103000221,0) (At011)=FUNC_TANKA((At010)) ﾀｲﾔ損耗費(4t良好)単価 233=FUNC_TANKA(TFM0104)							
(At012)=(At009)＋(At011) 割増後損料 7,323=7090＋233							
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 2,045 × {							
(25.13／100×7,323／7,323)×25.13／25.13 ＋(61.92／100×25,515／21,100)×61.92／61.92 ＋(12.95／100×140／138)×12.95／12.95							

【 第　3 号 施工パッケージ(SP210110-0002) 】　　(続　き)

土砂等運搬　小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂　　1　m3 当り

(7.5km以下 DID区間無　,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む　) (Ⅱ-1-②-1　　,　　)　　2,313円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
＋(100－25.13－61.92－12.95)／100} ＝ 2,313							
[条件] [J1] = 2　土砂等発生現場 小規模 [J3] = 1　土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む) [JD] = 9　運搬距離 7.5km以下			[J2] = 5 [J4] = 1	積込機種・規格 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) DID区間の有無 DID区間無			

いわき市

【 第　4 号 施工パッケージ(SP010410-0003) 】

現場発生品及び支給品運搬　ｸﾚｰﾝ装置付2t級 吊能力2.9t　　1　t 当り

(DID区間無　　,運搬距離17.0km以下　) (Ⅰ-2-③-1　　,　　)　　8,393円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			14.21				
トラック[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t 供用日当り換算損料 A地区	12.737	1,069	14.21	7,190	7,190	TM10300522	P2-1-22
【労務】			82.66				
特殊作業員 [0.784(3/1以降0.783)] 【900】	42.285	3,549	41.66	25,700	29,085	TR0020	土木事業単価表 P932 4週8休補正
運転手(特殊) [0.796(3/1以降0.793)] 【900】	42.118	3,535	41.00	25,300	28,980	TR0120	土木事業単価表 P932 4週8休補正
【材料】			3.13				
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	2.848	239	3.13	138	140	TT0250	土木事業単価表 P247
【端数調整】	0.012	1					
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 7,527.9 × { (14.21／100×7,190／7,190)×14.21／14.21 ＋(41.66／100×29,085／25,700＋41.00／100×28,980／25,300)×82.66／(41.66＋41.00) ＋(3.13／100×140／138)×3.13／3.13 ＋(100－14.21－82.66－3.13)／100} ＝ 8,393							
[条件] [J1] = 1　ﾄﾗｯｸ機種 ｸﾚｰﾝ装置付2t級 吊能力2.9t			[J4] = 1	DID区間の有無 DID区間無			

いわき市

【 第　4 号 施工パッケージ(SP010410-0003) 】　　(続　き)

現場発生品及び支給品運搬　ｸﾚｰﾝ装置付2t級 吊能力2.9t　　1　t 当り

(DID区間無　　,運搬距離17.0km以下　)(Ⅰ-2-③-1　　,　　)　　8,393円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
[J5] = 7　片道運搬距離(km) 17.0km以下							

【 第　5 号 施工パッケージ(SP010410-0002) 】

現場発生品及び支給品運搬　ｸﾚｰﾝ装置付2t級 吊能力2.9t　　1　t 当り

(DID区間無　　,運搬距離6.0km以下　)(Ⅰ-2-③-1　　,　　)　　2,958円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			14.21				
トラック[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t 供用日当り換算損料 A地区	12.745	377	14.21	7,190	7,190	TM10300522	P2-1-22
【労務】			82.66				
特殊作業員 [0.784(3/1以降0.783)] 【900】	42.258	1,250	41.66	25,700	29,085	TR0020	土木事業単価表 P932 4週8休補正
運転手(特殊) [0.796(3/1以降0.793)] 【900】	42.123	1,246	41.00	25,300	28,980	TR0120	土木事業単価表 P932 4週8休補正
【材料】			3.13				
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	2.848	84.25	3.13	138	140	TT0250	土木事業単価表 P247
【端数調整】	0.026	0.75					
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 2,653.3 × { (14.21／100×7,190／7,190)×14.21／14.21 ＋(41.66／100×29,085／25,700＋41.00／100×28,980／25,300)×82.66／(41.66＋41.00) ＋(3.13／100×140／138)×3.13／3.13 ＋(100－14.21－82.66－3.13)／100} = 2,958							
[条件] [J1] = 1　ﾄﾗｯｸ機種 ｸﾚｰﾝ装置付2t級 吊能力2.9t			[J4] = 1	DID区間の有無 DID区間無			

【 第　5 号 施工パッケージ(SP010410-0002) 】　　(続　き)
現場発生品及び支給品運搬　ｸﾚｰﾝ装置付2t級 吊能力2.9t　　1　t 当り
(DID区間無　　,運搬距離6.0km以下　)(Ⅰ-2-③-1　　,　　)　　2,958円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
[J5] = 3　片道運搬距離(km) 6.0km以下							

【 第　6 号 施工パッケージ(SP227010-0001) 】
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし　機械積込　　1　m3 当り
(14.4km以下 DID区間無　,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む　)(Ⅱ-2-25-1　　,　　)　　2,171円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			42.35				
ダンプトラック ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10ｔ積級 供用日当り換算損料　A地区	38.835	843.1	42.35	20,667	20,667	TM103000521	P2-1-21
【労務】			42.40				
運転手(一般) [0.821(3/1以降0.816)] 【900】	46.983	1,020	42.40	21,100	25,515	TR0130	土木事業単価表 P932 4週8休補正
【材料】			15.25				
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	14.182	307.9	15.25	138	140	TT0250	土木事業単価表 P247
【端数調整】							
[計算式] (At002)=FUNC_KIKAI((At001),0) 損料 20,000=FUNC_KIKAI(TM103000521,0) (At004)=FUNC_TANKA((At003)) ﾀｲﾔ損耗費(10t良好)単価 667=FUNC_TANKA(TFM0404) (At005)=(At002)＋(At004) 割増後損料 20,667=20000＋667							
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 1,990.8 × { (42.35／100×20,667／20,667)×42.35／42.35 ＋(42.40／100×25,515／21,100)×42.40／42.40 ＋(15.25／100×140／138)×15.25／15.25							

【 第　6 号 施工パッケージ(SP227010-0001) 】　　(続　き)
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし　機械積込　　1　m3 当り
(14.4km以下 DID区間無　,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む　) (Ⅱ-2-25-1　　,　　)　2,171円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
＋(100－42.35－42.4－15.25)／100} ＝ 2,171							
[条件] [J1] = 1　殻発生作業 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし [J3] = 1　DID区間の有無 DID区間無 [JJ] = 1　費用の内訳 全ての費用			[J2] = 1 [JE] = 6	積込工法区分 機械積込 運搬距離 14.4km以下			

【 第　7 号 施工パッケージ(SP240010-0001) 】
コンクリート 人力打設　小型構造物　　1　m3 当り
(②18-8-40(高)　　,一般養生　　) (Ⅱ-4-①-1　　,　　)　32,733円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【労務】			44.86				
普通作業員 [0.852(3/1以降0.847)] 【900】	22.717	7,436	24.24	22,300	23,100	TR0030	土木事業単価表 P932 4週8休補正
土木一般世話役 [0.772(3/1以降0.771)] 【900】	10.204	3,340	9.75	26,500	30,660	TR0010	土木事業単価表 P933 4週8休補正
特殊作業員 [0.784(3/1以降0.783)] 【900】	8.875	2,905	8.67	25,700	29,085	TR0020	土木事業単価表 P932 4週8休補正
その他(労務)	2.156	705.6					
【材料】			55.14				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ ② 18-8-40-60% 【910】	56.044	18,345	55.14	15,400	17,300	TT8600	土木事業単価表 P82
【端数調整】	0.004	1.4					
[計算式] (At008)=FUNC_TANKA((At007)) 単価 17,100=FUNC_TANKA(TT8600) (At011)=FUNC_TANKA((KC1c)) 高炉割増額18単価 200=FUNC_TANKA(TT8271) (At015)=(At008)＋(At009)＋(At010)＋(At011)＋(At012)＋(At013)＋(At014) 割増後単価 17,300=17100＋0＋0＋200＋0＋0＋0							
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 29,616 × {							

【 第　7 号 施工パッケージ(SP240010-0001) 】　　(続　き)

コンクリート 人力打設　小型構造物　　1　m3 当り

(②18-8-40(高)　　,一般養生　　) (Ⅱ-4-①-1　　,　　)　　32,733円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
(24.24／100×23,100／22,300＋9.75／100×30,660／26,500＋8.67／100×29,085／25,700)×44.86／(24.24＋9.75＋8.67) ＋(55.14／100×17,300／15,400)×55.14／55.14 ＋(100－44.86－55.14)／100} ＝ 32,733							
[条件] [J1] = 2　構造物種別 小型構造物			[J9] = 3	打設工法 人力打設			
[N1] = 48　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 ②18-8-40(高)60% [J7] = 2　現場内小運搬の有無 無し [N3] = 1　冬期割増の有無 冬期割増無し			[J5] = 2 [JB] = 1 [N4] = 1	養生工の種類 一般養生 費用の内訳 全ての費用 小型車割増の有無 小型車割増無し			

いわき市

【 第　8 号 施工パッケージ(SP240210-0001) 】

型枠　一般型枠 小型構造物　　1　m2 当り

(Ⅱ-4-②-1　　,　　)　　8,861円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【労務】			100.00				
型わく工 [0.901(3/1以降0.893)] 【900】	45.920	4,069	44.66	26,600	30,135	TR0260	土木事業単価表 P934 4週8休補正
普通作業員 [0.852(3/1以降0.847)] 【900】	28.925	2,563	30.77	22,300	23,100	TR0030	土木事業単価表 P932 4週8休補正
土木一般世話役 [0.772(3/1以降0.771)] 【900】	12.098	1,072	11.53	26,500	30,660	TR0010	土木事業単価表 P933 4週8休補正
その他(労務)	13.035	1,155					
【端数調整】	0.022	2					
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 8,042.9 × { (44.66／100×30,135／26,600＋30.77／100×23,100／22,300＋11.53／100×30,660／26,500)×100.00／(44.66＋30.77＋11.53) ＋(100－100)／100} ＝ 8,861							
[条件] [J1] = 1　型枠の種類 一般型枠			[J2] = 2	構造物の種類 小型構造物			

いわき市

【 第　9 号 施工パッケージ(SP240010-0002) 】
コンクリート 人力打設　無筋・鉄筋構造物　　1　m3 当り
(②18-8-40(高)　,一般養生　)(Ⅱ-4-①-1　,　)　26,958円

名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基準
【労務】			31.93				
普通作業員 [0.852(3/1以降0.847)] 【900】	13.276	3,579	14.27	22,300	23,100	TR0030	土木事業単価表 P932 4週8休補正
特殊作業員 [0.784(3/1以降0.783)] 【900】	8.517	2,296	8.38	25,700	29,085	TR0020	土木事業単価表 P932 4週8休補正
土木一般世話役 [0.772(3/1以降0.771)] 【900】	7.386	1,991	7.11	26,500	30,660	TR0010	土木事業単価表 P933 4週8休補正
その他(労務)	2.128	573.7					
【材料】			68.07				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ ② 18-8-40-60% 【910】	68.685	18,516	68.07	15,400	17,300	TT8600	土木事業単価表 P82
【端数調整】	0.008	2.3					
[計算式] (At008)=FUNC_TANKA((At007)) 単価 17,100=FUNC_TANKA(TT8600) (At011)=FUNC_TANKA((KC1c)) 高炉割増額18単価 200=FUNC_TANKA(TT8271) (At015)=(At008)+(At009)+(At010)+(At011)+(At012)+(At013)+(At014) 割増後単価 17,300=17100+0+0+200+0+0+0							
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 24,215 × {							

【 第　9 号 施工パッケージ(SP240010-0002) 】　(続　き)
コンクリート 人力打設　無筋・鉄筋構造物　　1　m3 当り
(②18-8-40(高)　,一般養生　)(Ⅱ-4-①-1　,　)　26,958円

名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基準
(14.27／100×23,100／22,300+8.38／100×29,085／25,700+7.11／100×30,660／26,500)×31.93／(14.27+8.38+7.11) (68.07／100×17,300／15,400)×68.07／68.07 {(100−31.93−68.07)／100} ＝ 26,958							
[条件] [J1] ＝ 1　構造物種別 無筋・鉄筋構造物 [N1] ＝ 48　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 ②18-8-40(高)60% [J7] ＝ 2　現場内小運搬の有無 無し [N3] ＝ 1　冬期割増の有無 冬期割増無し			[J9] ＝ 3 [J5] ＝ 2 [JB] ＝ 1 [N4] ＝ 1	打設工法 人力打設 養生工の種類 一般養生 費用の内訳 全ての費用 小型車割増の有無 小型車割増無し			

【 第 10 号 施工パッケージ(SP240210-0002) 】
型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ　　1 m2 当り
(Ⅱ-4-②-1 ,)　　5,008円

名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基準
【労務】			100.00				
型わく工 [0.901(3/1以降0.893)] 【900】	60.184	3,014	59.07	26,600	30,135	TR0260	土木事業単価表 P934 4週8休補正
普通作業員 [0.852(3/1以降0.847)] 【900】	18.446	923.8	19.80	22,300	23,100	TR0030	土木事業単価表 P932 4週8休補正
土木一般世話役 [0.772(3/1以降0.771)] 【900】	6.118	306.4	5.88	26,500	30,660	TR0010	土木事業単価表 P933 4週8休補正
その他(労務)	15.250	763.7					
【端数調整】	0.002	0.1					
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 4,504.1 × { (59.07／100×30,135／26,600＋19.80／100×23,100／22,300＋5.88／100×30,660／26,500)×100.00／(59.07＋19.80＋5.88) ＋(100－100)／100} ＝ 5,008							
[条件] [J1] ＝ 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] ＝ 5	構造物の種類 均しｺﾝｸﾘｰﾄ			

いわき市

【 第 11 号 施工パッケージ(SP221110-0002) 】
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下　　1 m2 当り
(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 ,)(Ⅱ-2-②-1 ,)　　1,348円

名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基準
【機械】			5.88				
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型] 山積0.8m3(平積0.6m3) 排対型同値 【B00】	5.567	75.04	5.84	8,800	9,870	TK9203	土木事業単価表 P568 4週8休補正
その他(機械)	0.038	0.51					
【労務】			76.10				
普通作業員 [0.852(3/1以降0.847)] 【900】	32.107	432.8	36.47	22,300	23,100	TR0030	土木事業単価表 P932 4週8休補正
特殊作業員 [0.784(3/1以降0.783)] 【900】	15.312	206.4	15.92	25,700	29,085	TR0020	土木事業単価表 P932 4週8休補正
運転手(特殊) [0.796(3/1以降0.793)] 【900】	13.858	186.8	14.24	25,300	28,980	TR0120	土木事業単価表 P932 4週8休補正
土木一般世話役 [0.772(3/1以降0.771)] 【900】	8.798	118.6	8.95	26,500	30,660	TR0010	土木事業単価表 P933 4週8休補正
その他(労務)	0.482	6.5					
【材料】			18.02				
再生骨材(骨材) ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 【910】	19.125	257.8	12.56	1,200	2,150	TT8454	土木事業単価表 P211
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	4.682	63.11	5.43	138	140	TT0250	土木事業単価表 P247

いわき市

【 第 11 号 施工パッケージ(SP221110-0002) 】 (続 き)

基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 1 m2 当り

(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 ,) (Ⅱ-2-②-1 ,) 1,348円

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
その他(材料)	0.039	0.53					
【端数調整】	-0.008	-0.09					
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 1,145.7 × { (5.84／100×9,870／8,800)×5.88／5.84 ＋(36.47／100×23,100／22,300＋15.92／100×29,085／25,700＋14.24／100×28,980／25,300＋8.95／100×30,660／26,500)×76.10／(36.47＋15.92＋14.24＋8.95) ＋(12.56／100×2,150／1,200＋5.43／100×140／138)×18.02／(12.56＋5.43) ＋(100－5.88－76.1－18.02)／100} ＝ 1,348							
[条件] [J1] ＝ 2 砕石の厚さ 7.5cmを超え12.5cm以下			[J2] ＝ 8	砕石の種類 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0			
[J3] ＝ 1 費用の内訳 全ての費用							

いわき市

【 第 12 号 施工パッケージ(SP240210-0006) 】

型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物 1 m2 当り

(Ⅱ-4-②-1 ,) 9,829円

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			100.00				
型わく工 [0.901(3/1以降0.893)] 【900】	48.143	4,732	46.99	26,600	30,135	TR0260	土木事業単価表 P934 4週8休補正
普通作業員 [0.852(3/1以降0.847)] 【900】	23.492	2,309	25.08	22,300	23,100	TR0030	土木事業単価表 P932 4週8休補正
土木一般世話役 [0.772(3/1以降0.771)] 【900】	9.668	950.3	9.24	26,500	30,660	TR0010	土木事業単価表 P933 4週8休補正
その他(労務)	18.690	1,837					
【端数調整】	0.007	0.7					
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 8,890.1 × { (46.99／100×30,135／26,600＋25.08／100×23,100／22,300＋9.24／100×30,660／26,500)×100.00／(46.99＋25.08＋9.24) ＋(100－100)／100} ＝ 9,829							
[条件] [J1] ＝ 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] ＝ 1	構造物の種類 鉄筋・無筋構造物			

いわき市