

い わ き 市

令和 6 年度

勿来錦第一 都市計画道路錦東幹線道路舗装工事

設 計 書

勿来区画整理事務所

工事部門	
工事番号	第 号

設 計 書						所長	次長	係長	検算者	設計者
工 事 名	勿来錦第一 都市計画道路錦東幹線道路舗装工事		構 造 及 規 模	施工延長 L=77.4m 舗装工（歩道）A=253.0㎡						
工 事 箇 所	いわき市錦町 地内									
工 事 費	設計金額 ￥ 9,774,600 工事価格 ￥ 8,886,000									
起工理由 いわき都市計画事業勿来錦第一土地区画整理事業の事業計画に基づき施工するものである。			仕様概要 (1) 本工事の仕様は、福島県土木工事共通仕様書に準拠する。 (2) 設計図書の内容に相違がある場合、又は、上記仕様書に準じ難い事項が生じた時は、監督員と協議し指示を受けること。							

執 行 年 度	令和 6 年度
工 事 名	勿来錦第一 都市計画道路錦東幹線道路舗装工事
変 更 回 数	
単 価 適 用 年 月 日	令和06年05月25日 公共
歩 掛 適 用 年 月 日	令和06年04月 公共
機 損 適 用 年 月 日	令和06年04月 公共機械損料A地区
単 価 地 区	U(いわき1)
諸経費年度 / 工種区分	公共 令和05年度(改) 舗装工事
共通仮設費 算出区分	補正無し
現場環境改善費計上費目	
現場管理費 算出区分	補正無し
冬 期 補 正	冬期補正無
一般管理費 算出区分	35%を超える場合
契約保証費 算出区分	発注者が金銭的保証を必要とする場合

勿来錦第一 都市計画道路錦東幹線道路舗装工事

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費	1	式		9,774,600	H00100	
本工事費	1	式		9,774,600	H00200	
舗装工事01	1	式		9,774,600	K0002	
合計				9,774,600	Q00001	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装工事01	1	式		9,774,600	K0002	
都市計画道路錦東幹線道路舗装工	1	式		3,631,888	U005000	
道路土工	1	式		134,902	V300180	
掘削工	1	式		71,894	W104010	
掘削 小規模 土砂 標準	57.7	m3	1,246	71,894	SP210100-0001 P 1 号	-1- -1
残土処理工	1	式		63,008	W201006	
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 1.0km以下 DID区間無 作業損耗費(良好)含む	57.7	m3	962	55,507	SP210110-0001 P 2 号	-1- -1
整地 残土受入れ地での処理	57.7	m3	130	7,501	SP210610-0001 P 3 号	-1- -1
植栽工	1	式		191,713	V300180	
植栽ブロック設置工	1	式		191,713	W208012	
地先境界ブロック 設置 養生工有 A種(120×120×600) 再生クラッパン RC-40 18-8-40(高)	29.7	m	6,455	191,713	SP422520-0001 P 4 号	-2- -1
舗装工	1	式		3,305,273	V500310	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
路盤工	1	式		252,260	W208012	
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 再生クラッパン RC-40	116.2	m2	923	107,252	SP410031-0001 P 5 号	-1- -1
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚150mm 1層施工 再生クラッパン RC-40	136.8	m2	1,060	145,008	SP410031-0002 P 6 号	-1- -1
特殊ブロック設置工	1	式		3,053,013	W208012	
特殊ブロック舗装 設置 30cm×30cm×6cm 材料見積もり	112.5	m2	11,672	1,313,100	SP422530-0001 P 7 号	-2- -1
特殊ブロック舗装 設置 30cm×30cm×8cm 材料見積もり	136.8	m2	12,282	1,680,177	SP422530-0002 P 8 号	-2- -1
特殊ブロック舗装 設置 視覚障害者誘導30cm×30cm×6cm 材料見積もり	3.7	m2	16,145	59,736	SP422530-0003 P 9 号	-2- -1
安全管理費	1	式		127,680	U005000	
安全管理	1	式		127,680	V500310	
安全費	1	式		127,680	W000042	
交通誘導警備員B [0.902(3/1以降0.904)] 【900】	8	人	15,960	127,680	TR0900	土木事業単価表 P935 4週8休補正
直接工事費計				3,759,568	P0000001	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
共通仮設費計	1	式		1,002,676	H03701	
共通仮設費(率化)	1	式		1,002,676	H00803	
共通仮設費率分 3,759,568*25.64%*1.04	1	式		1,002,676	Q00910	
純工事費	1	式		4,762,244	H00600	
現場管理費 4,762,244*49.00%*1.06	1	式		2,473,509	Q00601	
工事原価	1	式		7,235,753	H00500	
一般管理費等 7,235,753*22.77%+2,894	1	式		1,650,474	Q00501	
工事価格	1	式		8,886,000	H00400	
消費税等相当額 8,886,000*10.00%	1	式		888,600	Q00401	
合計				9,774,600	Q00402	

勿来錦第一 都市計画道路錦東幹線道路舗装工事

【 第 1 号 施工パッケージ(SP210100-0001) 】							
掘削 小規模 土砂 標準							
(-1- -1 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			28.44				
バックホウ 排対型:2次基準 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2m3) 供用日当り換算損料 A地区	26.188	326.3	28.44	7,700	7,700	TM502002121	P2-1-10
【労務】			59.55				
運転手(特殊) [0.796(3/1以降0.793)] 【900】	62.809	782.6	59.55	25,300	28,980	TR0120	土木事業単価表 P932 4週8休補正
【材料】			12.01				
軽油 ミロ-リ-(パ-トル給油) 【910】	11.059	137.8	12.01	138	138	TT0250	土木事業単価表 P247
【端数調整】	-0.056	-0.7					
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 1,147.4 × {							
(28.44 / 100 × 7,700 / 7,700) × 28.44 / 28.44							
+ (59.55 / 100 × 28,980 / 25,300) × 59.55 / 59.55							
+ (12.01 / 100 × 138 / 138) × 12.01 / 12.01							
+ (100 - 28.44 - 59.55 - 12.01) / 100} = 1,246							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 5 施工方法 上記以外(小規模)				
[J6] = 7 施工数量 標準							

勿来錦第一 都市計画道路錦東幹線道路舗装工事

【 第 2 号 施工パッケージ(SP210110-0001) 】							
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 1 m3 当り							
(1.0km以下 DID区間無 ,タイヤ損耗費(良好)含む) (-1- -1) 962円							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			25.13				
ダンプトラック オート・ディーゼル 4t 積級 供用日当り換算損料 A地区	22.256	214.1	25.13	7,323	7,323	TM103000221	P2-1-21
【労務】			61.92				
運転手(一般) [0.821(3/1以降0.816)] 【900】	66.320	638	61.92	21,100	25,515	TR0130	土木事業単価表 P932 4週8休補正
【材料】			12.95				
軽油 ミロ-リ-(パ-トル給油) 【910】	11.466	110.3	12.95	138	138	TT0250	土木事業単価表 P247
【端数調整】	-0.042	-0.4					
[計算式] (At009)=FUNC_KIKAI((At008),0) 損料 7,090=FUNC_KIKAI(TM103000221,0) (At011)=FUNC_TANKA((At010)) タイヤ損耗費(4t良好)単価 233=FUNC_TANKA(TFM0104) (At012)=(At009) + (At011) 割増後損料 7,323=7090 + 233							
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 852.1 × { (25.13 / 100 × 7,323 / 7,323) × 25.13 / 25.13 + (61.92 / 100 × 25,515 / 21,100) × 61.92 / 61.92 + (12.95 / 100 × 138 / 138) × 12.95 / 12.95							

[illegible]

勿来錦第一 都市計画道路錦東幹線道路舗装工事

【 第 3 号 施工パッケージ(SP210610-0001) 】							
整地 残土受入れ地での処理							
(-1- -1)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			24.02				
バックホ[ｸﾚｰ型] 山積0.8m3(平積0.6m3) 排対型同値 【B00】	24.615	32	24.02	8,800	9,870	TK9203	土木事業単価表 P568 4週8休補正
【労務】			49.00				
運転手(特殊) [0.796(3/1以降0.793)] 【900】	51.285	66.67	49.00	25,300	28,980	TR0120	土木事業単価表 P932 4週8休補正
【材料】			26.98				
軽油 ミﾛｰﾘｰ(ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油) 【910】	24.646	32.04	26.98	138	138	TT0250	土木事業単価表 P247
【端数調整】	-0.546	-0.71					
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 118.79 × { (24.02 / 100 × 9,870 / 8,800) × 24.02 / 24.02 + (49.00 / 100 × 28,980 / 25,300) × 49.00 / 49.00 + (26.98 / 100 × 138 / 138) × 26.98 / 26.98 + (100 - 24.02 - 49 - 26.98) / 100} = 130							
[条件] [J1] = 1 作業区分 残土受入れ地での処理							

勿来錦第一 都市計画道路錦東幹線道路舗装工事

【 第 4 号 施工パッケージ(SP422520-0001) 】							
地先境界ブロック 設置 養生工有 A種(120×120×600)							
(再生クラッシュ RC-40 , 18-8-40(高)) (-2- -1)							
1 m 当り 6,455円							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.38				
バックホ[クロー型] 山積0.8m3(平積0.6m3) 排対型同値 【B00】	0.371	23.97	0.38	8,800	9,870	TK9203	土木事業単価表 P568 4週8休補正
【労務】			77.69				
普通作業員 [0.852(3/1以降0.847)] 【900】	26.863	1,734	29.76	22,300	23,100	TR0030	土木事業単価表 P932 4週8休補正
土木一般世話役 [0.772(3/1以降0.771)] 【900】	15.538	1,003	15.42	26,500	30,660	TR0010	土木事業単価表 P933 4週8休補正
特殊作業員 [0.784(3/1以降0.783)] 【900】	14.231	918.6	14.43	25,700	29,085	TR0020	土木事業単価表 P932 4週8休補正
型わく工 [0.901(3/1以降0.893)] 【900】	12.133	783.2	12.29	26,600	30,135	TR0260	土木事業単価表 P934 4週8休補正
その他(労務)	5.538	357.5					
【材料】			21.93				
地先境界A JIS A 5371 附4 幅120×高120×長600 21kg/個 【B00】	15.833	1,022	12.61	430	620	TT1010	土木事業単価表 P277
生コンクリート 18-8-40-60% 【910】	7.904	510.2	8.16	14,800	16,450	TT8600	土木事業単価表 P82
再生骨材(骨材) クラッシュ RC-40 【910】	1.265	81.64	0.81	1,200	2,150	TT8454	土木事業単価表 P211

勿来錦第一 都市計画道路錦東幹線道路舗装工事

【 第 4 号 施工パッケージ(SP422520-0001) 】 (続 き)								1 m 当り
地先境界ブロック 設置 養生工有 A種(120×120×600)								6,455円
(再生クラッシャー RC-40 , 18-8-40(高)) (-2- -1)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
軽油 ミロ-リ-(ハト-ル給油) 【910】	0.305	19.68	0.35	138	138	TT0250	土木事業単価表 P247	
【端数調整】	0.019	1.21						
[計算式] (At012)=FUNC_TANKA((At011)) 単価 16,350=FUNC_TANKA(TT8600) (At015)=FUNC_TANKA((KC1c)) 高炉割増額18単価 100=FUNC_TANKA(TT8271) (At016)=(At012) + (At013) + (At014) + (At015) 割増後単価 16,450=16350 + 0 + 0 + 100								
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 5,625.6 × { (0.38 / 100 × 9,870 / 8,800) × 0.38 / 0.38 + (29.76 / 100 × 23,100 / 22,300 + 15.42 / 100 × 30,660 / 26,500 + 14.43 / 100 × 29,085 / 25,700 + 12.29 / 100 × 30,135 / 26,600) × 77.69 / (29.76 + 15.42 + 14.43 + 12.29) + (12.61 / 100 × 620 / 430 + 8.16 / 100 × 16,450 / 14,800 + 0.81 / 100 × 2,150 / 1,200 + 0.35 / 100 × 138 / 138) × 21.93 / (12.61 + 8.16 + 0.81 + 0.35) + (100 - 0.38 - 77.69 - 21.93) / 100} = 6,455								
[条件] [J1] = 1 作業区分 設置 [J4] = 2 基礎碎石規格 再生クラッシャー RC-40 [J6] = 2 養生工の有無 有り [N4] = 1 小型車割増の有無 小型車割増無し			[J2] = 1 ブロック規格 A種(120×120×600) [N1] = 9 均し基礎コンクリート規格 18-8-40(高)60% [N3] = 1 冬期割増の有無 冬期割増無し					

勿来錦第一 都市計画道路錦東幹線道路舗装工事

【 第 5 号 施工パッケージ(SP410031-0001) 】							
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工							
(再生クラッシャー RC-40 ,) (-1- -1 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			5.91				
小型バ ック[ｸﾚｰ型] 山積0.11m3(平積0.08m3) 排対型同値 【B00】	2.844	26.25	3.06	3,410	3,920	TK9220	土木事業単価表 P568 4週8休補正
振動ﾛｰﾗ(舗装用・搭乗式ｺﾝﾊﾟｲﾝﾄﾞ 型) 3-4t 排対型同値 【B00】	2.375	21.92	2.68	3,540	3,880	TK2610	土木事業単価表 P566 4週8休補正
その他(機械)	0.154	1.42					
【労務】			71.41				
普通作業員 [0.852(3/1以降0.847)] 【900】	25.060	231.3	29.93	22,300	23,100	TR0030	土木事業単価表 P932 4週8休補正
運転手(特殊) [0.796(3/1以降0.793)] 【900】	23.413	216.1	25.29	25,300	28,980	TR0120	土木事業単価表 P932 4週8休補正
特殊作業員 [0.784(3/1以降0.783)] 【900】	12.914	119.2	14.12	25,700	29,085	TR0020	土木事業単価表 P932 4週8休補正
その他(労務)	1.833	16.92					
【材料】			22.68				
再生骨材(骨材) クラッシャー RC-40 【910】	29.577	273	20.42	120,000	215,000	TT8454	土木事業単価表 P211
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾞﾄﾚﾙ給油) 【910】	1.778	16.41	2.20	138	138	TT0250	土木事業単価表 P247

勿来錦第一 都市計画道路錦東幹線道路舗装工事

【 第 5 号 施工パッケージ(SP410031-0001) 】 (続 き)								1 m2 当り
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工								923円
(再生クラッパン RC-40 ,) (-1- -1 ,)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
その他(材料)	0.082	0.76						
【端数調整】	-0.030	-0.28						
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 746.24 × {								
(3.06 / 100 × 3,920 / 3,410 + 2.68 / 100 × 3,880 / 3,540) × 5.91 / (3.06 + 2.68)								
+ (29.93 / 100 × 23,100 / 22,300 + 25.29 / 100 × 28,980 / 25,300 + 14.12 / 100 × 29,085 / 25,700) × 71.41 / (29.93 + 25.29 + 14.12)								
+ (20.42 / 100 × 215,000 / 120,000 + 2.20 / 100 × 138 / 138) × 22.68 / (20.42 + 2.20)								
+ (100 - 5.91 - 71.41 - 22.68) / 100} = 923								
[条件] [J1] = 100.000 mm 全仕上り厚			[J2] = 1 施工区分 1層施工					
[J3] = 6 材料 再生クラッパン RC-40			[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用					

勿来錦第一 都市計画道路錦東幹線道路舗装工事

【 第 6 号 施工パッケージ(SP410031-0002) 】							
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚150mm 1層施工							
(再生クラッシャー RC-40 ,) (-1- -1 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			5.91				
小型バ ック[ｸﾚｰ型] 山積0.11m3(平積0.08m3) 排対型同値 【B00】	2.476	26.25	3.06	3,410	3,920	TK9220	土木事業単価表 P568 4週8休補正
振動ﾛｰﾗ(舗装用・搭乗式ｺﾝﾊﾟｲﾝﾄﾞ 型) 3-4t 排対型同値 【B00】	2.068	21.92	2.68	3,540	3,880	TK2610	土木事業単価表 P566 4週8休補正
その他(機械)	0.134	1.42					
【労務】			71.41				
普通作業員 [0.852(3/1以降0.847)] 【900】	21.821	231.3	29.93	22,300	23,100	TR0030	土木事業単価表 P932 4週8休補正
運転手(特殊) [0.796(3/1以降0.793)] 【900】	20.387	216.1	25.29	25,300	28,980	TR0120	土木事業単価表 P932 4週8休補正
特殊作業員 [0.784(3/1以降0.783)] 【900】	11.245	119.2	14.12	25,700	29,085	TR0020	土木事業単価表 P932 4週8休補正
その他(労務)	1.596	16.92					
【材料】			22.68				
再生骨材(骨材) クラッシャー RC-40 【910】	38.632	409.5	20.42	120,000	322,500	TT8454	土木事業単価表 P211
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾞﾄﾚﾙ給油) 【910】	1.548	16.41	2.20	138	138	TT0250	土木事業単価表 P247

勿来錦第一 都市計画道路錦東幹線道路舗装工事

【 第 6 号 施工パッケージ(SP410031-0002) 】 (続 き)								1	m2 当り
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚150mm 1層施工									
(再生クラッパン RC-40 ,) (-1- -1 ,)									1,060円
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
その他(材料)	0.106	1.12							
【端数調整】	-0.013	-0.14							
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 746.24 × {									
(3.06 / 100 × 3,920 / 3,410 + 2.68 / 100 × 3,880 / 3,540) × 5.91 / (3.06 + 2.68)									
+ (29.93 / 100 × 23,100 / 22,300 + 25.29 / 100 × 28,980 / 25,300 + 14.12 / 100 × 29,085 / 25,700) × 71.41 / (29.93 + 25.29 + 14.12)									
+ (20.42 / 100 × 322,500 / 120,000 + 2.20 / 100 × 138 / 138) × 22.68 / (20.42 + 2.20)									
+ (100 - 5.91 - 71.41 - 22.68) / 100} = 1,060									
[条件] [J1] = 150.000 mm 全仕上り厚			[J2] = 1 施工区分 1層施工						
[J3] = 6 材料 再生クラッパン RC-40			[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用						

勿来錦第一 都市計画道路錦東幹線道路舗装工事

【 第 7 号 施工パッケージ(SP422530-0001) 】 特殊ブロック舗装 設置 30cm×30cm×6cm (材料見積もり ,) (-2- -1 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			25.03				
普通作業員 [0.852(3/1以降0.847)] 【900】	6.133	715.8	7.52	22,300	23,100	TR0030	土木事業単価表 P932 4週8休補正
ブロック工 [0.795(3/1以降0.901)] 【900】	6.297	735	6.60	25,300	30,660	TR0220	土木事業単価表 P932 4週8休補正
土木一般世話役 [0.772(3/1以降0.771)] 【900】	3.406	397.6	3.74	26,500	30,660	TR0010	土木事業単価表 P933 4週8休補正
特殊作業員 [0.784(3/1以降0.783)] 【900】	1.238	144.5	1.39	25,700	29,085	TR0020	土木事業単価表 P932 4週8休補正
その他(労務)	5.127	598.4					
【材料】			74.97				
特殊ブロック ジョイント平板 30cm×30cm×6cm 見積もり	77.793	9,080	74.97	610	804	L0001	
【端数調整】	0.006	0.7					
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 9,189.9 × {							
(7.52 / 100 × 23,100 / 22,300 + 6.60 / 100 × 30,660 / 25,300 + 3.74 / 100 × 30,660 / 26,500 + 1.39 / 100 × 29,085 / 25,700) × 25.03 /							
6.60 + 3.74 + 1.39)							
+ (74.97 / 100 × 804 / 610) × 74.97 / 74.97							
+ (100 - 25.03 - 74.97) / 100} = 11,672							

勿来錦第一 都市計画道路錦東幹線道路舗装工事

【 第 7 号 施工パッケージ(SP422530-0001) 】 (続 き)

特殊ブロック舗装 設置 30cm × 30cm × 6cm

1 m2 当り

(材料見積もり) () (-2- -1) ()

11,672円

[illegible]

勿来錦第一 都市計画道路錦東幹線道路舗装工事

【 第 8 号 施工パッケージ(SP422530-0002) 】								1 m2 当り
特殊ブロック舗装 設置 30cm×30cm ×8cm								12,282円
(材料見積もり ,) (-2- -1 ,)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【労務】			25.03					
普通作業員 [0.852(3/1以降0.847)] 【900】	5.828	715.8	7.52	22,300	23,100	TR0030	土木事業単価表 P932 4週8休補正	
ブロック工 [0.795(3/1以降0.901)] 【900】	5.984	735	6.60	25,300	30,660	TR0220	土木事業単価表 P932 4週8休補正	
土木一般世話役 [0.772(3/1以降0.771)] 【900】	3.237	397.6	3.74	26,500	30,660	TR0010	土木事業単価表 P933 4週8休補正	
特殊作業員 [0.784(3/1以降0.783)] 【900】	1.177	144.5	1.39	25,700	29,085	TR0020	土木事業単価表 P932 4週8休補正	
その他(労務)	4.872	598.4						
【材料】			74.97					
特殊ブロック ジョイント平板 30cm×30cm×8cm 見積もり	78.896	9,690	74.97	610	858	L0002		
【端数調整】	0.006	0.7						
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 9,189.9 × {								
(7.52 / 100 × 23,100 / 22,300 + 6.60 / 100 × 30,660 / 25,300 + 3.74 / 100 × 30,660 / 26,500 + 1.39 / 100 × 29,085 / 25,700) × 25.03 / (7.52 +								
6.60 + 3.74 + 1.39) + (74.97 / 100 × 858 / 610) × 74.97 / 74.97 + (100 - 25.03 - 74.97) / 100} = 12,282								

勿来錦第一 都市計画道路錦東幹線道路舗装工事

【 第 8 号 施工パッケージ(SP422530-0002) 】 (続 き)

特殊ブロック舗装 設置 30cm × 30cm × 8cm

1 m2 当り

(材料見積もり) () (-2- -1) ()

12,282円

[illegible]

勿来錦第一 都市計画道路錦東幹線道路舗装工事

【 第 9 号 施工パッケージ(SP422530-0003) 】								1	m2 当り
特殊ブロック舗装 設置 視覚障害者誘導30cm×30cm×6cm									
(材料見積もり ,) (-2- -1 ,)									16,145円
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【労務】			25.03						
普通作業員 [0.852(3/1以降0.847)] 【900】	4.434	715.8	7.52	22,300	23,100	TR0030	土木事業単価表 P932 4週8休補正		
ブロック工 [0.795(3/1以降0.901)] 【900】	4.552	735	6.60	25,300	30,660	TR0220	土木事業単価表 P932 4週8休補正		
土木一般世話役 [0.772(3/1以降0.771)] 【900】	2.463	397.6	3.74	26,500	30,660	TR0010	土木事業単価表 P933 4週8休補正		
特殊作業員 [0.784(3/1以降0.783)] 【900】	0.895	144.5	1.39	25,700	29,085	TR0020	土木事業単価表 P932 4週8休補正		
その他(労務)	3.706	598.4							
【材料】			74.97						
特殊ブロック 視覚障害者誘導ブロック 30cm×30cm×6cm 見積もり	83.945	13,553	74.97	610	1,200	L0003			
【端数調整】	0.005	0.7							
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 9,189.9 × {									
(7.52 / 100 × 23,100 / 22,300 + 6.60 / 100 × 30,660 / 25,300 + 3.74 / 100 × 30,660 / 26,500 + 1.39 / 100 × 29,085 / 25,700) × 25.03 / (7.52 +									
6.60 + 3.74 + 1.39) + (74.97 / 100 × 1,200 / 610) × 74.97 / 74.97									
+ (100 - 25.03 - 74.97) / 100} = 16,145									

勿来錦第一 都市計画道路錦東幹線道路舗装工事

[illegible]