

部門	建築一式工事
コード	生学-3

工事名称 大野公民館移転改修工事

工事場所 いわき市四倉町玉山字林崎 地内

教育委員会事務局施設整備課

金89,771,000円

(工事価格 金81,610,000円)

起工理由
本工事は令和6年度教育委員会における施設整備の一環として起工するものである。

構造 及 規模
鉄筋コンクリート造3階建て 延床面積 1,984㎡
内部改修(床・壁・建具)一式、防水改修 155㎡
機械設備改修(給排水・衛生器具・空気調和設備)一式
照明器具交換 110箇所、合併浄化槽設置 1基

仕様概要
(1) 本工事は本設計図書及び特記仕様書による外、福島県土木部監修福島県建築・設備工事共通仕様書に基づき施工すること。
(2) 上記仕様に準拠し難き箇所及び不明な点については監督員と協議の上施工すること。
(3) 本工事は火災保険その他の保険に付すること。

※本工事における産業廃棄物(建設廃材等)の処分については廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定に基づき適正に処分すること。

部長	次長	課長	主幹	主幹	係長	検算者	担当者	

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費				CM コメント
建築工事	1	式	20,904,475	CK 直接工事費
電気設備工事	1	式	13,372,000	CK 直接工事費
機械設備工事	1	式	23,727,994	CK 直接工事費
計			58,004,469	CKK 直接工事費計
共通費				CM コメント
共通仮設費	1	式	2,372,839	KK 共通仮設費
現場管理費	1	式	11,459,316	KG 現場管理費
一般管理費等	1	式	9,773,376	KI 一般管理費等
計			23,605,531	KS 共通費計
				CM コメント
工事価格	1	式	81,610,000	KKK 工事価格
消費税等相当額	1	式	8,161,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	89,771,000	KH 工事費

[illegible]

いわき市

いわき市

[illegible]

いわき市

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

公民館改修工事		3. 玄関ポーチ改修工事		新設		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床磁器質タイル貼り	ノンスリップ 150角 下地モルタル共	26.8	m ²	12,000	321,600	外部改修 1 材工共
床磁器質タイル貼り 階段用	ノンスリップ 150角 下地モルタル共	19.2	m	12,800	245,760	外部改修 2 材工共
視覚障害者誘導タ イル貼り	300角 t=13+5 下地モルタル共	31	枚	5,680	176,080	外部改修 3 材工共
床コンクリート刷毛引き 仕上		8.2	m ²	800	6,560	代価表 0002
笠木天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅300	10.9	m	680	7,412	B0-536632 240615A-8 市場
スロープ 手摺	2段手摺 アルミ製 38φ	10.9	m	17,600	191,840	外部改修 4 材工共
コンクリート側溝蓋	コンクリート側溝蓋	1	枚	2,560	2,560	外部改修 10 材工共
暗渠	φ250 無孔管 一般排水用	1.5	m	5,040	7,560	外部改修 6 材工共
目あらし	コンクリート面 床	0.6	m ²	1,870	1,122	B0-286242 240615A-8 標準
根切り	小規模土工 ハックホφ0.13m3 —	5.2	m3	3,400	17,680	B0-132235 240615A-8 参考
埋戻し（発生土）	小規模土工 ハックホφ0.13m3 —	2.9	m3	4,900	14,210	代価表 0033
砂利地業	再生クラッシュヤシ	1	m3	8,020	8,020	B0-133421 240615A-8 標準
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D10 少量	0.1	t	120,000	12,000	B0-116132 240615A-8 材料
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D13 少量	0.2	t	118,000	23,600	B0-116132 240615A-8 材料
鉄筋加工組立	小型構造物 —	0.3	t	126,000	37,800	B0-436212 240615A-8 補市
鉄筋運搬費	4t車 30km程度	0.3	t	4,680	1,404	B0-436221 240615A-8 市場
スクラップ	鉄くず ベビー H2	0.01	t	▲40,500	▲405	刊行物
生コンクリート U（いわき1）	呼び強度18 スランプ 15	0.3	m3	16,400	4,920	B1-100028 240615A-8 独自 捨コン
生コンクリート U（いわき1）	呼び強度24 スランプ 15	2.1	m3	16,800	35,280	B1-100028 240615A-8 独自 基礎・立上
生コンクリート U（いわき1）	呼び強度24 スランプ 15	0.7	m3	16,800	11,760	B1-100028 240615A-8 独自 土間

[illegible]

いわき市

公民館改修工事		4. 渡り廊下改修工事		新設		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床コンクリート刷毛引き 仕上		21.1	m ²	800	16,880	代価表 0002
笠木天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅300	16.8	m	680	11,424	B0-536632 240615A-8 市場
スロープ 手摺	2段手摺 アルミ製 38φ	16.8	m	17,600	295,680	外部改修 4 材工共
暗渠	φ150 無孔管 一般排水用	2	m	2,420	4,840	外部改修 7 材工共
床コンクリート目荒らし	全面	18.2	m ²	2,320	42,224	代価表 0003
根切り	小規模土工 バックホウ0.13m3 —	3.9	m3	3,400	13,260	B0-132235 240615A-8 参考
埋戻し（発生土）	小規模土工 バックホウ0.13m3 —	2.3	m3	4,900	11,270	代価表 0033
砂利地業	再生クラッシュラン	0.6	m3	8,020	4,812	B0-133421 240615A-8 標準
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D10 少量	0.1	t	120,000	12,000	B0-116132 240615A-8 材料
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D13 少量	0.3	t	118,000	35,400	B0-116132 240615A-8 材料
鉄筋加工組立	小型構造物 —	0.4	t	126,000	50,400	B0-436212 240615A-8 補市
鉄筋運搬費	4t車 30km程度	0.4	t	4,680	1,872	B0-436221 240615A-8 市場
スラップ	鉄くず ヘルメット H2	0.02	t	▲40,500	▲810	刊行物
差筋アンカー	D10 下向き	50	本	280	14,000	代価表 0004
生コンクリート U（いわき1）	呼び強度18 スランプ15	0.2	m3	16,400	3,280	B1-100028 240615A-8 独自 捨コン
生コンクリート U（いわき1）	呼び強度24 スランプ15	1.2	m3	16,800	20,160	B1-100028 240615A-8 独自 基礎・立上
生コンクリート U（いわき1）	呼び強度24 スランプ15	2.5	m3	16,800	42,000	B1-100028 240615A-8 独自 土間
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 — S15～S18 —	0.2	m3	11,300	2,260	B0-434215 240615A-8 補市
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 —	3.7	m3	16,300	60,310	B0-434215 240615A-8 補市
型枠	普通合板型枠 — 基礎部 —	0.6	m ²	5,070	3,042	B0-434411 240615A-8 市場 捨コン

[illegible]

いわき市

公民館改修工事		5. 金属製建具改修工事		アルミサッシ		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
新設						(コメント)
AD-1		1	か所	1,500,000	1,500,000	建具 1
同上取付費		1	か所	122,000	122,000	建具 2
AD-2		1	か所	545,000	545,000	建具 3
同上取付費		1	か所	34,800	34,800	建具 4
AD-3		2	か所	513,000	1,026,000	建具 5
同上取付費		2	か所	34,800	69,600	建具 6
AD-4		1	か所	334,000	334,000	建具 7
同上取付費		1	か所	27,600	27,600	建具 63
AD-5		1	か所	21,500	21,500	建具 8
同上取付費		1	か所	16,000	16,000	建具 9
AW-1		1	か所	179,000	179,000	建具 10
同上取付費		1	か所	44,400	44,400	建具 11
撤去						(コメント)
AD-1 撤去	集積・積込共	1	か所	53,000	53,000	建具 12
AD-2 撤去	集積・積込共	1	か所	15,100	15,100	建具 13
AD-3 撤去	集積・積込共	2	か所	15,100	30,200	建具 14
AD-4 撤去	集積・積込共	1	か所	6,800	6,800	建具 62
AD-5 撤去	集積・積込共	1	か所	9,280	9,280	建具 15
AW-1 撤去	集積・積込共	1	か所	19,300	19,300	建具 16

[illegible]

いわき市

公民館改修工事		5. 金属製建具改修工事		スチールパーテーション		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
新設						(コメント)
SP-1		3	か所	72,600	217,800	建具 23
同上取付費		3	か所	23,000	69,000	建具 24
SP-2		1	か所	72,200	72,200	建具 25
同上取付費		1	か所	29,400	29,400	建具 26
SP-3		1	か所	73,800	73,800	建具 27
同上取付費		1	か所	30,100	30,100	建具 28
SP-4		2	か所	73,600	147,200	建具 29
同上取付費		2	か所	30,100	60,200	建具 30
SP-5		2	か所	73,600	147,200	建具 31
同上取付費		2	か所	30,100	60,200	建具 32
SP-6		1	か所	72,200	72,200	建具 33
同上取付費		1	か所	29,400	29,400	建具 34
SP-7		1	か所	81,400	81,400	建具 35
同上取付費		1	か所	34,600	34,600	建具 36
SP-8		1	か所	19,800	19,800	建具 37
同上取付費		1	か所	8,320	8,320	建具 38
SP-9		1	か所	35,200	35,200	建具 39
同上取付費		1	か所	14,100	14,100	建具 40
SP-10		2	か所	19,800	39,600	建具 41

公民館改修工事		5. 金属製建具改修工事		スチールパネーション		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
同上取付費		2	か所	8,320	16,640	建具 42
SP-11		4	か所	19,800	79,200	建具 43
同上取付費		4	か所	8,320	33,280	建具 44
撤去						(コメント)
SP-1 撤去	集積・積込共	3	か所	13,000	39,000	建具 45
SP-2 撤去	集積・積込共	1	か所	16,600	16,600	建具 46
SP-3 撤去	集積・積込共	1	か所	17,000	17,000	建具 47
SP-4 撤去	集積・積込共	2	か所	17,000	34,000	建具 48
SP-5 撤去	集積・積込共	2	か所	17,000	34,000	建具 49
SP-6 撤去	集積・積込共	1	か所	16,600	16,600	建具 50
SP-7 撤去	集積・積込共	1	か所	19,400	19,400	建具 51
SP-8 撤去	集積・積込共	1	か所	4,720	4,720	建具 52
SP-9 撤去	集積・積込共	1	か所	7,920	7,920	建具 53
SP-10 撤去	集積・積込共	2	か所	4,720	9,440	建具 54
SP-11 撤去	集積・積込共	4	か所	4,720	18,880	建具 55
SP-12A・SP-12B 撤去	集積・積込共	3.7	m ²	4,580	16,946	代価表 0005
計					1,605,346	

[illegible]

いわき市

公民館改修工事		6. 内部改修工事		1F 玄関（生徒用昇降口）		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
新設						(コメント)
御影石平板ブロック	300*600*t32	1.1	m ²	16,000	17,600	外部改修 5 材工共
ビニル床シート	マ-フル 厚さ2.5 複層ビニル床シートFS 多湿部 熱溶接工法	4	m ²	2,770	11,080	B0-538213 240615A-8 補市
床モルタル塗り	金ごて ビニル系床材下地 厚28	4	m ²	2,720	10,880	B0-536223 240615A-8 市場
笠木天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅300	0.9	m	680	612	B0-536632 240615A-8 市場
床コンクリート目荒らし	全面	4	m ²	2,320	9,280	代価表 0003
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D10 少量	0.01	t	120,000	1,200	B0-116132 240615A-8 材料
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D13 少量	0.01	t	118,000	1,180	B0-116132 240615A-8 材料
鉄筋加工組立	小型構造物 -	0.02	t	126,000	2,520	B0-436212 240615A-8 補市
鉄筋運搬費	4t車 30km程度	0.02	t	4,680	94	B0-436221 240615A-8 市場
スクラップ	鉄くず ベビー H2	0.01	t	▲40,500	▲405	刊行物
差筋アンカー	D10 下向き	5	本	280	1,400	代価表 0004
溶接金網	径 6.0 ピッチ 100×100	4	m ²	720	2,880	B0-116213 240615A-8 材料
生コンクリート U（いわき1）	呼び強度24 スランプ 15	0.1	m ³	16,800	1,680	B1-100028 240615A-8 独自 立上
生コンクリート U（いわき1）	呼び強度24 スランプ 15	0.7	m ³	16,800	11,760	B1-100028 240615A-8 独自 土間
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 - S15～S18 - -	0.1	m ³	11,300	1,130	B0-434215 240615A-8 補市
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 - -	0.7	m ³	16,300	11,410	B0-434215 240615A-8 補市
打放し合板型枠 B種	壁 式	0.7	m ²	9,140	6,398	B0-134413 240615A-8 参考 立上
型枠運搬	4t車 2階建以下	0.7	m ²	440	308	B0-134616 240615A-8 参考
打放し面補修	B 種 コン処理 部分目違いばらい	0.7	m ²	980	686	B0-134441 240615A-8 標準

いわき市

公民館改修工事		6. 内部改修工事		1F 和室（一般教室）		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
新設						(コメント)
畳敷き	中級品	26.5	帖	8,800	233,200	内部改修 2 材工共
普通合板張り	t=12mm	42.9	m ²	2,320	99,528	内部改修 3 材工共
ころばし床組	H=108程度 根太45*90@450、大引90*45@900 あと施工アソカ-M-10@1800	42.9	m ²	6,300	270,270	内部改修 4 材工共
木製框	90*60	27	m	9,120	246,240	内部改修 5 材工共
蹴込板	t=20 H=120	27	m	4,800	129,600	内部改修 6 材工共
C L 塗り (糸幅300mm以下)	木部 工程A種 素地B種	27	m	1,500	40,500	B0-538838 240615A-8 補市
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 銅製、木、ボード下地 突付けV目地 -	43	m ²	2,190	94,170	B0-238911 240615A-8 参考
ビニールクロス貼り	準不燃	26.1	m ²	870	22,707	内部改修 7 材工共
掲示用クロス貼り	準不燃	10.8	m ²	2,850	30,780	内部改修 8 材工共
塩ビ製クロス見切		24.2	m	740	17,908	内部改修 9 材工共
壁 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノンアス)0.8FK 厚 5 銅製、木、ボード下地 突付け -	2.7	m ²	2,950	7,965	B0-238931 240615A-8 参考
E P - G 塗り	けい酸カルシウム板面 工程B種(一般) 素地B種	2.7	m ²	1,420	3,834	B0-538823 240615A-8 市加
シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 5×5	29	m	450	13,050	代価表 0007
シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 10×10	2.2	m	450	990	B0-531614 240615A-8 市場
平面黒板 取外・再取付	W3,600*H1,200	1	か所	34,600	34,600	内部改修 10 手間
掲示板 取外・再取付	W1,465*H1,200	1	か所	17,700	17,700	内部改修 11 手間
計					1,263,042	

いわき市

公民館改修工事		6. 内部改修工事		1F 事務室（職員室）		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
新設						(コメント)
ビニル床シート	無 地 厚さ2.5 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法	86.2	m ²	2,560	220,672	B0-538213 240615A-8 市場 材工共
下地調整	カチン樹脂モルタル薄塗り	86.2	m ²	3,080	265,496	内部改修 12 材工共
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 突付けV目地 — —	53	m ²	2,190	116,070	B0-238911 240615A-8 参考
ビニルクロス貼り	準不燃	48.6	m ²	870	42,282	内部改修 7 材工共
塩ビ製クロス見切		44.4	m	740	32,856	内部改修 9 材工共
壁 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノンアス)0.8FK 厚 5 鋼製、木、ボード下地 突付け — —	1.5	m ²	2,950	4,425	B0-238931 240615A-8 参考
壁 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノンアス)0.8FK 厚 6 鋼製、木、ボード下地 突付け — —	2.3	m ²	3,080	7,084	B0-238931 240615A-8 参考
E P - G 塗り	けい酸カルシウム板面 工程B種(一般) 素地B種	3.9	m ²	1,420	5,538	B0-538823 240615A-8 市加
E P - G 塗り 改修仕様	けい酸板面 工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	8	m ²	2,610	20,880	B0-181418 240615A-8 参考
E P - G 塗り 改修仕様	モルタル面 工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	4.6	m ²	2,310	10,626	B0-181418 240615A-8 参考
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし@300 標準	2.3	m ²	2,960	6,808	B0-235313 240615A-8 参考
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 600×700程度 スリット、ラン同材補強	1	か所	6,890	6,890	代価表 0008
シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 5×5	15.2	m	450	6,840	代価表 0007
シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 10×10	2.2	m	450	990	B0-531614 240615A-8 市場
半行事用平面黒板 取外・再取付	W3,600×H900	1	か所	32,200	32,200	内部改修 39 手間
掲示板 取外・再取付	W1,274×H900	1	か所	16,100	16,100	内部改修 40 手間
天井 化粧 せっこうボード 張り (GB-D) 撤去	厚 9.5 910×910 準不燃 トラバチン 突付け	2	か所	2,200	4,400	代価表 0009
撤去						(コメント)
ビニル床シート撤去	集積・積込共	85.9	m ²	800	68,720	内部改修 42

いわき市

公民館改修工事		6. 内部改修工事		1F 男子トイレ・女子トイレ		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
新設						(コメント)
長尺塩ビシート床材	t=2 850*500 既設流し台撤去跡補修 下地調整共	1	か所	1,750	1,750	内部改修 13 材工共
長尺塩ビシート床材	t=2 1,340*200 既設流し台撤去跡補修 下地調整共	1	か所	940	940	内部改修 14 材工共
長尺塩ビシート床材	t=2 1,800*500 既設流し台撤去跡補修 下地調整共	1	か所	3,150	3,150	内部改修 15 材工共
長尺塩ビシート床材	t=2 300*700 既設大便器撤去跡補修 下地調整共	4	か所	740	2,960	内部改修 16 材工共
土間コンクリート補修	t=180 鉄筋D13@200ｸﾞﾚｰﾄﾞ 既設大便器撤去跡	4	か所	5,340	21,360	代価表 0011 材工共
ビニル幅木張り	高さ75	14.2	m	740	10,508	B0-238611 240615A-8 参考
壁モルタル塗り	金ごて 内壁 厚20	3.4	m ²	4,310	14,654	B0-536313 240615A-8 市場
壁 せっこうボード張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け -	8.9	m ²	2,290	20,381	B0-238911 240615A-8 参考
壁 シーリング せっこうボード張り (GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け -	3.4	m ²	2,750	9,350	B0-238914 240615A-8 参考
壁 けい酸カルシウム板張り	タイプ2(ノブス)0.8FK 厚 6 鋼製、木、ボード下地 目透かし -	12.3	m ²	3,450	42,435	B0-238931 240615A-8 参考
E P - G 塗り	モルタル面 工程B種(一般) 素地B種	3	m ²	1,420	4,260	B0-538823 240615A-8 市加
E P - G 塗り	けい酸カルシウム板面 工程B種(一般) 素地B種	11.6	m ²	1,420	16,472	B0-538823 240615A-8 市加
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りありφ450 標準	8.5	m ²	2,410	20,485	B0-235313 240615A-8 参考
ライニング甲板	t=19 W=300 メラミン化粧板仕上 合板(タイプⅡ)芯材	3.8	m	10,400	39,520	内部改修 17 材工共
普通合板張り	t=12mm	6.4	m ²	2,320	14,848	内部改修 3 材工共
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 10×5	8.8	m	450	3,960	代価表 0012
天井 化粧 せっこうボード張り (GB-D)	厚 9.5 910*910 準不燃 トラバチン 突付け	2	か所	2,200	4,400	代価表 0009
撤去						(コメント)
ビニル幅木撤去	一般 集積共	1	m	290	290	B0-288612 240615A-8 標準

いわき市

いわき市

公民館改修工事		6. 内部改修工事		1F 多目的ホール (男女更衣室)		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
新設						(コメント)
ビニル床シート	無 地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 多湿部 熱溶接工法	5.2	m ²	2,520	13,104	B0-538213 240615A-8 補市 材工共
下地調整	カチン樹脂モルタル薄塗り	2	m ²	3,080	6,160	内部改修 12 材工共
床モルタル塗り	金ごて ビニル系床材下地 厚28	3.2	m ²	2,720	8,704	B0-536223 240615A-8 市場
生コンクリート U (いわき1)	呼び強度24 スランプ 15	0.8	m ³	16,800	13,440	B1-100028 240615A-8 独自 土間
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 — —	0.8	m ³	16,300	13,040	B0-434215 240615A-8 補市
ビニル幅木張り	高さ75	10.9	m	740	8,066	B0-238611 240615A-8 参考
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け — —	4.1	m ²	2,290	9,389	B0-238911 240615A-8 参考
壁 シーリング せっこうボード 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け — —	4.1	m ²	2,750	11,275	B0-238914 240615A-8 参考
壁 シーリング せっこうボード 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 RC、CB直張り 突付け — —	17.3	m ²	3,900	67,470	B0-238914 240615A-8 参考
壁 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2 (ノブス) 0.8FK 厚 6 鋼製、木、ボード下地 目透かし — —	25.4	m ²	3,450	87,630	B0-238931 240615A-8 参考
E P - G 塗り	けい酸カルシウム板面 工程B種 (一般) 素地B種	24.4	m ²	1,420	34,648	B0-538823 240615A-8 市加
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りありφ450 標準	8	m ²	2,410	19,280	B0-235313 240615A-8 参考
ライニング甲板	t=19 W=300 マシン化粧板仕上 合板 (タイプ II) 芯材	2.1	m	10,400	21,840	内部改修 17 材工共
普通合板張り	t=12mm	0.6	m ²	2,320	1,392	内部改修 3 材工共
シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 10×5	11.7	m	450	5,265	代価表 0012
天井 せっこうボード 張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 突付け	8.1	m ²	2,190	17,739	B0-238011 240615A-8 参考
軽量鉄骨天井下地	19形 (屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし φ300 インサート含 標準	8.1	m ²	2,500	20,250	B0-235416 240615A-8 参考
廻縁	ボード厚9.0 塩ビ製 コ型	9.8	m	420	4,116	代価表 0014
撤去						(コメント)

公民館改修工事		6. 内部改修工事		1F 多目的ﾄﾞﾚ (男女更衣室)		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ﾋﾞｺｰﾙ床ｼｰﾄ撤去	集積・積込共	5.7	m ²	800	4,560	内部改修 42
床ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	人力 集積・積込共	0.3	m ³	74,300	22,290	代価表 0015
ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30mm	6.3	m	1,850	11,655	B0-339172 240615A-8 標準
木製幅木撤去	集積・積込共	12.4	m	600	7,440	代価表 0125
ﾋﾞｺｰﾙ幅木撤去	一般 集積・積込共	1.6	m	310	496	代価表 0126
壁合板・ﾎｰﾄﾞ撤去	一重張り 一般 集積共	33.6	m ²	1,180	39,648	代価表 0127
壁下地撤去	木製胴縁下地 集積・積込共	22.1	m ²	600	13,260	代価表 0016
壁下地撤去	軽鉄下地 集積・積込共	7.7	m ²	600	4,620	代価表 0017
壁ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	鉄筋切断共 人力 集積・積込共	0.1	m ³	123,000	12,300	代価表 0128
ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30mm	6.9	m	1,850	12,765	B0-339172 240615A-8 標準
天井合板・ﾎｰﾄﾞ撤去	一重張り 一般 集積・積込共	7.9	m ²	1,480	11,692	代価表 0129
天井下地撤去	集積・積込共	7.9	m ²	910	7,189	代価表 0130
計					510,723	

公民館改修工事		6. 内部改修工事		1F 調理室 (保健室)		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
新設						(コメント)
ビニル床シート	無 地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 多湿部 熱溶接工法	39	m ²	2,520	98,280	B0-538213 240615A-8 補市
普通合板張り	t=12mm	39	m ²	2,320	90,480	内部改修 3 材工共
乾式二重床	H=186程度 パーチクルボード [※] 木床組 あと施工フローカー等共	37.9	m ²	6,080	230,432	内部改修 18 材工共
床ノズリップ 金物	W=35 タイ入	5.4	m	3,740	20,196	内部改修 19 材工共
ビニル幅木張り	高さ75	23.9	m	740	17,686	B0-238611 240615A-8 参考
壁モルタル塗り	金ごて 内壁 厚20	2.3	m ²	4,310	9,913	B0-536313 240615A-8 市場
壁 シーリング [※] せつこうボード [※] 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード [※] 下地 突付け - -	17.7	m ²	2,750	48,675	B0-238914 240615A-8 参考
壁 けい酸 カルシウム板張り	タイプ 2 (ノアス) 0.8FK 厚 6 鋼製、木、ボード [※] 下地 目透かし - -	38.8	m ²	3,450	133,860	B0-238931 240615A-8 参考
E P - G 塗り	モルタル面 工程B種 (一般) 素地B種	2.3	m ²	2,610	6,003	B0-238816 240615A-8 参考
E P - G 塗り	けいカル板面 工程B種 (一般) 素地B種	30.2	m ²	2,550	77,010	B0-238816 240615A-8 参考
E P - G 塗り 改修仕様	モルタル面 工程B種 (一般) 下地調整RB種 (塗替え面)	6.6	m ²	2,310	15,246	B0-181418 240615A-8 参考
E P - G 塗り 改修仕様	けいカル板面 工程B種 (一般) 下地調整RB種 (塗替え面)	4.7	m ²	2,610	12,267	B0-181418 240615A-8 参考
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり 4450 標準	10.6	m ²	2,410	25,546	B0-235313 240615A-8 参考
胴縁組	杉1等 コンクリート面 格子組 24*45	6.9	m ²	3,980	27,462	代価表 0018
ライニング 甲板	W=200 ステンレス製 t=1.5 曲げ加工	4.8	m	4,270	20,496	内部改修 20 材工共
流し台・ガス台水切	W=40 ステンレス製 t=1.5 曲げ加工	1.8	m	1,280	2,304	内部改修 21 材工共
シーリング [※]	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 5×5	24.1	m	450	10,845	代価表 0007
シーリング [※]	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 10×5	6.6	m	450	2,970	代価表 0012
シーリング [※]	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 10×10	4.8	m	450	2,160	B0-531614 240615A-8 市場

公民館改修工事		6. 内部改修工事		1F 調理室 (保健室)		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
天井 せっこうボード 張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 突付け	38.2	m ²	2,190	83,658	B0-238011 240615A-8 参考
軽量鉄骨天井地下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし ③300 インサート含 標準	38.2	m ²	2,500	95,500	B0-235416 240615A-8 参考
廻縁	ボード厚9.0 塩ビ製 コ型	25.2	m	420	10,584	代価表 0014
中華コンロ台新設	W1,500*D600*H1650	1	台	81,000	81,000	内部改修 22 材工共
調理台設置	W2,100*D900*H800 現公民館より移設	3	台	5,760	17,280	内部改修 23 手間
木製食器棚設置	W2,520*D600*H1,800 現公民館より移設	1	台	5,760	5,760	内部改修 24 手間
流し台 取外・再 取付	W1,200*D600*H800	1	台	16,800	16,800	内部改修 25 手間
ガス台 取外・再 取付	W600*D600*H1600 バックガード付き	1	台	9,600	9,600	内部改修 26 手間
撤去						(コメント)
壁モルタル・プ ラスター 撤去	集積・積込共	0.7	m ²	4,540	3,178	代価表 0131
カッター入れ	モルタル面 厚さ20～30mm	3.4	m	1,110	3,774	B0-339172 240615A-8 標準
壁合板・ボ ード 撤去	一重張り 石綿含有 集積・積込共	3	m ²	2,640	7,920	代価表 0133
壁合板・ボ ード 撤去	一重張り 一般 集積共	11.5	m ²	1,180	13,570	代価表 0127
壁ステンレス貼 り撤去	集積・積込共	1.8	m ²	1,180	2,124	代価表 0019
壁下地撤去	木製胴縁下地 集積・積込共	7.5	m ²	600	4,500	代価表 0016
壁下地撤去	軽鉄下地 集積・積込共	3.8	m ²	600	2,280	代価表 0017
CB撤去	人力 集積・積込共	0.7	m ³	51,100	35,770	代価表 0132
間仕切壁下地撤 去	集積・積込共	7.8	m ²	600	4,680	代価表 0020
押入建具撤去	集積・積込共	1	か所	12,600	12,600	代価表 0021
中棚・枕棚撤去	集積・積込共	2.9	m ²	3,990	11,571	代価表 0022

[illegible]

[illegible]

いわき市

いわき市

[illegible]

[illegible]

いわき市

いわき市

公民館改修工事		1. 構内配電線路		電力引込み		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
厚鋼電線管 (G)	露出配管 82mm	14	m	8,910	124,740	E0-131111 240615A-8 市場
厚鋼電線管 (G) 用 附属品	(82) エントランスキャップ	1	個	12,800	12,800	E0-411171 240615A-8 材料
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(80)	5	m	2,100	10,500	E0-431151 240615A-8 標準
異種管路接続材	FEP80	2	個	7,030	14,060	(見積り・刊行物等) 刊行物
EM-CETケーブル	150mm2 管内	14	m	14,000	196,000	E0-432633 240615A-8 協議
EM-CETケーブル	150mm2 FEP内 (PF・CD)	5	m	13,600	68,000	E0-432633 240615A-8 協議
自在バンド	1BT-412	8	本	990	7,920	(見積り・刊行物等) 刊行物
引込開閉器盤	L-0	1	面	290,000	290,000	代価表 0035
機械はつり (タフモント・カッターによる配管用貫通口)	200mm程度 125mm	3	カ所	18,000	54,000	E0-436442 240615A-8 標準
土工事	電力引込み	1	式		26,900	代価表 0036
アスファルト解体・復旧	電力引込み	1	式		71,100	代価表 0037
コンクリート取壊・復旧工事	電力引込み	1	式		22,900	代価表 0038
埋設標識シート	2倍長 (W) 150	5	m	310	1,550	E0-433372 240615A-8 標準
地中埋設標	鉄製	1	個	1,130	1,130	E0-433371 240615A-8 標準
計					901,600	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

公民館改修工事		2. 電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
合成樹脂製可とう電線管 (PF管)	PF-S-16 いんべい	4	m	1,140	4,560	E0-431133 240615A-8 参考
合成樹脂製可とう電線管 (PF管)	PF-S-22 いんべい	5	m	1,520	7,600	E0-431133 240615A-8 参考
厚鋼電線管 (G)	露出配管 42mm	5	m	4,460	22,300	E0-131111 240615A-8 市場
EM-EFFケーブ ^ル	1.6mm- 2C ビット・天井	170	m	470	79,900	E0-432611 240615A-8 参考
EM-EFFケーブ ^ル	1.6mm- 2C 管内	22	m	570	12,540	E0-432611 240615A-8 参考
EM-EFFケーブ ^ル	1.6mm- 2C FEP内 (PF・CD)	8	m	530	4,240	E0-432611 240615A-8 参考
EM-EFFケーブ ^ル	1.6mm- 3C ビット・天井	4	m	630	2,520	E0-432611 240615A-8 参考
EM-EFFケーブ ^ル	1.6mm- 3C 管内	2	m	770	1,540	E0-432611 240615A-8 参考
EM-EFFケーブ ^ル	1.6mm- 3C FEP内 (PF・CD)	2	m	710	1,420	E0-432611 240615A-8 参考
EM-EFFケーブ ^ル	2.0mm- 2C ビット・天井	77	m	620	47,740	E0-432611 240615A-8 参考
EM-EFFケーブ ^ル	2.0mm- 2C 管内	7	m	760	5,320	E0-432611 240615A-8 参考
EM-EFFケーブ ^ル	2.0mm- 3C ビット・天井	318	m	830	263,940	E0-432611 240615A-8 参考
EM-EFFケーブ ^ル	2.0mm- 3C 管内	28	m	960	26,880	E0-432611 240615A-8 参考
EM-CEケーブ ^ル	14mm2- 2C ビット・天井	28	m	1,550	43,400	E0-432631 240615A-8 標準
EM-CEケーブ ^ル	14mm2- 2C 管内	5	m	1,750	8,750	E0-432631 240615A-8 標準
EM-CEEケーブ ^ル	2mm2- 3C ビット・天井	9	m	750	6,750	E0-432641 240615A-8 標準
EM-CEEケーブ ^ル	2mm2- 3C 管内	5	m	880	4,400	E0-432641 240615A-8 標準
1種金属線び (MM1)	A型 (25.4mm)	40	m	3,010	120,400	E0-431471 240615A-8 標準
1種金属線び (MM1)	B型 (40.4mm)	5	m	4,120	20,600	E0-431471 240615A-8 標準
1種金属線び (MM1) 附属品	A型 (25.4mm) 1個用スイッチボックス	14	個	4,130	57,820	E0-431472 240615A-8 参資

公民館改修工事		2. 電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1種金属線び(MM1) 附属品	B型(40.4mm) 1個用スイッチボックス	2	個	4,140	8,280	E0-431472 240615A-8 参資
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) ジェンクシオンボックス	6	個	3,960	23,760	E0-431472 240615A-8 参資
1種金属線び(MM1) 附属品	B型(40.4mm) ジェンクシオンボックス	1	個	4,600	4,600	E0-431472 240615A-8 参資
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) コーナボックス	4	個	2,290	9,160	E0-431472 240615A-8 参資
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 深型 D54	23	個	2,050	47,150	E0-131371 240615A-8 市場
F用ジョイントボックス		4	個	160	640	(見積り・刊行物等) 刊行物
フラッシュプレート (金属製)	角型 フランク	7	個	870	6,090	E0-531152 240615A-8 標準
天井引出アダプター		19	個	400	7,600	(見積り・刊行物等) 見積
タンブラースイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×1 ネーム付 - -	10	個	2,250	22,500	E0-531142 240615A-8 標準
タンブラースイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×2 ネーム付 - -	2	個	3,350	6,700	E0-531142 240615A-8 標準
タンブラースイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×3 ネーム付 - -	1	個	4,450	4,450	E0-531142 240615A-8 標準
タンブラースイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×4 ネーム付 - -	3	個	5,790	17,370	E0-531142 240615A-8 標準
タンブラースイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×8 ネーム付 - -	1	個	10,600	10,600	E0-531142 240615A-8 標準
タンブラースイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×2 ネーム付 PL ×1 -	5	個	4,640	23,200	E0-531142 240615A-8 標準
タンブラースイッチ (金属プレート付)	3W 15A ×1 ネーム付 - -	5	個	2,890	14,450	E0-531142 240615A-8 標準
タンブラースイッチ (金属プレート付)	1P15A×1 3W15A×1 PL×1 ネーム付	1	個	5,140	5,140	代価表 0046
タンブラースイッチ (金属プレート付)	1P15A×2 4W15A×1 ネーム付	1	個	5,490	5,490	代価表 0047
タンブラースイッチ (金属プレート付)	3W15A×1 4W15A×1 ネーム付	1	個	6,080	6,080	代価表 0048
自動点滅器 (光電式)	100V3A(埋込) ボックス共	1	個	8,750	8,750	E1-201008 240615A-8 独自
非常用押し釦		1	個	3,230	3,230	代価表 0049

いわき市

[illegible]

公民館改修工事		2. 電灯設備		照明設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
LED照明器具	A 43.1W	27	個	20,000	540,000	代価表 0053
LED照明器具	B 20.6W	6	個	16,000	96,000	代価表 0054
LED照明器具	C1 43.1W 埋込型	4	個	25,500	102,000	代価表 0055
LED照明器具	C2 20.6W 埋込型	7	個	21,600	151,200	代価表 0056
LED照明器具	D 31.9W	4	個	22,400	89,600	代価表 0057
LED照明器具	E 43.1W 埋込型	16	個	25,900	414,400	代価表 0058
LED照明器具	F 31.9W コーナライト	2	個	22,400	44,800	代価表 0059
LED照明器具	G 20.6W 防湿型	2	個	37,400	74,800	代価表 0060
LED照明器具	H 43.1W 防湿型	7	個	43,000	301,000	代価表 0061
LED照明器具	I 38.0W 埋込型	4	個	56,300	225,200	代価表 0062
LED照明器具	J 10.0W 防水型	7	個	22,900	160,300	代価表 0063
LED照明器具	K 4.9W	2	個	9,780	19,560	代価表 0064
LED照明器具	N 1.3W 非常灯	7	個	42,600	298,200	代価表 0065
LED照明器具	イ 1.3W 非常口	1	個	21,500	21,500	代価表 0066
LED照明器具	ロ 1.1W 吊り下げ型非常口	5	個	21,500	107,500	代価表 0067
LED照明器具	ハ 2.3W 非常口B級	2	個	32,500	65,000	代価表 0068
LED照明器具	ニ 1.1W 非常口通路用	2	個	21,500	43,000	代価表 0069
LED照明器具	ホ 1.1W 非常口通路用	4	個	21,500	86,000	代価表 0070
LED照明器具	ヘ 2.3W 非常口B級通路用	1	個	32,500	32,500	代価表 0071
計					2,872,560	

[illegible]

公民館改修工事		4. 火災報知設備		自動火災報知		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-HPケーブル	1.2mm 4C ビッド・天井	69	m	630	43,470	E0-432670 240615A-8 標準
EM-HPケーブル	1.2mm 4C 管内	1	m	750	750	E0-432670 240615A-8 標準
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	1	m	3,010	3,010	E0-431471 240615A-8 標準
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) ジェンクッションボックス	2	個	3,960	7,920	E0-431472 240615A-8 参資
複合盤 (火報-排煙)	P型1級 20回線(設定フリー) 壁掛形	1	面	620,000	620,000	E0-546253 240615A-8 標準
スポット形感知器	差動式 2種 露出	9	個	5,890	53,010	E0-546211 240615A-8 標準
スポット形感知器	定温式 1種 防水	1	個	5,400	5,400	E0-546211 240615A-8 標準
光電式煙感知器	2種 蓄積型 露出	7	個	13,600	95,200	E0-546213 240615A-8 標準
フラッシュプレート (金属製)	角型 ハット	4	個	870	3,480	E0-531152 240615A-8 標準
消火器ABC 取付		10	個	6,070	60,700	M0-735151 240615A-8 標準
機械はつり(タフエメントカッターによる 配管用貫通口)	200mm程度 38mm	8	か所	10,600	84,800	E0-436442 240615A-8 標準
天井材取外し・再 取付	910mm×910mm	48	か所	2,740	131,520	代価表 0073
火災報知 立会検査	P型1級	1	1 工事	104,000	104,000	E0-546911 240615A-8 標準
計					1,213,260	

[illegible]

公民館改修工事						
1. 衛生器具設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
洋風便器設置	C1200S 床置タンク式腰掛け便器 袖付き温水洗浄便座, 紙巻器(ワンタ ッチ棚付二連式)付属品共	4	組	146,000	584,000	代価表 0080
手すり設置	樹脂被覆 L型 その他標準付属品共	5	組	28,100	140,500	代価表 0081
洗面器設置	カウンター式洗面器L350 レバー式単水栓、Sトラップ 水石鹸入れ、付属品共	4	組	61,800	247,200	代価表 0082
カウンター設置	ML45、L=2450 付属品共	1	組	120,000	120,000	代価表 0083
カウンター設置	ML45、L=1350 付属品共	1	組	77,400	77,400	代価表 0084
化粧鏡設置	450×600×5 t (盗難防止型耐蝕鏡)	6	枚	16,000	96,000	代価表 0085
多目的用洋風便器 設置	C1111R タンク式腰掛け便器、リモ コン温水洗浄便座、棚付き二連紙巻 器 その他標準付属品共	1	組	176,000	176,000	代価表 0086
手すり設置	樹脂被覆 跳ね上げ式 その他標準 付属品共	1	組	84,500	84,500	代価表 0087
身障者用洗面器 設置	L511 壁付洗面器、自動水栓、水石 けん入れ、その他標準付属品共	1	組	84,200	84,200	代価表 0088
洗面器設置	L410 壁付洗面器、自動水栓、水石 けん入れ、その他標準付属品共	1	組	70,500	70,500	代価表 0089
ベビーシート設置	YKA24S(同等品)、その他標準付属品 共	1	組	159,000	159,000	代価表 0090
計					1,839,300	

公民館改修工事		2. 給水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 20A	24	m	6,160	147,840	M0-631132 240615A-8 標準
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 25A	4	m	7,880	31,520	M0-631132 240615A-8 標準
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 32A	4	m	9,900	39,600	M0-631132 240615A-8 標準
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 20A	20	m	5,200	104,000	M0-631132 240615A-8 標準
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 25A	3	m	6,650	19,950	M0-631132 240615A-8 標準
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 屋内一般 20A	4	m	6,030	24,120	M0-631133 240615A-8 協議
青銅仕切弁	10K(ねじ) 20A	9	個	7,120	64,080	M0-634611 240615A-8 標準
青銅仕切弁	10K(ねじ) 25A	3	個	9,330	27,990	M0-634611 240615A-8 標準
青銅仕切弁	10K(ねじ) 32A	2	個	13,200	26,400	M0-634611 240615A-8 標準
弁きょう	B5-2(屋外)	9	個	18,500	166,500	M0-732172 240615A-8 標準
流し用混合水栓	F2A(泡沫) 13A	1	個	14,200	14,200	M0-732131 240615A-8 標準
不凍水栓柱 取付	15A	1	個	10,100	10,100	M0-732158 240615A-8 標準
横水栓	F 3 - 13A	1	個	3,990	3,990	M0-732111 240615A-8 標準
給水管 保温	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 20A	2	m	1,740	3,480	M0-432111 240615A-8 補市
給水管 保温	グラスウール 暗渠内 着色アルミガラスクロス 20A	22	m	1,590	34,980	M0-432111 240615A-8 市場
給水管 保温	グラスウール 暗渠内 着色アルミガラスクロス 25A	4	m	1,720	6,880	M0-432111 240615A-8 市場
給水管 保温	グラスウール 暗渠内 着色アルミガラスクロス 32A	4	m	1,820	7,280	M0-432111 240615A-8 市場
給水管 保温	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 20A	16	m	1,740	27,840	M0-432111 240615A-8 補市
給水管 保温	グラスウール 屋内露出 合成樹脂製カバー1 20A	3	m	2,610	7,830	M0-432111 240615A-8 市場
給水管 保温	グラスウール 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 20A	2	m	5,850	11,700	M0-432111 240615A-8 市場

[illegible]

公民館改修工事		3. 排水設備		屋内排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所 40A	4	m	4,770	19,080	M0-651156 240615A-8 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所 50A	6	m	6,090	36,540	M0-651156 240615A-8 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所 65A	12	m	7,820	93,840	M0-651156 240615A-8 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所 75A	13	m	9,400	122,200	M0-651156 240615A-8 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所 100A	8	m	12,400	99,200	M0-651156 240615A-8 標準
通気・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所 50A	1	m	6,090	6,090	M0-651157 240615A-8 標準
通気・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所 65A	11	m	7,820	86,020	M0-651157 240615A-8 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	屋内一般 40A	2	m	3,980	7,960	M0-651156 240615A-8 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	屋内一般 50A	21	m	5,070	106,470	M0-651156 240615A-8 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	屋内一般 65A	13	m	6,520	84,760	M0-651156 240615A-8 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	屋内一般 75A	2	m	7,850	15,700	M0-651156 240615A-8 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	屋内一般 100A	3	m	10,400	31,200	M0-651156 240615A-8 標準
通気・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	屋内一般 50A	1	m	5,070	5,070	M0-651157 240615A-8 標準
床上掃除口 取付(COA)	100A	2	個	10,800	21,600	M0-733117 240615A-8 標準
床上掃除口 取付(COA)	80A	1	個	9,780	9,780	M0-733117 240615A-8 標準
床上掃除口 取付(COA)	65A	3	個	8,770	26,310	M0-733117 240615A-8 標準
床上掃除口 取付(COA)	50A	4	個	7,760	31,040	M0-733117 240615A-8 標準
配管分岐(樹脂管類)・手間のみ	配管分岐 75A 保温無	1	か所	5,830	5,830	M0-641192 240615A-8 標準
配管分岐(樹脂管類)・手間のみ	配管分岐 65A 保温無	2	か所	4,800	9,600	M0-641192 240615A-8 標準
配管分岐(樹脂管類)・手間のみ	配管分岐 50A 保温無	3	か所	4,450	13,350	M0-641192 240615A-8 標準

[illegible]

公民館改修工事		3. 排水設備		屋外排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	地中配管 50A	2	m	3,620	7,240	M0-651156 240615A-8 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	地中配管 100A	214	m	7,450	1,594,300	M0-631156 240615A-8 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	地中配管 125A	4	m	9,360	37,440	M0-631156 240615A-8 標準
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径100φ ST 塩ビふた付 ~500	4	組	8,320	33,280	M0-733261 240615A-8 標準
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径100φ ST 塩ビふた付 501~800	4	組	9,020	36,080	M0-733261 240615A-8 標準
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径100φ 90L、45L 塩ビふた付 ~500	5	組	8,320	41,600	M0-733261 240615A-8 標準
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径100φ 90L、45L 塩ビふた付 501~800	5	組	9,020	45,100	M0-733261 240615A-8 標準
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径100φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 501~800	1	組	9,550	9,550	M0-733261 240615A-8 標準
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径100φ 90L、45L 塩ビふた付 801~1200	1	組	10,300	10,300	M0-733261 240615A-8 標準
プラスチック樹(鋳鉄製防護ふた)	樹径200φ 最大排水管径100φ ST 801~1200 T-8 蝶番ロック式	1	組	32,700	32,700	M0-733262 240615A-8 標準
プラスチック樹(鋳鉄製防護ふた)	樹径200φ 最大排水管径100φ 90L、45L 501~800 T-8 蝶番ロック式	1	組	31,400	31,400	M0-733262 240615A-8 標準
プラスチック樹(鋳鉄製防護ふた)	樹径200φ 最大排水管径100φ 90L、45L 801~1200 T-8 蝶番ロック式	6	組	32,700	196,200	M0-733262 240615A-8 標準
プラスチック樹(鋳鉄製防護ふた)	樹径200φ 最大排水管径100φ 90L、45L 1201~1500 T-8 蝶番ロック式	1	組	33,700	33,700	M0-733262 240615A-8 標準
プラスチック樹(鋳鉄製防護ふた)	樹径200φ 最大排水管径100φ 90Y、45Y、45YS 501~800 T-8 蝶番ロック式	5	組	31,900	159,500	M0-733262 240615A-8 標準
プラスチック樹(鋳鉄製防護ふた)	樹径200φ 最大排水管径100φ 90Y、45Y、45YS 801~1200 T-8 蝶番ロック式	6	組	33,200	199,200	M0-733262 240615A-8 標準
プラスチック樹(鋳鉄製防護ふた)	樹径200φ 最大排水管径100φ 90Y、45Y、45YS 1201~1500 T-8 蝶番ロック式	1	組	34,200	34,200	M0-733262 240615A-8 標準
配管切断(樹脂管類)・手間のみ	配管切断 50A 保温無	2	か所	4,450	8,900	M0-641194 240615A-8 標準
土工事	屋外排水設備	1	式		630,000	代価表 0092
計					3,140,690	

公民館改修工事		3. 排水設備		浄化槽設置工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
合併浄化槽設置 50人槽 原水ポンプ付 コンクリート工事	本体据付 試運転調整共	1	基	7,600,000	7,600,000	代価表 0093
						(コメント)
生コンクリート U (いわき1)	呼び強度21 スランプ 15	3.8	m ³	16,400	62,320	B1-100028 240615A-8 独自
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 - -	3.8	m ³	16,300	61,940	B0-434215 240615A-8 補市
捨てコンクリート		0.8	m ³	40,800	32,640	M0-638712 240615A-8 標準
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 - S15～S18 - -	0.8	m ³	11,300	9,040	B0-434215 240615A-8 補市
普通型枠	小型構造物	5.8	m ²	9,510	55,158	B0-134411 240615A-8 参考
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	5.8	m ²	350	2,030	B0-434421 240615A-8 市場
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D10	0.05	t	116,000	5,800	B0-116131 240615A-8 参資
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D13	0.4	t	114,000	45,600	B0-116131 240615A-8 参資
鉄筋加工組立	小型構造物	0.45	t	214,000	96,300	B0-136231 240615A-8 参考
鉄筋運搬費	4t車 30km程度	0.45	t	4,680	2,106	B0-436221 240615A-8 市場
スラップ	鉄くず ベルト H2	0.02	t	▲40,500	▲810	刊行物
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	22	m ²	730	16,060	B0-536213 240615A-8 市場
土木工事	浄化槽設備	1	式		891,000	代価表 0095
配管工事	浄化槽設備	1	式		26,800	代価表 0096
電気工事	浄化槽設備	1	式		37,100	代価表 0097
土工機械運搬 (バックホウ)	排出ガス対策型 油圧式クローラ型0.28m ³	1	往復	65,200	65,200	B0-132716 240615A-8 参考
計					9,008,284	

[illegible]

[illegible]

公民館改修工事 6. 空気調和設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
パッケージ空気調和機設置 PAC-1	PAC-1 天吊り形 (シグナルタイプ)C:5.6KW、H:6.3KW 付属品：ワイレスリモコン、基礎ブロック、防振ゴム、固定ボルト(SUS)	2	組	420,000	840,000	代価表 0101
パッケージ空気調和機設置 PAC-2	PAC-2 天吊り形 (シグナルタイプ)C:7.1KW、H:8.0KW 付属品：ワイレスリモコン、基礎ブロック、防振ゴム、固定ボルト(SUS)	2	組	452,000	904,000	代価表 0102
パッケージ空気調和機移設 PAC-3	PAC-3 壁掛形 既存移設品 C:5.0KW、H:5.6KW 付属品：既存品再使用	1	組	44,200	44,200	代価表 0103
パッケージ空気調和機移設 PAC-4	PAC-4 壁掛形 既存移設品 C:7.1KW、H:8.0KW 付属品：既存品再使用	2	組	47,100	94,200	代価表 0105
冷媒用断熱材被覆銅管設置	6.35φ×12.7φ	26	m	8,270	215,020	代価表 0107
冷媒用断熱材被覆銅管設置	9.52φ×15.88φ	41	m	10,600	434,600	代価表 0108
保温化粧ケース (樹脂製)	100×70	67	m	3,250	217,750	M0-632176 240615A-8 協議
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	1.6mm ² -3C 管内	67	m	550	36,850	E0-132621 240615A-8 補市
保温付ドレン管配管設置 25A	屋内供用配管	52	m	3,950	205,400	代価表 0109
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	屋内一般 25A	15	m	2,900	43,500	M0-651156 240615A-8 標準
EM-CEE-ケーブル	1.25mm ² -2C ビット・天井	24	m	660	15,840	E0-432642 240615A-8 標準
EM-CEE-ケーブル	1.25mm ² -2C 管内	5	m	760	3,800	E0-432642 240615A-8 標準
リモコン設置	手間のみ	7	台	1,350	9,450	代価表 0110
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	5	m	3,010	15,050	E0-431471 240615A-8 標準
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 2個用スイッチボックス	6	個	4,390	26,340	E0-431472 240615A-8 参資
1種金属線び(MM1) 附属品(材料費)	A型(25.4mm) コンビネーションコネクタ	6	個	320	1,920	E0-431475 240615A-8 標準
機械はつり(クレーン・クッターによる配管用貫通口)	100～150mm 100mm	7	箇所	11,700	81,900	M0-638341 240615A-8 標準
計					3,189,820	

いわき市

[illegible]

公民館改修工事		9. 撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
衛生器具類撤去		1	式		171,000	代価表 0114
配管撤去	銅管類	1	式		415,000	代価表 0115
排水配管付属品撤去		1	式		21,900	代価表 0116
消火配管付属品撤去		1	式		6,170	代価表 0117
継手・弁類撤去		1	式		27,400	代価表 0118
保温材撤去		1	式		57,000	代価表 0119
壁換気扇撤去	300φ	6	台	18,600	111,600	代価表 0120
受水槽撤去	FRP製パネル形 3×3×1.5H	1	基	57,000	57,000	代価表 0121
塩素滅菌器撤去		1	組	15,900	15,900	代価表 0122
給水ポンプ撤去	自動交互運転、3φ200V2.2KW	1	組	21,100	21,100	代価表 0123
消火ポンプ撤去	ユニット形3φ200V5.5KW 搬出費含	1	基	52,400	52,400	代価表 0124
既設浄化槽清掃費	単独処理浄化槽41人槽 洗浄・消毒含	1	式		90,200	(見積り・刊行物等) 見積
計					1,046,670	

名 称	工期	直接工事費 ①	率 ②	増減率 ③	共通仮設費率 ④=②+③	補正係数 ⑤	補正係数 ⑥	共通仮設費 ⑦=①×④×⑤×⑥
建築工事								
改修工事								
監理事務所を設けない	5.0	19,937,779	5.43	0.00	5.43	0.899	1.00	973,276
建築工事								
とりこわし工事								
監理事務所を設けない	5.0	367,156	4.73	0.00	4.73	0.899	1.00	15,612
小計 (率対象)								
		20,304,935						988,888
建築工事								
処分費		601,120						0
建築工事								
率対象外		▲1,580						0
小計 (率対象外)		599,540						0
合計		20,904,475						988,888
電気設備工事								
改修工事	5.0	13,372,000	3.50	0.00	3.50	1.00	1.00	468,020
小計 (率対象)		13,372,000						468,020
合計		13,372,000						468,020
機械設備工事								
改修工事	5.0	23,728,804	3.86	0.00	3.86	1.00	1.00	915,931
小計 (率対象)		23,728,804						915,931
機械設備工事								
率対象外		▲810						0
小計 (率対象外)		▲810						0
合計		23,727,994						915,931
総計		58,004,469						2,372,839

名 称	純工事費 ①	率 ②	増減率 ③	現場管理费率 ④=②+③	補正係数 ⑤	補正係数 ⑥	現場管理費 ⑦=①×④×⑤×⑥
建築工事							
改修工事							
監理事務所を設けない	20,911,055	19.32	0.00	19.32	1.00	1.00	4,040,015
建築工事							
とりこわし工事							
監理事務所を設けない	382,768	16.14	0.00	16.14	1.00	1.00	61,778
小計 (率対象)							
	21,293,823						4,101,793
建築工事							
処分費	601,120						0
建築工事							
率対象外	▲1,580						0
小計 (率対象外)							
	599,540						0
合計							
	21,893,363						4,101,793
電気設備工事							
改修工事	13,840,020	22.48	0.00	22.48	1.00	1.00	3,111,236
小計 (率対象)							
	13,840,020						3,111,236
合計							
	13,840,020						3,111,236
機械設備工事							
改修工事	24,644,735	17.23	0.00	17.23	1.00	1.00	4,246,287
小計 (率対象)							
	24,644,735						4,246,287
機械設備工事							
率対象外	▲810						0
小計 (率対象外)							
	▲810						0
合計							
	24,643,925						4,246,287
総計							
	60,377,308						11,459,316

名 称	工事原価 ①	率 ②	増減率 ③	一般管理費等 率④=②+③	前払金支出割 合補正係数⑤	一般管理費等 ⑥=①×④×⑤	工事価格 ⑦=①+⑥
建築工事							
改修工事 監理事務所を設けない	24,951,070						
建築工事							
とりこわし工事 監理事務所を設けない	444,546						
建築工事							
処分費	601,120						
小計 (率対象)	25,996,736						
電気設備工事							
改修工事	16,951,256						
小計 (率対象)	16,951,256						
機械設備工事							
改修工事	28,891,022						
小計 (率対象)	28,891,022						
合計 (率対象)							
主たる工事：建築工事	71,839,014	13.57	0.00	13.57	1.00	9,748,554	81,587,568
建築工事							
率対象外	▲1,580					0	▲1,580
小計 (率対象外)	▲1,580					0	▲1,580
機械設備工事							
率対象外	▲810					0	▲810
小計 (率対象外)	▲810					0	▲810
合計 (率対象外)	▲2,390					0	▲2,390
契約保証費	71,836,624			0.04	1.00	28,734	28,734
端数調整						▲3,912	▲3,912
総計	71,836,624					9,773,376	81,610,000

建築								
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
下地調整	ボリマーセメントモルタル塗	m ²	1			960		代価表 0001
下地調整	ボリマーセメントモルタル塗	m ²	1	1.02	940	958.8		刊行物
計						958.8		
床コンクリート刷毛引き 仕上		m ²	1			800		代価表 0002
床コンクリート刷毛引き 仕上		m ²	1	1.04	770	800.8		刊行物
計						800.8		
床コンクリート目荒らし	全面	m ²	1			2,320		代価表 0003
床コンクリート目荒らし	全面	m ²	1	1	2,320	2,320		刊行物
計						2,320		
差筋アンカー	D10 下向き	本	1			280		代価表 0004
		本	1	1.02	270	275.4		刊行物
計						275.4		
SP-12A・SP-12B 撤去	集積・積込共	m ²	1			4,580		代価表 0005
鋼製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	m ²	1	1	4,516.46	4,516.46		B0-287365 240615A-8 標準
積込み	内装仕上材 木材類 機械	m ³	0.03	1	2,070	62.1		刊行物
計						4,578.56		

建築								
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
TB-3・TB-4・TB-5 撤去	集積・積込共	m ²	1			780		代価表 0006
木製戸撤去	片開き戸 扉のみ 集積共	m ²	1	1	698.54	698.54		B0-287165 240615A-8 標準
積込み	内装仕上材 木材類 機械	m ³	0.04	1	2,070	82.8		刊行物
計						781.34		
シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 5×5	m	1			450		代価表 0007
シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 10×10	m	1	1	452.4	452.4		B0-531614 240615A-8 市場
計						452.4		
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 600×700程度 スラット、ラン同材補強	か所	1			6,890		代価表 0008
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タブ等 スラット、ラン同材補強 タブ (450×900程度)	か所	1	1	6,887.31	6,887.31		B0-235315 240615A-8 協参
計						6,887.31		
天井 化粧 せっこうボード 張り (GB-D)	厚 9.5 910*910 準不燃 トライバーチン 突付け	か所	1			2,200		代価表 0009
天井 化粧 せっこうボード 張り (GB-D)	厚 9.5 準不燃 トライバーチン 突付け	m ²	0.83	1	2,648.96	2,198.64		B0-238015 240615A-8 参考
計						2,198.64		

建築									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
天井化粧 石膏ボード 撤去	一重張り 一般 集積・積込共	か所	1			1,230		代価表 0010	
天井合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	m ²	0.83	1	1,455.3	1,207.9		B0-284421 240615A-8 標準	
積込み	内装仕上材 木材類 機械	m ³	0.01	1	2,070	20.7		刊行物	
計						1,228.6			
土間コンクリート補修	t=180 鉄筋D13@200間・ヨコW 既設大便器撤去跡	か所	1			5,340		代価表 0011	
生コンクリート U (いわき1)	呼び強度24 スランプ15	m ³	0.04	1	16,800	672		B1-100028 240615A-8 独自	
コンクリート打設手間	土間コンクリート 人力打設 S15～S18	m ³	0.04	1	9,161.78	366.47		B0-134215 240615A-8 協参	
普通型枠	小型構造物	m ²	0.2	1	9,505.72	1,901.14		B0-134411 240615A-8 参考	
型枠運搬	4t車 3階建以下	m ²	0.2	1	374.49	74.9		B0-134616 240615A-8 参考	
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D13	t	0.01	1	113,500	1,135		B0-116131 240615A-8 参資	
鉄筋加工組立 簡易	土間、木造基礎等	t	0.01	1	87,000	870		B1-101019 240615A-8 独自	
鉄筋運搬費	4t車 30km程度	t	0.01	1	4,680	46.8		B0-436221 240615A-8 市場	
床コンクリート直均し 仕上げ	ビニル系床材下地	m ²	0.2	1	1,376.21	275.24		B0-236213 240615A-8 参考	
計						5,341.55			
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 10×5	m	1			450		代価表 0012	
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 10×10	m	1	1	452.4	452.4		B0-531614 240615A-8 市場	
計						452.4			

建築									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
床開口部閉塞・床 嵩上げコンクリート打設	差筋アンカー共	式	1			14,300		代価表 0013	
生コンクリート U (いわき 1)	呼び強度24 スランプ 15	m ³	0.1	1	16,800	1,680		B1-100028 240615A-8 独自 土間	
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 - -	m ³	0.1	1	16,302	1,630.2		B0-434215 240615A-8 補市	
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	m ²	0.4	1	728	291.2		B0-536213 240615A-8 市場	
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	m ²	0.5	1	6,340.94	3,170.47		B0-434411 240615A-8 補市	
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	m ²	0.5	1	345.05	172.53		B0-434421 240615A-8 市場	
差筋アンカー	D13×650L 材工共	本	4	1	780	3,120		内部改修 44	
差筋アンカー	D13×350L 材工共	本	6	1	700	4,200		内部改修 45	
計						14,264.4			
廻縁	ボート厚9.0 塩ビ製 コ型	m	1			420		代価表 0014	
廻縁	ボート厚9.0 塩ビ製 コ型	m	1	1.03	410	422.3		刊行物	
計						422.3			
床コンクリート撤去	人力 集積・積込共	m ³	1			74,300		代価表 0015	
コンクリート撤去	無筋 人力 集積共	m ³	1	1	71,243.55	71,243.55		B0-184211 240615A-8 標準	
積込み	コンクリート・モルタル類 機械	m ³	1	1	3,080	3,080		刊行物	
計						74,323.55			

建築								
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
壁下地撤去	木製胴縁下地 集積・積込共	m ²	1			600		代価表 0016
壁下地撤去	集積共	m ²	1	1	582.12	582.12		B0-284324 240615A-8 標準
積込み	内装仕上材 木材類 機械	m ³	0.01	1	2,070	20.7		刊行物
計						602.82		
壁下地撤去	軽鉄下地 集積・積込共	m ²	1			600		代価表 0017
壁下地撤去	集積共	m ²	1	1	582.12	582.12		B0-284324 240615A-8 標準
積込み	内装仕上材 木材類 機械	m ³	0.01	1	2,070	20.7		刊行物
計						602.82		
胴縁組	杉1等 コンクリート面 格子組 24*45	m ²	1			3,980		代価表 0018
胴縁組	杉1等 コンクリート面 格子組 24*45	m ²	1	1.02	3,900	3,978		刊行物
計						3,978		
壁ステンズ貼り撤去	集積・積込共	m ²	1			1,180		代価表 0019
壁合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	m ²	1	1	1,164.24	1,164.24		B0-284322 240615A-8 標準
積込み	内装仕上材 木材類 機械	m ³	0.01	1	2,070	20.7		刊行物
計						1,184.94		

建築								
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
間仕切壁下地撤去	集積・積込共	m ²	1			600		代価表 0020
壁下地撤去	集積共	m ²	1	1	582.12	582.12		B0-284324 240615A-8 標準
積込み	内装仕上材 木材類 機械	m ³	0.01	1	2,070	20.7		刊行物
計						602.82		
押入建具撤去	集積・積込共	か所	1			12,600		代価表 0021
鋼製戸撤去	両開き戸 枠共 集積共	m ²	3.24	1	3,872.03	12,545.38		B0-287365 240615A-8 標準
積込み	内装仕上材 木材類 機械	m ³	0.03	1	2,070	62.1		刊行物
計						12,607.48		
中棚・枕棚撤去	集積・積込共	m ²	1			3,990		代価表 0022
床下地板撤去	集積共	m ²	1	1	582.12	582.12		B0-284221 240615A-8 標準
床組撤去	ころばし 集積共	m ²	1	1	3,201.66	3,201.66		B0-284213 240615A-8 標準
積込み	内装仕上材 木材類 機械	m ³	0.1	1	2,070	207		刊行物
計						3,990.78		
アスファルト舗装撤去	集積・積込共	m ³	1			17,900		代価表 0023
土間コンクリート取壊し (集積・積込共)	厚100～200程度 ハンドブレードカー主体	m ³	1	1	17,900	17,900		B1-101119 240615A-8 独自
計						17,900		

建築								
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
養生シート張り	掛払い手間、基本料、運搬費含む 防災Ⅰ類、供用日数20日	m ²	1			990		代価表 0024
養生シート張り	防災Ⅰ類 掛払い手間	m ²	1	1	911.02	911.02		B0-131561 240615A-8 標準
養生シート張り	防災Ⅰ類 基本料 修理費含む	m ²	1	1	50.33	50.33		B0-131561 240615A-8 標準
養生シート張り	防災Ⅰ類 供用1日賃料 修理費含む	m ²	1	20	1.16	23.2		B0-131561 240615A-8 標準
仮設材運搬 (シート・ネット類)		m ²	1	1	8.89	8.89		B0-131688 240615A-8 標準
計						993.44		
木造建物上屋解体	手こわし・機械併用 集積・積込共	m ²	1			3,050		代価表 0025
木造建物上屋解体	手こわし・機械併用	m ²	1	1	2,840	2,840		刊行物 共同住宅単価採用
積込み	内装仕上材 木材類 機械	m ³	0.1	1	2,070	207		刊行物
計						3,047		
基礎コンクリート解体	大型ブレーカ、圧砕機併用 木造基礎 集積・積込共	m ³	1			11,500		代価表 0026
基礎コンクリート解体	大型ブレーカ、圧砕機併用 木造基礎	m ³	1	1	8,370	8,370		刊行物
積込み	コンクリート・モルタル類 機械	m ³	1	1	3,080	3,080		刊行物
計						11,450		

建築								
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
小便器撤去	集積・積込共	か所	1			7,620		代価表 0028
普通作業員		人	0.249	1	23,100	5,751.9	○	M0-911112 240615A-8 参資
積込み	コンクリート・モルタル類 機械	m3	0.12	1	3,080	369.6		刊行物
その他		式	1	0.26	5,751.9	1,495.49		
計						7,616.99		
大便器撤去	集積・積込共	か所	1			14,600		代価表 0029
普通作業員		人	0.468	1	23,100	10,810.8	○	M0-911112 240615A-8 参資
積込み	コンクリート・モルタル類 機械	m3	0.32	1	3,080	985.6		刊行物
その他		式	1	0.26	10,810.8	2,810.81		
計						14,607.21		
洗面器撤去	集積・積込共	か所	1			6,300		代価表 0030
普通作業員		人	0.207	1	23,100	4,781.7	○	M0-911112 240615A-8 参資
積込み	コンクリート・モルタル類 機械	m3	0.09	1	3,080	277.2		刊行物
その他		式	1	0.26	4,781.7	1,243.24		
計						6,302.14		

建築									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
埋戻し（購入土）	小規模土工 ハックホ0.13m3 A種（山砂の類）	m3	1			7,540		代価表 0031	
埋戻し	小規模土工 ハックホ0.13m3 A種（山砂の類）	m3	1	1	7,537.54	7,537.54		B0-132254 240615A-8	協参
計						7,537.54			
埋戻し（購入土）	小規模土工 ハックホ0.28m3 A種（山砂の類）	m3	1			6,950		代価表 0032	
埋戻し	小規模土工 ハックホ0.28m3 A種（山砂の類）	m3	1	1	6,953.93	6,953.93		B0-132254 240615A-8	協参
計						6,953.93			
埋戻し（発生土）	小規模土工 ハックホ0.13m3 －	m3	1			4,900		代価表 0033	
埋戻し	小規模土工 ハックホ0.13m3 －	m3	1	1	4,897.54	4,897.54		B0-132254 240615A-8	参考
計						4,897.54			
埋戻し（発生土）	小規模土工 ハックホ0.28m3 －	m3	1			4,310		代価表 0034	
埋戻し	小規模土工 ハックホ0.28m3 －	m3	1	1	4,313.93	4,313.93		B0-132254 240615A-8	参考
計						4,313.93			
木製幅木撤去	集積・積込共	m	1			600		代価表 0125	
木製幅木撤去	集積共	m	1	1	582.12	582.12		B0-284651 240615A-8	標準
積込み	内装仕上材 木材類 機械	m3	0.01	1	2,070	20.7		刊行物	
計						602.82			

建築								
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
ビニル幅木撤去	一般 集積・積込共	m	1			310		代価表 0126
ビニル幅木撤去	一般 集積共	m	1	1	291.06	291.06		B0-288612 240615A-8 標準
積込み	内装仕上材 木材類 機械	m3	0.01	1	2,070	20.7		刊行物
計						311.76		
壁合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	m ²	1			1,180		代価表 0127
壁合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	m ²	1	1	1,164.24	1,164.24		B0-284322 240615A-8 標準
積込み	内装仕上材 木材類 機械	m3	0.01	1	2,070	20.7		刊行物
計						1,184.94		
壁コンクリート撤去	鉄筋切断共 人力 集積・積込共	m3	1			123,000		代価表 0128
コンクリート撤去	鉄筋切断共 人力 集積共	m3	1	1	120,040.07	120,040.07		B0-184211 240615A-8 標準
積込み	コンクリート・モルタル類 機械	m3	1	1	3,080	3,080		刊行物
計						123,120.07		
天井合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積・積込共	m ²	1			1,480		代価表 0129
天井合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	m ²	1	1	1,455.3	1,455.3		B0-284421 240615A-8 標準
積込み	内装仕上材 木材類 機械	m3	0.01	1	2,070	20.7		刊行物
計						1,476		

建築								
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
天井下地撤去	集積・積込共	m ²	1			910		代価表 0130
天井下地撤去	集積共	m ²	1	1	873.18	873.18		B0-284422 240615A-8 標準
積込み	内装仕上材 木材類 機械	m ³	0.02	1	2,070	41.4		刊行物
計						914.58		
壁モルタル・プaster撤去	集積・積込共	m ²	1			4,540		代価表 0131
壁モルタル・プaster撤去	集積共	m ²	1	1	4,227.14	4,227.14		B0-286311 240615A-8 標準
積込み	コンクリート・モルタル類 機械	m ³	0.1	1	3,080	308		刊行物
計						4,535.14		
CB撤去	人力 集積・積込共	m ³	1			51,100		代価表 0132
CB撤去	人力 集積共	m ³	1	1	48,016.03	48,016.03		B0-185417 240615A-8 標準
積込み	コンクリート・モルタル類 機械	m ³	1	1	3,080	3,080		刊行物
計						51,096.03		
壁合板・ボード撤去	一重張り 石綿含有 集積・積込共	m ²	1			2,640		代価表 0133
壁合板・ボード撤去	一重張り 石綿含有 集積共	m ²	1	1	2,619.54	2,619.54		B0-284322 240615A-8 標準
積込み	内装仕上材 木材類 機械	m ³	0.01	1	2,070	20.7		刊行物
計						2,640.24		

[illegible]

電力引込								
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
引込開閉器盤	L-0	面	1			290,000		代価表 0035
引込開閉器盤	L-0	面	1	1	250,000	250,000		(見積り・刊行物等) 見積
雑材料		式	0.02	1	250,000	5,000		(見積り・刊行物等)
		K01						
電工		人	1.04	1	26,880	27,955.2	○	E0-911161 240615A-8 参資
その他		式	1	0.24	27,955.2	6,709.25		
計						289,664.45		
土工事	電力引込み	式	1			26,900		代価表 0036
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式カーラ型	m3	2.7	1	3,452.65	9,322.16		E0-436312 240615A-8 標準
埋戻し(購入土)	小規模土工 バックホウ0.13m3 A種 (山砂の類)	m3	1.4	1	7,537.54	10,552.56		代価表 0031
埋戻し(発生土)	小規模土工 バックホウ0.13m3 -	m3	1.1	1	4,897.54	5,387.29		代価表 0033
砂利地業	再生クラッシュラン	m3	0.2	1	8,021.2	1,604.24		B0-133421 240615A-8 標準
計						26,866.25		
アスファルト解体・復旧	電力引込み	式	1			71,100		代価表 0037
アスファルト舗装撤去	集積・積込共	m3	1.14	1	17,900	20,406		代価表 0023
アスファルトカッター		m	10.6	1	720	7,632		屋外改修 7 手間
アスファルト舗装	A-5-10 再生密粒 再生クラッシュラン 特に狭い場所 人力	m ²	7.6	1	5,663.54	43,042.9		B0-331111 240615A-8 標準
計						71,080.9		

○は「その他」の率対象

外灯設置									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
LED照明器具	L 61.3W	個	1			271,000		代価表 0039	
LED照明器具	L 61.3W	個	1	1	199,000	199,000		(見積り・刊行物等) 見積	
雑材料		式	0.05	1	199,000	9,950		(見積り・刊行物等)	
		K01							
電工		人	1.84	1	26,880	49,459.2	○	E0-911161 240615A-8 参資	
その他		式	1	0.26	49,459.2	12,859.39			
計						271,268.59			
外灯基礎	600×600×1,300H 土工事共	基	1			57,600		代価表 0040	
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出がス対策型 油圧式カーラ型	m3	0.9	1	3,452.65	3,107.39		E0-436312 240615A-8 標準	
砂利地業	再生クラッシュラン	m3	0.01	1	8,021.2	80.21		B0-133421 240615A-8 標準	
生コンクリート U (いわき1)	呼び強度21 スランプ15	m3	0.5	1	16,400	8,200		B1-100028 240615A-8 独自	
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎程度 S15～S18	m3	0.5	1	23,820.62	11,910.31		B0-134215 240615A-8 参考	
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	m ²	0.36	1	728	262.08		B0-536213 240615A-8 市場	
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等	m ²	4.8	1	6,340.94	30,436.51		B0-434411 240615A-8 補市	
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	m ³	4.8	1	345.05	1,656.24		B0-434421 240615A-8 市場	
埋戻し(発生土)	小規模土工 バックホウ0.13m3	m3	0.4	1	4,897.54	1,959.02		代価表 0033	
計						57,611.76			

いわき市

○は「その他」の率対象

外灯設置														
名 称		摘 要		単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考				
土工		外灯設備		式	1			234,000		代価表 0041				
根切り(機械)		バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式ローラ型		m3	24.3	1	3,452.65	83,899.4		E0-436312 240615A-8 標準				
埋戻し(購入土)		小規模土工 バックホウ0.13m3 A種 (山砂の類)		m3	13	1	7,537.54	97,988.02		代価表 0031				
砂利地業		再生クラッシュラン		m3	6.5	1	8,021.2	52,137.8		B0-133421 240615A-8 標準				
計		234,025.22												
アスファルト解体・復旧		外灯設備		式	1			921,000		代価表 0042				
アスファルト舗装撤去		集積・積込共		m3	15.6	1	17,900	279,240		代価表 0023				
アスファルトカッター				m	144	1	720	103,680		屋外改修 7 手間				
アスファルト舗装		A-5-10 密粒 クラッシュラン 500㎡未満		㎡	104	1	5,178.15	538,527.6		B0-331111 240615A-8 標準				
計		921,447.6												

屋内電灯配線									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
ﾌﾞﾙｯｸｽ設置 SS形防水(錆止塗 装)	400×400×300	個	1			29,000		代価表 0043	
ﾌﾞﾙｯｸｽSS形 防水(錆止め塗装)	0.5㎡以上1.0㎡未満/個	㎡	0.8	1	36,261	29,008.8		E0-131222 240615A-8 市場	
計						29,008.8			
ﾌﾞﾙｯｸｽ設置 SS形防水(錆止塗 装)	500×500×300	個	1			33,400		代価表 0044	
ﾌﾞﾙｯｸｽSS形 防水(錆止め塗装)	1.0㎡以上2.0㎡未満/個	㎡	1.1	1	30,396	33,435.6		E0-131222 240615A-8 市場	
計						33,435.6			
分電盤設置	L-1-A	面	1			331,000		代価表 0045	
分電盤	L-1-A	面	1	1	161,000	161,000		(見積り・刊行物等) 見積	
雑材料		式	0.02	1	161,000	3,220		(見積り・刊行物等)	
電工		K01	5	1	26,880	134,400		E0-911161 240615A-8 参資	
その他		式	1	0.24	134,400	32,256			
計						330,876			

電灯分岐									
	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P15A×1 3W15A×1 PL×1 ネーム付	個	1			5,140		代価表 0046
01	タンブラスイッチ	連用(ネーム付) 1P15A	個	1	1	180	180		E0-511111 240615A-8 材料
02	タンブラスイッチ	連用(ネーム付) 3W15A	個	1	1	276	276		E0-511111 240615A-8 材料
03	バヨネットランプ	埋込 100V	個	1	1	365	365		E0-511112 240615A-8 材料
04	プレート	金属製 1連用	個	1	1	199	199		E0-511151 240615A-8 材料
05	取付枠		個	1	1	38	38		E0-511152 240615A-8 材料
06	雑材料		式	0.02	1	1,058	21.16		(見積り・刊行物等)
		K01+K02+K03+K04+K05							
07	電工		人	0.12	1	26,880	3,225.6	○	E0-911161 240615A-8 参資
	その他		式	1	0.26	3,225.6	838.66		
	計	5,143.42							
	タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P15A×2 4W15A×1 ネーム付	個	1			5,490		代価表 0047
01	タンブラスイッチ	連用(ネーム付) 1P15A	個	2	1	180	360		E0-511111 240615A-8 材料
02	タンブラスイッチ	連用(ネーム付) 4W15A	個	1	1	797	797		E0-511111 240615A-8 材料
03	プレート	金属製 1連用	個	1	1	199	199		E0-511151 240615A-8 材料
04	取付枠		個	1	1	38	38		E0-511152 240615A-8 材料
05	雑材料		式	0.02	1	1,394	27.88		(見積り・刊行物等)
		K01+K02+K03+K04							
06	電工		人	0.12	1	26,880	3,225.6	○	E0-911161 240615A-8 参資
	その他		式	1	0.26	3,225.6	838.66		
	計	5,486.14							

電灯分岐									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
タンブラスイッチ (金属プレート付)	3W15A×1 4W15A×1 ネーム付	個	1			6,080		代価表 0048	
タンブラスイッチ	連用(ネーム付) 3W15A	個	1	1	276	276		E0-511111 240615A-8 材料	
タンブラスイッチ	連用(ネーム付) 4W15A	個	1	1	797	797		E0-511111 240615A-8 材料	
プレート	金属製 1連用	個	1	1	199	199		E0-511151 240615A-8 材料	
取付枠		個	1	1	38	38		E0-511152 240615A-8 材料	
雑材料		式	0.02	1	1,310	26.2		(見積り・刊行物等)	
電工		人	0.14	1	26,880	3,763.2	○	E0-911161 240615A-8 参資	
その他		式	1	0.26	3,763.2	978.43			
計						6,077.83			
非常用押し釦		個	1			3,230		代価表 0049	
非常用押し釦		個	1	1	1,370	1,370		(見積り・刊行物等) 見積	
雑材料		式	0.02	1	1,370	27.4		(見積り・刊行物等)	
電工		人	0.054	1	26,880	1,451.52	○	E0-911161 240615A-8 参資	
その他		式	1	0.26	1,451.52	377.4			
計						3,226.32			

電灯分岐									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
警報ランプ 付フッサー	100V	個	1			15,800		代価表 0050	
警報ランプ 付フッサー	100V	個	1	1	12,800	12,800		(見積り・刊行物等) 見積	
雑材料		式	0.02	1	12,800	256		(見積り・刊行物等)	
		K01							
電工		人	0.081	1	26,880	2,177.28	○	E0-911161 240615A-8 参資	
その他		式	1	0.26	2,177.28	566.09			
計						15,799.37			
銘板		枚	1			10,600		代価表 0051	
銘板		枚	1	1	10,400	10,400		(見積り・刊行物等) 見積	
雑材料		式	0.02	1	10,400	208		(見積り・刊行物等)	
		K01							
計						10,608			
フルボックス (溶融亜鉛メッキ)	300×300×200	個	1			15,000		代価表 0052	
フルボックスSS形 防水(溶融亜鉛め っき)	0.2㎡以上0.3㎡未満/個	㎡	0.24	1	62,628	15,030.72		E0-131221 240615A-8 市場	
計						15,030.72			

照明設備								
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
LED照明器具	A 43.1W	個	1			20,000		代価表 0053
LED照明器具	A 43.1W	個	1	1	13,300	13,300		(見積り・刊行物等) 見積
雑材料		式	0.05	1	13,300	665		(見積り・刊行物等)
		K01						
電工		人	0.178	1	26,880	4,784.64	○	E0-911161 240615A-8 参資
その他		式	1	0.26	4,784.64	1,244.01		
計						19,993.65		
LED照明器具	B 20.6W	個	1			16,000		代価表 0054
LED照明器具	B 20.6W	個	1	1	9,480	9,480		(見積り・刊行物等) 見積
雑材料		式	0.05	1	9,480	474		(見積り・刊行物等)
		K01						
電工		人	0.178	1	26,880	4,784.64	○	E0-911161 240615A-8 参資
その他		式	1	0.26	4,784.64	1,244.01		
計						15,982.65		
LED照明器具	C1 43.1W 埋込型	個	1			25,500		代価表 0055
LED照明器具	C1 43.1W 埋込型	個	1	1	15,700	15,700		(見積り・刊行物等) 見積
雑材料		式	0.05	1	15,700	785		(見積り・刊行物等)
		K01						
電工		人	0.266	1	26,880	7,150.08	○	E0-911161 240615A-8 参資
その他		式	1	0.26	7,150.08	1,859.02		
計						25,494.1		

照明設備								
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
LED照明器具	C2 20.6W 埋込型	個	1			21,600		代価表 0056
LED照明器具	C2 20.6W 埋込型	個	1	1	12,000	12,000		(見積り・刊行物等) 見積
雑材料		式	0.05	1	12,000	600		(見積り・刊行物等)
		K01						
電工		人	0.266	1	26,880	7,150.08	○	E0-911161 240615A-8 参資
その他		式	1	0.26	7,150.08	1,859.02		
計						21,609.1		
LED照明器具	D 31.9W	個	1			22,400		代価表 0057
LED照明器具	D 31.9W	個	1	1	15,600	15,600		(見積り・刊行物等) 見積
雑材料		式	0.05	1	15,600	780		(見積り・刊行物等)
		K01						
電工		人	0.178	1	26,880	4,784.64	○	E0-911161 240615A-8 参資
その他		式	1	0.26	4,784.64	1,244.01		
計						22,408.65		
LED照明器具	E 43.1W 埋込型	個	1			25,900		代価表 0058
LED照明器具	E 43.1W 埋込型	個	1	1	16,100	16,100		(見積り・刊行物等) 見積
雑材料		式	0.05	1	16,100	805		(見積り・刊行物等)
		K01						
電工		人	0.266	1	26,880	7,150.08	○	E0-911161 240615A-8 参資
その他		式	1	0.26	7,150.08	1,859.02		
計						25,914.1		

照明設備								
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
LED照明器具	F 31.9W コーナライト	個	1			22,400		代価表 0059
LED照明器具	F 31.9W コーナライト	個	1	1	15,600	15,600		(見積り・刊行物等) 見積
雑材料		式	0.05	1	15,600	780		(見積り・刊行物等)
		K01						
電工		人	0.178	1	26,880	4,784.64	○	E0-911161 240615A-8 参資
その他		式	1	0.26	4,784.64	1,244.01		
計						22,408.65		
LED照明器具	G 20.6W 防湿型	個	1			37,400		代価表 0060
LED照明器具	G 20.6W 防湿型	個	1	1	29,900	29,900		(見積り・刊行物等) 見積
雑材料		式	0.05	1	29,900	1,495		(見積り・刊行物等)
		K01						
電工		人	0.178	1	26,880	4,784.64	○	E0-911161 240615A-8 参資
その他		式	1	0.26	4,784.64	1,244.01		
計						37,423.65		
LED照明器具	H 43.1W 防湿型	個	1			43,000		代価表 0061
LED照明器具	H 43.1W 防湿型	個	1	1	35,200	35,200		(見積り・刊行物等) 見積
雑材料		式	0.05	1	35,200	1,760		(見積り・刊行物等)
		K01						
電工		人	0.178	1	26,880	4,784.64	○	E0-911161 240615A-8 参資
その他		式	1	0.26	4,784.64	1,244.01		
計						42,988.65		

照明設備								
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
LED照明器具	I 38.0W 埋込型	個	1			56,300		代価表 0062
LED照明器具	I 38.0W 埋込型	個	1	1	45,000	45,000		(見積り・刊行物等) 見積
雑材料		式	0.05	1	45,000	2,250		(見積り・刊行物等)
		K01						
電工		人	0.266	1	26,880	7,150.08	○	E0-911161 240615A-8 参資
その他		式	1	0.26	7,150.08	1,859.02		
計						56,259.1		
LED照明器具	J 10.0W 防水型	個	1			22,900		代価表 0063
LED照明器具	J 10.0W 防水型	個	1	1	17,600	17,600		(見積り・刊行物等) 見積
雑材料		式	0.05	1	17,600	880		(見積り・刊行物等)
		K01						
電工		人	0.13	1	26,880	3,494.4	○	E0-911161 240615A-8 参資
その他		式	1	0.26	3,494.4	908.54		
計						22,882.94		
LED照明器具	K 4.9W	個	1			9,780		代価表 0064
LED照明器具	K 4.9W	個	1	1	5,120	5,120		(見積り・刊行物等) 見積
雑材料		式	0.05	1	5,120	256		(見積り・刊行物等)
		K01						
電工		人	0.13	1	26,880	3,494.4	○	E0-911161 240615A-8 参資
その他		式	1	0.26	3,494.4	908.54		
計						9,778.94		

照明設備								
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
LED照明器具	N 1.3W 非常灯	個	1			42,600		代価表 0065
LED照明器具	N 1.3W 非常灯	個	1	1	33,800	33,800		(見積り・刊行物等) 見積
雑材料		式	0.05	1	33,800	1,690		(見積り・刊行物等)
		K01						
電工		人	0.209	1	26,880	5,617.92	○	E0-911161 240615A-8 参資
その他		式	1	0.26	5,617.92	1,460.66		
計						42,568.58		
LED照明器具	イ 1.3W 非常口	個	1			21,500		代価表 0066
LED照明器具	イ 1.3W 非常口	個	1	1	14,900	14,900		(見積り・刊行物等) 見積
雑材料		式	0.05	1	14,900	745		(見積り・刊行物等)
		K01						
電工		人	0.174	1	26,880	4,677.12	○	E0-911161 240615A-8 参資
その他		式	1	0.26	4,677.12	1,216.05		
計						21,538.17		
LED照明器具	ロ 1.1W 吊り下げ型非常口	個	1			21,500		代価表 0067
LED照明器具	ロ 1.1W 吊り下げ型非常口	個	1	1	14,900	14,900		(見積り・刊行物等) 見積
雑材料		式	0.05	1	14,900	745		(見積り・刊行物等)
		K01						
電工		人	0.174	1	26,880	4,677.12	○	E0-911161 240615A-8 参資
その他		式	1	0.26	4,677.12	1,216.05		
計						21,538.17		

照明設備								
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
LED照明器具	ハ 2.3W 非常口B級	個	1			32,500		代価表 0068
LED照明器具	ハ 2.3W 非常口B級	個	1	1	24,500	24,500		(見積り・刊行物等) 見積
雑材料		式	0.05	1	24,500	1,225		(見積り・刊行物等)
		K01						
電工		人	0.2	1	26,880	5,376	○	E0-911161 240615A-8 参資
その他		式	1	0.26	5,376	1,397.76		
計						32,498.76		
LED照明器具	ニ 1.1W 非常口通路用	個	1			21,500		代価表 0069
LED照明器具	ニ 1.1W 非常口通路用	個	1	1	14,900	14,900		(見積り・刊行物等) 見積
雑材料		式	0.05	1	14,900	745		(見積り・刊行物等)
		K01						
電工		人	0.174	1	26,880	4,677.12	○	E0-911161 240615A-8 参資
その他		式	1	0.26	4,677.12	1,216.05		
計						21,538.17		
LED照明器具	ホ 1.1W 非常口通路用	個	1			21,500		代価表 0070
LED照明器具	ホ 1.1W 非常口通路用	個	1	1	14,900	14,900		(見積り・刊行物等) 見積
雑材料		式	0.05	1	14,900	745		(見積り・刊行物等)
		K01						
電工		人	0.174	1	26,880	4,677.12	○	E0-911161 240615A-8 参資
その他		式	1	0.26	4,677.12	1,216.05		
計						21,538.17		

いわき市

[illegible]

火災報知設備									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
天井材取外し・再 取付	910mm×910mm	か所	1			2,740		代価表 0073	
天井合板・ボート 撤去	一重張り 一般 集積共	m ²	0.83	1	1,455.3	1,207.9		B0-284421 240615A-8 標準	
天井 せっこうボート 張り (GB-R)	張り手間 - 突付け	m ²	0.83	1	1,849.66	1,535.22		B0-238011 240615A-8 参考	
計						2,743.12			
1種金属線び (MM1) 附属品	A型 (25.4mm) 2個用スイッチボックス カバープレート共	個	1			4,550		代価表 0074	
1種金属線び (MM1) 附属品	A型 (25.4mm) 2個用スイッチボックス	個	1	1	4,394.64	4,394.64		E0-431472 240615A-8 参資	
プレート	樹脂製 2連用	個	1	1	158	158		E0-511151 240615A-8 材料	
計						4,552.64			
ガス漏れ警報表示 盤	露出型 5窓警報	面	1			167,000		代価表 0075	
ガス漏れ警報表示 盤	露出型 5窓警報	面	1	1	55,700	55,700		(見積り・刊行物等) 見積	
停電補償用蓄電池		個	1	1	6,900	6,900		(見積り・刊行物等) 見積	
雑材料		式	1	0.02	62,600	1,252		(見積り・刊行物等)	
電工		人	3.1	1	26,880	83,328	○	E0-911161 240615A-8 参資	
その他		式	1	0.24	83,328	19,998.72			
計						167,178.72			

いわき市

屋内運動場照明設備									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
LED照明器具	あ 175.1W 高天井用	個	1			155,000		代価表 0077	
LED照明器具あ	175.1W 高天井用	個	1	1	136,000	136,000		(見積り・刊行物等) 見積	
雑材料		式	0.05	1	136,000	6,800		(見積り・刊行物等)	
		K01							
電工		人	0.348	1	26,880	9,354.24	○	E0-911161 240615A-8 参資	
その他		式	1	0.26	9,354.24	2,432.1			
計						154,586.34			
ローリングタワー	5段 基本料 供用10日賃料 仮設材運搬共	式	1			45,700		代価表 0078	
ローリングタワー	5段 基本料	台	1	1	4,590	4,590		B0-111271 240615A-8 材料	
ローリングタワー	5段 供用1日賃料	台	1	10	243	2,430		B0-111271 240615A-8 材料	
仮設材運搬 (内部仕上足場 簡易型移動式)	7.4m以上9.1m未満(5段)	m ²	200	1	142.18	28,436		B0-131695 240615A-8 標準	
トラック	クレーン装置付 4t級 2.9t吊 損料	供用日	1	1	10,200	10,200		B0-939116 240615A-8 材料	
計						45,656			

[illegible]

衛生器具設備									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
洋風便器設置	C1200S 床置タンク式腰掛け便器 袖付き温水洗浄便座, 紙巻器(ワンタ ッチ棚付二連式)付属品共	組	1			146,000		代価表 0080	
洋風便器	C1200S 床置タンク式腰掛け便器 袖付き温水洗浄便座, 紙巻器(ワンタ ッチ棚付二連式)付属品共	組	1	1	112,000	112,000		(見積り・刊行物等) 見積	
大便器 取付	タンク式 温水洗浄便座	組	1	1	33,800	33,800		M0-531022 240615A-8 市場	
計						145,800			
手すり設置	樹脂被覆 L型 その他標準付属品共	組	1			28,100		代価表 0081	
手すり	樹脂被覆 L型 その他標準付属品共	組	1	1	23,600	23,600		(見積り・刊行物等) 見積	
配管工		人	0.13	1	27,195	3,535.35	○	M0-911162 240615A-8 参資	
その他		式	1	0.26	3,535.35	919.19			
計						28,054.54			
洗面器設置	カウンター式洗面器L350 レバー式単水栓、Sトラップ 水石嵌入れ、付属品共	組	1			61,800		代価表 0082	
洗面器	カウンター式洗面器L350(同等品) レバー式単水栓、Sトラップ 水石嵌入れ、付属品共	組	1	1	49,800	49,800		(見積り・刊行物等) 見積	
洗面器 取付	自動水栓 1個付 小	組	1	1	11,960	11,960		M0-531065 240615A-8 市場	
計						61,760			
カウンター設置	ML45、L=2450 付属品共	組	1			120,000		代価表 0083	
カウンター	ML45(同等品)、L=2450 付属品共	組	1	1	107,000	107,000		(見積り・刊行物等) 見積	
洗面器 取付	自動水栓 1個付 大	組	1	1	12,584	12,584		M0-531065 240615A-8 市場	
計						119,584			

衛生器具設備									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
カウンター設置	ML45、L=1350 付属品共	組	1			77,400		代価表 0084	
カウンター	ML45(同等品)、L=1350 付属品共	組	1	1	64,800	64,800		(見積り・刊行物等) 見積	
洗面器 取付	自動水栓 1個付 大	組	1	1	12,584	12,584		M0-531065 240615A-8 市場	
計						77,384			
化粧鏡設置	450×600×5 t (盗難防止型耐蝕鏡)	枚	1			16,000		代価表 0085	
化粧鏡	450×600×5 t (盗難防止型耐蝕鏡)	枚	1	1	11,400	11,400		(見積り・刊行物等) 見積	
鏡 取付	600×800mm程度	枚	1	1	4,638.4	4,638.4		M0-531071 240615A-8 市場	
計						16,038.4			
多目的用洋風便器 設置	C1111R タンク式腰掛け便器、リモ コン温水洗浄便座、棚付き二連紙巻 器 その他標準付属品共	組	1			176,000		代価表 0086	
多目的用洋風便器	C1111R タンク式腰掛け便器、リモ コン温水洗浄便座、棚付き二連紙巻 器 その他標準付属品共	式	1	1	133,000	133,000		(見積り・刊行物等) 見積	
大便器 取付	高座面形 温水洗浄便座	組	1	1	42,692	42,692		M0-531022 240615A-8 市場	
計						175,692			
手すり設置	樹脂被覆 跳ね上げ式 その他標準 付属品共	組	1			84,500		代価表 0087	
手すり	樹脂被覆 跳ね上げ式 その他標準 付属品共	組	1	1	80,000	80,000		(見積り・刊行物等) 見積	
配管工		人	0.13	1	27,195	3,535.35	○	M0-911162 240615A-8 参資	
その他		式	1	0.26	3,535.35	919.19			
計						84,454.54			

衛生器具設備									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
身障者用洗面器設置	L511 壁付洗面器、自動水栓、水石けん入れ、その他標準付属品共	組	1			84,200		代価表 0088	
⑩ 身障者用洗面器	L511 壁付洗面器、自動水栓、水石けん入れ、その他標準付属品共	組	1	1	69,500	69,500		(見積り・刊行物等) 見積	
⑩ 身障者用洗面器 取付	そで無し、自動水栓1個	組	1	1	14,664	14,664		M0-531066 240615A-8 市場	
計						84,164			
洗面器設置	L410 壁付洗面器、自動水栓、水石けん入れ、その他標準付属品共	組	1			70,500		代価表 0089	
⑩ 洗面器	L410 壁付洗面器、自動水栓、水石けん入れ、その他標準付属品共	組	1	1	58,500	58,500		(見積り・刊行物等) 見積	
⑩ 洗面器 取付	自動水栓 1個付 小	組	1	1	11,960	11,960		M0-531065 240615A-8 市場	
計						70,460			
ベビーシート設置	YKA24S(同等品)、その他標準付属品共	組	1			159,000		代価表 0090	
⑩ ベビーシート	YKA24S(同等品)、その他標準付属品共	組	1	1	139,000	139,000		(見積り・刊行物等) 見積	
⑩ ベビーシート	TOTO YKA-24同等品 (手間のみ)	台	1	1	19,800	19,800		B1-101111 240615A-8 独自	
計						158,800			

給水設備/屋外排水設備									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
土工事	屋外給水設備	式	1			537,000		代価表 0091	
根切り(機械)	ハックホ 0.28m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	m3	62.9	1	2,272.3	142,927.67		M0-638612 240615A-8 標準	
埋戻し(購入土)	小規模土工 ハックホ0.28m3 A種 (山砂の類)	m3	24.4	1	6,953.93	169,675.89		代価表 0032	
埋戻し(発生土)	小規模土工 ハックホ0.28m3 -	m3	38.5	1	4,313.93	166,086.31		代価表 0034	
埋設標識テープ	150幅	m	263	1	219.89	57,831.07		M0-732182 240615A-8 標準	
計						536,520.94			
土工事	屋外排水設備	式	1			630,000		代価表 0092	
根切り(機械)	ハックホ 0.28m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	m3	82.2	1	2,272.3	186,783.06		M0-638612 240615A-8 標準	
埋戻し(購入土)	小規模土工 ハックホ0.28m3 A種 (山砂の類)	m3	33.6	1	6,953.93	233,652.05		代価表 0032	
埋戻し(発生土)	小規模土工 ハックホ0.28m3 -	m3	48.6	1	4,313.93	209,657		代価表 0034	
計						630,092.11			

浄化槽設置工事									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
合併浄化槽設置 50人槽 原水ポンプ付	本体据付 試運転調整共	基	1			7,600,000		代価表 0093	
合併処理浄化槽 50人槽 原水ポンプ付		基	1	1	7,250,000	7,250,000		(見積り・刊行物等) 見積	
据付工事		式	1	1	250,000	250,000		(見積り・刊行物等) 見積	
試運転調整		式	1	1	100,000	100,000		(見積り・刊行物等) 見積	
計						7,600,000			
土木工事	浄化槽設備	式	1			891,000		代価表 0095	
根切り(機械)	バックホウ 0.28m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	m3	115	1	2,272.3	261,314.5		M0-638612 240615A-8 標準	
埋戻し(購入土)	小規模土工 バックホウ0.28m3 A種(山砂の類)	m3	87.9	1	6,953.93	611,250.45		代価表 0032	
砂利地業	クラッシュラン(再生)	m3	2.3	1	8,021.2	18,448.76		M0-638641 240615A-8 標準	
計						891,013.71			
配管工事	浄化槽設備	式	1			26,800		代価表 0096	
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP)	地中配管 20A	m	14	1	1,755.37	24,575.18		M0-631124 240615A-8 標準	
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP)	屋外架空・暗渠 20A	m	1	1	2,261.23	2,261.23		M0-631124 240615A-8 標準	
計						26,836.41			

いわき市

給湯設備/ガス設備									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
ガス湯沸器 撤去・移設	20号相当（旧公民館）	台	1			80,600		代価表 0098	
瞬間湯沸器 据付	給湯専用据置形 20号	台	1	1	57,327.06	57,327.06		M0-734215 240615A-8	標準
配管工		人	1.7	0.4	27,195	18,492.6	○	B0-911162 240615A-8	参資
その他		式	1	0.26	18,492.6	4,808.08			
計						80,627.74			
特殊ガスコック撤去・ 設置	旧公民館 既存品	個	1			4,320		代価表 0099	
ガスコック撤去	旧公民館 既存品	個	1	1	1,233.57	1,233.57		代価表 0100	
配管工		人	0.09	1	27,195	2,447.55	○	M0-911162 240615A-8	参資
その他		式	1	0.26	2,447.55	636.36			
計						4,317.48			
ガスコック撤去	旧公民館 既存品	個	1			1,230		代価表 0100	
配管工		人	0.09	0.4	27,195	979.02	○	M0-911162 240615A-8	参資
その他		式	1	0.26	979.02	254.55			
計						1,233.57			

空気調和設備/換気設備									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
パッケージ空気調和機設置 PAC-1	PAC-1 天吊り形 (シグナルタイプ)C:5.6KW、H:6.3KW 付属品：ワイヤレスリモコン、基礎ブロック、防振ゴム、固定ボルト(SUS)	組	1			420,000		代価表 0101	
パッケージ空気調和機 PAC-1	PAC-1 天吊り形 (シグナルタイプ)C:5.6KW、H:6.3KW 付属品：ワイヤレスリモコン、基礎ブロック、防振ゴム、固定ボルト(SUS)	組	1	1	371,000	371,000		(見積り・刊行物等) 見積	
設備機械工		人	0.53	1	27,405	14,524.65	○	M0-911165 240615A-8 参資	
設備機械工		人	0.77	1.2	27,405	25,322.22	○	M0-911165 240615A-8 参資	
その他		式	1	0.24	39,846.87	9,563.25			
計						420,410.12			
パッケージ空気調和機設置 PAC-2	PAC-2 天吊り形 (シグナルタイプ)C:7.1KW、H:8.0KW 付属品：ワイヤレスリモコン、基礎ブロック、防振ゴム、固定ボルト(SUS)	組	1			452,000		代価表 0102	
パッケージ空気調和機	PAC-2 天吊り形 (シグナルタイプ)C:7.1KW、H:8.0KW 付属品：ワイヤレスリモコン、基礎ブロック、防振ゴム、固定ボルト(SUS)	組	1	1	400,000	400,000		(見積り・刊行物等) 見積	
設備機械工		人	0.53	1	27,405	14,524.65	○	M0-911165 240615A-8 参資	
設備機械工		人	0.83	1.2	27,405	27,295.38	○	M0-911165 240615A-8 参資	
その他		式	1	0.24	41,820.03	10,036.81			
計						451,856.84			

空気調和設備/換気設備									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
パッケージ空気調和機移設 PAC-3	PAC-3 壁掛形 既存移設品 C:5.0KW、H:5.6KW 付属品：既存品再使用	組	1			44,200		代価表 0103	
パッケージ式空気調和機(セパレート・マルチ)撤去	PAC-3 壁掛形 既存移設品 C:5.0KW、H:5.6KW 付属品：既存品再使用	組	1	1	12,641.38	12,641.38		代価表 0104	
設備機械工		人	0.27	1	27,405	7,399.35	○	M0-911165 240615A-8	参資
設備機械工		人	0.66	1	27,405	18,087.3	○	M0-911165 240615A-8	参資
その他		式	1	0.24	25,486.65	6,116.8			
計						44,244.83			
パッケージ式空気調和機(セパレート・マルチ)撤去	PAC-3 壁掛形 既存移設品 C:5.0KW、H:5.6KW 付属品：既存品再使用	組	1			12,600		代価表 0104	
設備機械工		人	0.27	0.4	27,405	2,959.74	○	M0-911165 240615A-8	参資
設備機械工		人	0.66	0.4	27,405	7,234.92	○	M0-911165 240615A-8	参資
その他		式	1	0.24	10,194.66	2,446.72			
計						12,641.38			
パッケージ空気調和機移設 PAC-4	PAC-4 壁掛形 既存移設品 C:7.1KW、H:8.0KW 付属品：既存品再使用	組	1			47,100		代価表 0105	
パッケージ式空気調和機撤去	PAC-4 壁掛形 既存移設品 C:7.1KW、H:8.0KW 付属品：既存品再使用	組	1	1	15,495.88	15,495.88		代価表 0106	
設備機械工		人	0.27	1	27,405	7,399.35	○	M0-911165 240615A-8	参資
設備機械工		人	0.66	1	27,405	18,087.3	○	M0-911165 240615A-8	参資
その他		式	1	0.24	25,486.65	6,116.8			
計						47,099.33			

空気調和設備/換気設備									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
パナソニック式空気調和機撤去	PAC-4 壁掛形 既存移設品 C:7.1KW、H:8.0KW 付属品：既存品再使用	組	1			15,500		代価表 0106	
設備機械工		人	0.31	0.4	27,405	3,398.22	○	M0-911165 240615A-8 参資	
設備機械工		人	0.83	0.4	27,405	9,098.46	○		
その他		式	1	0.24	12,496.68	2,999.2			
計						15,495.88			
冷媒用断熱材被覆銅管設置	6.35φ×12.7φ	m	1			8,270		代価表 0107	
冷媒用断熱材被覆銅管改修	6.35外径(1/4B) 液管 厚10mm以上	m	1	1	2,558.62	2,558.62		M0-651382 240615A-8 標準	
冷媒用断熱材被覆銅管改修	12.7 外径(1/2B) ガス管 厚20mm以上	m	1	1	5,709.78	5,709.78			
計						8,268.4			
冷媒用断熱材被覆銅管設置	9.52φ×15.88φ	m	1			10,600		代価表 0108	
冷媒用断熱材被覆銅管改修	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm以上	m	1	1	3,461.07	3,461.07		M0-651382 240615A-8 標準	
冷媒用断熱材被覆銅管改修	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	m	1	1	7,163.65	7,163.65			
計						10,624.72			

空気調和設備/換気設備									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
保温付ドレン配管 設置 25A	屋内供用配管	m	1			3,950		代価表 0109	
保温付ドレン管	25A	m	1.1	1	860	946		(見積り・刊行物等) 見積	
継手		式	1	0.2	860	172		(見積り・刊行物等)	
接合材等		T01							
支持金物		式	1	0.1	860	86		(見積り・刊行物等)	
		T01							
配管工		式	1	0.25	860	215		(見積り・刊行物等)	
		T01							
その他		人	0.074	1	27,195	2,012.43	○	M0-911162 240615A-8 参資	
その他		式	1	0.26	2,012.43	523.23			
計						3,954.66			
リモコン設置	手間のみ	台	1			1,350		代価表 0110	
電工		人	0.04	1	26,880	1,075.2	○	M0-911161 240615A-8 独自	
その他		式	1	0.26	1,075.2	279.55			
計						1,354.75			
壁換気扇設置	300φ、ウェザーカバー共	台	1			65,700		代価表 0111	
換気扇	一般形 連動式シャッター 300φ	台	1	1	30,050.39	30,050.39		M0-741281 240615A-8 標準	
換気扇 据付	300φ以下	台	1	1	18,350.39	18,350.39		M0-745281 240615A-8 標準	
ウェザーカバー	ステンレス製 30cm用	個	1	1	17,296.08	17,296.08		M0-741266 240615A-8 協議	
計						65,696.86			

○は「その他」の率対象

○は「その他」の率対象

撤去工事									
	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	衛生器具類撤去		式	1			171,000		代価表 0114
01	大便器撤去	洗浄弁式 再使用しない	組	2	1	10,896.49	21,792.98		M0-641153 240615A-8 標準
02	和風便器撤去	洗浄弁式 再使用しない	組	6	1	13,774.81	82,648.86		M0-641151 240615A-8 標準
03	小便器撤去	洗浄弁式床置小便器 再使用しない	組	1	1	11,718.87	11,718.87		M0-641154 240615A-8 標準
04	洗面器撤去	水栓1個、水栓2個 再使用しない	組	3	1	7,093.01	21,279.03		M0-641155 240615A-8 標準
05	洗濯機ハン撤去	トラップ付 再使用しない	組	1	1	4,934.26	4,934.26		M0-641161 240615A-8 標準
06	鏡撤去	再使用しない	枚	3	1	2,364.34	7,093.02		M0-641164 240615A-8 標準
07	仕切板撤去	小便器用、陶製 再使用しない	個	1	1	1,336.37	1,336.37		M0-641167 240615A-8 標準
08	積込み	コンクリート・モルタル類 機械	m3	6.7	1	3,080	20,636		刊行物
	計						171,439.39		
	配管撤去	銅管類	式	1			415,000		代価表 0115
01	配管工		人	12.1	1	27,195	329,059.5	○	B0-911162 240615A-8 参資
	その他		式	1	0.26	329,059.5	85,555.47		
	計						414,614.97		
	排水配管付属品撤去		式	1			21,900		代価表 0116
01	配管工		人	0.64	1	27,195	17,404.8	○	B0-911162 240615A-8 参資
	その他		式	1	0.26	17,404.8	4,525.25		
	計						21,930.05		

撤去工事									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
消火配管付属品撤去		式	1			6,170		代価表 0117	
配管工		人	0.18	1	27,195	4,895.1	○	B0-911162 240615A-8 参資	
その他		式	1	0.26	4,895.1	1,272.73			
計						6,167.83			
継手・弁類撤去		式	1			27,400		代価表 0118	
配管工		人	0.8	1	27,195	21,756	○	B0-911162 240615A-8 参資	
その他		式	1	0.26	21,756	5,656.56			
計						27,412.56			
保温材撤去		式	1			57,000		代価表 0119	
保温工		人	1.69	1	26,775	45,249.75	○	B0-911164 240615A-8 参資	
その他		式	1	0.26	45,249.75	11,764.94			
計						57,014.69			
壁換気扇撤去	300φ	台	1			18,600		代価表 0120	
設備機械工		人	0.54	1	27,405	14,798.7	○	M0-911165 240615A-8 参資	
その他		式	1	0.26	14,798.7	3,847.66			
計						18,646.36			

撤去工事									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
受水槽撤去	FRP製パネル形 3×3×1.5H	基	1			57,000		代価表 0121	
設備機械工		人	5.5	0.3	27,405	45,218.25	○	M0-911165 240615A-8 参資	
その他		式	1	0.26	45,218.25	11,756.75			
計						56,975			
塩素滅菌器撤去		組	1			15,900		代価表 0122	
配管工		人	1.55	0.3	27,195	12,645.68	○	M0-911162 240615A-8 参資	
その他		式	1	0.26	12,645.68	3,287.88			
計						15,933.56			
給水ポンプ撤去	自動交互運転、3φ200V2.2KW	組	1			21,100		代価表 0123	
設備機械工		人	2.04	0.3	27,405	16,771.86	○	M0-911165 240615A-8 参資	
その他		式	1	0.26	16,771.86	4,360.68			
計						21,132.54			
消火ポンプ撤去	ユニット形3φ200V5.5KW 搬出費含	基	1			52,400		代価表 0124	
設備機械工		人	3.77	0.3	27,405	30,995.06	○	M0-911165 240615A-8 参資	
搬出基準単価 (撤去用)		t	0.2	1	66,972.13	13,394.43			
その他		式	1	0.26	30,995.06	8,058.72		E0-437212 240615A-8 資料	
計						52,448.21			