

工事名：中部配水池新設工事		
No.	質 問 事 項	回 答
1	経費に対する週休二日補正は計上されていると考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。
2	経費対象外の項目をご提示ください。	基準欄に「諸×」と記載のある項目が経費対象外となります。
3	公共建築工事標準単価積算基準を採用された歩掛において代価内には下請経費は計上されていないと考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。
4	第61号代価表 エアーコントロールシステム工のエアーコントロールシステム損料並びに施工期間をご提示ください。	エアーコントロールシステム損料はエアドーム工法標準積算要領令和4年度版P.31に記載の通りです。施工期間は運転日数20日、供用日数30日を見込んでいます。
5	ステンレス溶接工(4週8休補正)の単価をご提示ください。	いわき市水道局水道施設積算基準3.3-5に記載の通り補正を行い、さらに4週8休の補正を加えています。
6	諸経費年度は令和6年度と記載されておりますが、歩掛適用年月は令和6年4月となっております。歩掛年度は令和5年度と考えて宜しいでしょうか。	歩掛年度は設計図書2/470頁に記載の通りです。
7	諸経費年度は令和6年度と記載されておりますが、機損適用年月がR6.4月と記載されておりますが、令和5年度と考えて宜しいでしょうか。	機損適用年月は設計図書2/470頁に記載の通りです。
8	歩掛適用年月日が令和06年04月公共とありますが、福島県土木工事標準積算基準(令和6年4月1日一部改正)を使用しているという事でしょうか。	お見込みの通りです。
9	機損適用年月日が令和06年04月公共機械損料A地区とありますが、日本建設機械施工協会発行(令和5年5月)の建設機械等損料表(令和5年度版)と同様でしょうか。	福島県土木部発行の建設機械等損料算定表(令和6年4月1日一部改正)を採用しています。
10	場内舗装について、「機械舗装 曲4.5-2.5-40」となっておりますが、スランプを上げ、コンクリートポンプ車による施工に変更することは可能でしょうか。	設計変更の協議の対象とします。
11	建設発生土の処理の運搬距離は14.3kmとなっています。運搬距離は変更対象でしょうか。	設計変更の協議の対象とします。
12	今回工事近傍の「上矢田・水野谷線」は現在通行止めされております。その上矢田・水野谷線は道路勾配が大きく、一部区間に急曲線道路部があることから、本工事場所への建設重機搬入等の可否や輸送計画を検討するため、本工事場所周辺道路の詳細図面(道路幅、道路勾配等)のご提示をお願いいたします。	・いわき市都市計画図の販売・公開について https://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1701664364041/index.html ・都市計画図の電子データの公開について http://fukushima-dokodemo-ebooks.com/iwaki.php をご確認ください。 なお、2月26日以降は通行できます。

13	現地が通行止めのために確認できませんが、設計で輸送費が計上されている重機等について、輸送車両の通行は可能でしょうか。 また、通行止め道路のどの方向から入ってどの方向へ出ていくのかも併せてご教示ください。	上矢田方向から入って上矢田方向へ出ていく計画としています。 なお、2月26日以降は通行できます。
14	建設発生土が自由処分82,414.3m³(運搬距離14.3km)と特記仕様書に記載されています。処分量が多いため複数の処分地が生じる可能性があり、運搬距離・処分費の発生など記載内容に変更が生じた場合は、協議対象と考えてよろしいでしょうか。	協議対象とします。
15	中部配水池新設工事現場への進入路として【上矢田・水野谷線】を使用することとなりますが、大型車両(10tダンプ約18,000台)と普通車が離合が困難となります。(現状道路幅員4m以下) 特記仕様書では、通行止めとの記載があり、交通誘導員は84名の配置となっておりますが、土砂運搬作業等で交通誘導員の配置が必要な場合は、協議対象と考えてよろしいでしょうか。	協議対象とします。
16	上矢田・水野谷線は現況道路幅員4m以下の区間延長が約900mあり、10tダンプを用いた運搬を行う場合、道路の拡幅整備または小型ダンプ等による一次運搬が想定されます。協議対象と考えてよろしいでしょうか。	協議対象とします。
17	復興係数について継続(R6係数:共通仮設費1.5現場管理費1.2)でよろしいでしょうか。	お見込みの通りです。
18	機械損料の被災地補正について廃止と考えてよろしいでしょうか。	お見込みの通りです。
19	閲覧参考で採用された見積単価、特別調査単価の経費区分は、管材料以外すべて経費対象であると考えてよろしいでしょうか？異なるものがある場合は品目名をご提示ください。	基準欄に「諸×」と記載のある場合は経費対象外となります。
20	鉄筋の単価は全て「大口」と考えてよろしいでしょうか。 異なる場合は、品目名を公表願います。	福島県土木部土木事業単価表を採用しています。
21	鋼材の単価は全て「大口」と考えてよろしいでしょうか。 異なる場合は、品目名を公表願います。	物価資料を採用した単価は「大口」を採用しています。
22	4週8休補正時の労務単価算出時の端数処理について、下記の何れと考えればよろしいでしょうか。 ①1円単位四捨五入10円丸め ②1円単位切り上げ10円丸め ③1円単位切り捨て10円丸め ④その他 ④その他の場合は労務単価算出方法をご提示願います。	④その他 円未満切捨て1円丸め

23	【第61号代価表】 エアーコントロールシステム損料単価をご提示願います。	エアーコントロールシステム損料はエアドーム工法標準積算要領令和4年度版P.31に記載の通りです。施工期間は運転日数20日、供用日数30日を見込んでいます。
24	【第36号特殊単価表】 「キートクリップ」及び「丸環ボルト」については「見積価格の100%が計上されている」と考えてよろしいでしょうか。	お見込みの通りです。
25	【第15, 24, 71～74号特殊単価表】 率として計上される雑品について、率計算の対象となる行、または(労務費・材料費・機械費等の)項目名をご教示ください。	第15, 24, 71～74号特殊単価表はいずれも材料費を対象としています。
26	【第34, 37, 39号施工単価表】 ステンレス溶接工の労務単価は公共工事設計労務単価に記載がありません。単価の公表をお願いします。 また、一般の溶接工単価に補正係数を乗じて算出されている場合は、4週8休補正とあわせた端数処理の方法についてご教示願います。	いわき市水道局水道施設積算基準3.3-5に記載の通り補正を行い、さらに4週8休の補正を加えています。4週8休の端数処理は円未満切捨てになります。
27	【第1, 4, 40, 51号施工パッケージ】 復興歩掛(土工)について廃止と考えてよろしいでしょうか。	お見込みの通りです。
28	【第29号施工パッケージ】 材料として計上される「生コンクリート 18-12-25」について、W/C指定の有無をご教示ください。	W/C指定はございません。
29	【第48号施工パッケージ】 コンクリート規格として「②18- 8-40(高)60%」との記載がありますが、実際に計上されているコンクリートは高炉ではなく普通セメント使用の「生コンクリート② 18-8-40 60%」であると考えてよろしいでしょうか。	高炉セメントを使用しています。
30	設計書324ページ、(4)コンクリートの継目、2)コンクリート打継目は、原則として水平継目とし、止水板を全て設置する。と記載されていますが、止水板に関する図面及び本工事費内訳書に記載がありません。 止水板については、変更対象と考えてよろしいでしょうか。	協議の対象とします。
31	本工事費内訳書77頁代価表61号のエアーコントロールシステム損料の単価を開示願います。	エアーコントロールシステム損料はエアドーム工法標準積算要領令和4年度版P.31に記載の通りです。施工期間は運転日数20日、供用日数30日を見込んでいます。
32	本工事費内訳書184頁施工単価表34号ステンレス溶接工は溶接工と同じ単価と考えてよろしいでしょうか。	溶接工と同じ単価ではありません。
33	上記の質問が違いましたらステンレス溶接工の単価を開示願います。	いわき市水道局水道施設積算基準3.3-5に記載の通り補正を行い、さらに4週8休の補正を加えています。

34	1-③設計書【第49号 代価表】フェンス基礎工 300×300×500 フェンス用基礎ブロックの単価は「新潟」もしくは「仙台」のどちらの地域の単価を採用されていますでしょうか。ご教示願います。	「仙台」を採用しています。
35	設計書【第7号 特殊単価表】横締PCケーブル工 950kN型 1S28.6 PC鋼より線の切断加工費は、計上されているのでしょうか。(標準積算要領(PCタンク)令和6年より) もしくは、別途設計変更の対象とお考えでしょうか。	計上しておりません。 設計変更協議の対象とします。
36	設計書【第15号 特殊単価表】バーシステム継手工 φ26-B種1号 雑品は、労務費の合計額に5%を乗じた金額で しょうか。もしくは、材料費の合計額に5%を乗 じた金額でしょうか。	材料費の合計額に5%を乗じた金額です。
37	設計書【第24号 特殊単価表】バーシステム継手工 φ32-B種1号 雑品は、労務費の合計額に5%を乗じた金額で しょうか。もしくは、材料費の合計額に5%を乗 じた金額でしょうか。	材料費の合計額に5%を乗じた金額です。
38	設計書【第37号 特殊単価表】膜材取付工 機械器具損料は、労務費の合計額に2%を乗 じた金額でしょうか。もしくは、材料費と労務費 の合計額に2%を乗じた金額でしょうか。	材料費と労務費の合計額に2%を乗じた金額 です。
39	設計書【第71号 特殊単価表】下塗 φ700 雑品は、労務費の合計額に20%を乗じた金額 でしょうか。もしくは、材料費と労務費の合計額 に20%を乗じた金額でしょうか。	材料費に20%を乗じた金額です。
40	設計書【第72号 特殊単価表】防食テープ巻 φ700 雑品は、労務費の合計額に20%を乗じた金額 でしょうか。もしくは、材料費と労務費の合計額 に20%を乗じた金額でしょうか。	材料費に20%を乗じた金額です。
41	設計書【第34号 施工単価表】ステンレス鋼管 電気溶接 ステンレス溶接工について、採用単価(4週8休 補正)をご提示いただけないでしょうか。	いわき市水道局水道施設積算基準3.3-5に記 載の通り補正を行い、さらに4週8休の補正を加 えています。
42	設計書【第21号 代価表】付帯設備工事の内、 配水池外部材料は共通仮設費ならびに現場管 理費の対象との認識でよろしかったでしょうか。	基準欄の「管」または「諸×」の記載の有無を 確認願います。
43	設計書77/470【第61号代価表】エアーコン トロール工のエアーコントロールシステム損料1式 の単価を公表願います。	エアーコントロールシステム損料はエアドーム 工法標準積算要領令和4年度版P.31に記載の 通りです。施工期間は運転日数20日、供用日数 30日を見込んでいます。
44	設計書131/470【第7号特殊単価表】横締PC ケーブル工の雑品14%の対象は労務費+材料費 でしょうか。	お見込みの通りです。

45	設計書132/470【第8号特殊単価表】横締PC ケーブル緊張工の雑品25%の対象は労務費+材 料費でしょうか	お見込みの通りです。
46	設計書132/470【第9号特殊単価表】横締用機 械器具費の雑品9%の対象は緊張ジャッキ・ポン プ損料+グラウトミキサ+グラウトポンプ +グラウト 流量・圧力測定装置でしょうか。	お見込みの通りです。
47	設計書133/470【第10号特殊単価表】縦締PC ケーブル工(L=3～4 m未満の雑品11%の対象は 労務費 +材料費でしょうか。	お見込みの通りです。
48	設計書133/470【第11号特殊単価表】縦締PC ケーブル工(L=4～5m未満の雑品11%の対象は 労務費+材料費でしょうか。	お見込みの通りです。
49	設計書134/470【第12号特殊単価表】縦締PC ケーブル工(L=5～8m未満の雑品11%の対象は 労務費+材料費でしょうか。	お見込みの通りです。
50	設計書134/470【第13号特殊単価表】縦締PC ケーブル緊張工の雑品6%の対象は労務費+材 料費でしょうか。	お見込みの通りです。
51	設計書135/470【第14号特殊単価表】縦締PC ケーブル固定工の雑品17%の対象は労務費+材 料費でしょうか。	お見込みの通りです。
52	設計書135/470【第15号特殊単価表】パーシ ステム継手工の雑品5%の対象は労務費+材料 費でしょうか。	材料費です。
53	設計書136/470【第16号特殊単価表】縦締用 機械器具費の雑品3%の対象は緊張ジャッキ・ポン プ損料+グラウトミキサ+グラウトポンプ+グラウト流量・圧力 測定装置でしょうか。	お見込みの通りです。
54	設計書136/470【第17号特殊単価表】横締PC ケーブル工の雑品14%の対象は労務費+材料費 でしょうか。	お見込みの通りです。
55	設計書137/470【第18号特殊単価表】横締PC ケーブル緊張工の雑品22%の対象は労務費+材 料費でしょうか。	お見込みの通りです。
56	設計書137/470【第19号特殊単価表】横締用 機械器具費の雑品9%の対象は緊張ジャッキ・ポン プ損料+グラウトミキサ+グラウトポンプ+グラウト流量・圧 力測定装置でしょうか。	お見込みの通りです。
57	設計書138/470【第20号特殊単価表】縦締PC ケーブル工(L=1～3m未満の雑品11%の対象は 労務費+材料費でしょうか。	お見込みの通りです。
58	設計書138/470【第21号特殊単価表】縦締PC ケーブル工(L=5～8m未満の雑品11%の対象は 労務費+材料費でしょうか。	お見込みの通りです。

59	設計書139/470【第22号特殊単価表】縦締PCケーブル緊張工の雑品6%の対象は労務費+材料費でしょうか。	お見込みの通りです。
60	設計書139/470【第23号特殊単価表】縦締PCケーブル固定工の雑品17%の対象は労務費+材料費でしょうか。	お見込みの通りです。
61	設計書140/470【第24号特殊単価表】バーシシステム継手工の雑品5%の対象は労務費+材料費でしょうか。	材料費です。
62	設計書140/470【第25号特殊単価表】縦締用機械器具費の雑品3%の対象は緊張ジャッキ・ポンプ損料+グラウトミキサ+グラウトポンプ+グラウト流量・圧力測定装置でしょうか。	お見込みの通りです。
63	設計書146/470【第36号特殊単価表】ワイヤーロープ張り工の補助材料8%の対象はワイヤーロープ+キトークリップ+ターンバックル+丸環ボルト+インサートアンカーでしょうか。	お見込みの通りです。
64	設計書147/470【第37号特殊単価表】膜材取付工の機械器具損料2%の対象は労務費+材料費でしょうか。	お見込みの通りです。
65	設計書163/470【第67号特殊単価表】水張管理費の報告書2%の対象は橋梁世話役+橋梁特殊工でしょうか。	お見込みの通りです。
66	設計書165/470【第71号特殊単価表】下塗φ700の雑品20%の対象は労務費+材料費でしょうか。	材料費です。
67	設計書166/470【第72号特殊単価表】防食テープ巻φ700の雑品20%の対象は労務費+材料費でしょうか。	材料費です。
68	設計書166/470【第73号特殊単価表】下塗φ600の雑品20%の対象は労務費+材料費でしょうか。	材料費です。
69	設計書167/470【第74号特殊単価表】防食テープ巻φ600の雑品20%の対象は労務費+材料費でしょうか。	材料費です。
70	設計書175/470【第15号施工単価表】パイプサポート支保工の諸雑費15%の対象は労務費の%と読みかえて計上すればよいでしょうか。	お見込みの通りです。
71	設計書225/470【第115号施工単価表】パイプサポート支保工(小規模)の諸雑費13%の対象は労務費の%と読みかえて計上すればよいでしょうか。	お見込みの通りです。
72	設計書244～247/470【第153～158号施工単価表】軽量鋼矢板賃料の修理費及び損耗費は整備費の単価に係数を掛けて計上しているのでしょうか。	お見込みの通りです。

73	設計書254/470【第13号施工パッケージ】コンクリート人力打設の生コンクリート規格は(条件)では高炉ですが計上されている項目は普通コンクリートです。高炉コンクリートで計上でしょうか。	高炉コンクリートで計上しています。
74	設計書276/470【第44号施工パッケージ】コンクリート人力打設の生コンクリート規格は(条件)では高炉ですが計上されている項目は普通コンクリートです。高炉コンクリートで計上でしょうか。	高炉コンクリートで計上しています。
75	設計書277/470【第45号施工パッケージ】コンクリート人力打設の生コンクリート規格は(条件)では高炉ですが計上されている項目は普通コンクリートです。高炉コンクリートで計上でしょうか。	高炉コンクリートで計上しています。
76	設計書278/470【第48号施工パッケージ】コンクリート人力打設の生コンクリート規格は(条件)では高炉ですが計上されている項目は普通コンクリートです。高炉コンクリートで計上でしょうか。	高炉コンクリートで計上しています。
77	設計書280/470【第50号施工パッケージ】コンクリート人力打設の生コンクリート規格は(条件)では高炉ですが計上されている項目は普通コンクリートです。高炉コンクリートで計上でしょうか。	高炉コンクリートで計上しています。
78	設計書186/470【第37号施工単価表】ステンレス鋼管電気溶接のステンレス溶接工の単価もしくは単価設定の根拠をご教示ください。	いわき市水道局水道施設積算基準3.3-5に記載の通り補正を行い、さらに4週8休の補正を加えています。
79	間接工事費控除の対象となる管材費に該当するものは設計書の基準欄に管と記載のある材料費のみでしょうか。	お見込みの通りです。
80	建築工事である電気室築造工事の経費は建築工事の経費率での計上でしょうかそれとも土木工事の経費率のどちらでしょうか。	上水道 令和06年度 構造物工事(浄水場等)の経費率です。
81	間接工事費控除の対象となる項目は設計書の基準欄に諸×と記載のある各種試験費のみでしょうか。	諸×と記載のある全てです。
82	建築工事の市場単価には週休2日補正が乗じられているでしょうか。	週休2日補正は乗じておりません。
83	設計書152～160/470【第47～60号特殊単価表】公共建築工事標準単価積算基準による積算歩掛のその他(率)は計上無しでしょうか。	計上しておりません。
84	設計書266/470【第29号施工パッケージ】コンクリートポンプ車打設の生コンクリート規格は普通コンクリートの計上でしょうか。	お見込みの通りです。
85	設計書268/470【第31号施工パッケージ】コンクリートポンプ車打設の生コンクリート規格は普通コンクリートの計上でしょうか。	お見込みの通りです。
86	設計書269/470【第32号施工パッケージ】コンクリートポンプ車打設の生コンクリート規格は普通コンクリートの計上でしょうか。	お見込みの通りです。

87	第36号特殊単価表(ワイヤーロープ張り工)において、キトークリップおよび丸環ボルトの単価は見積価格÷3の単価が採用されていると考えてよいでしょうか。	キトークリップおよび丸環ボルトの単価は見積価格と同額です。
88	第9号特殊単価表、第16号特殊単価表、19号特殊単価表、第25号特殊単価表で採用されているグラウト関係機械損料の規格は、基礎・穿孔機械のものとなっておりますが、P Cグラウトの場合の機械損料規格は、橋梁架設用機器の機械損料が正しいと思われます。損料単価について、協議の対象とし設計変更可能と考えてよろしいでしょうか。	協議の対象とします。
89	配水池本体工事のコンクリートについて、施工パッケージでは全てのコンクリートの設計日打設量が100m3以上500m3未満となっております。実施工時に1日のコンクリート打設量が100m3未満となる場合は単価について協議の対象とし設計変更可能と考えてよろしいでしょうか。	協議の対象とします。
90	第3号施工単価表のヤシヤブシの積算地区をご教示願います。	いわき市水道局水道施設積算基準1.3-1～1.3-2に記載の通りです。
91	単-11号表ガードレールの色をご教示願います。	白色とします。
92	特46号表測量技師補は4週8休補正対象となるのかご教示願います。	4週8休補正対象外です。
93	A-22号表において建築事業単価については4週8休補正がされているのかご教示願います。	4週8休補正されていません。
94	単-11号表ガードレールの色をご教示願います。	白色とします。
95	設計書89/470塗装工事 SOP塗り鉄鋼面(屋内)56.7mの施工箇所をご教示願います。	建具(SD-1、SD-3、AW-1)になります。
96	共通仮設、現場管理費に補正がある品名についてご教示願います。(大型門扉,工場製作品等)	各項目の基準欄をご確認ください。
97	特記仕様書(324/470)3.コンクリート工事(4)コンクリートの継目 2)に“打継目には止水板を全て設置する“とありますが、設計書には記載がなく打継目防水工となっています。止水板の設置はなしとの解釈でよろしいでしょうか。	特記仕様書の通り施工して下さい。
98	特記仕様書(328/470)14.7水張り試験及び通水準備について、水張り試験に使用する水の入手方法についてどのような考えかご教示願います。	φ 800配水管から注水します。
99	特記仕様書(328/470)14.水張り試験及び通水準備について、水張り試験終了後の水の処分についてどのような考えかご教示願います。	φ 400排水管から排水します。