

執 行 年 度	令和 6 年度
工 事 名	緊急自然災害防止対策事業 赤沼川河川改良工事
変 更 回 数	
単 価 適 用 年 月 日	令和06年09月15日 公共
歩 掛 適 用 年 月 日	令和06年04月 公共
機 損 適 用 年 月 日	令和06年04月 公共機械損料A地区
単 価 地 区	U(いわき1)
諸経費年度／工種区分	公共 令和05年度 (改) 河川工事
共通仮設費 算出区分	補正無し
現場環境改善費計上費目	
現場管理費 算出区分	補正無し
冬 期 補 正	冬期補正無し
一般管理費 算出区分	35%を超える場合
契約保証費 算出区分	発注者が金銭的保証を必要とする場合

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
法面整形 盛土部 土質土、砂及び砂質土、粘性土 法面締固め無し 現場制約無し	276.4	m2	446	123,274	SP220010-0003 P 6 号	Ⅱ-2-①-1
作業土工	1	式		133,709	W200014	
床掘り 土砂 標準 土留無し 障害無し	104.8	m3	254	26,304	SP210030-0001 P 7 号	Ⅱ-1-③-1
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	54.3	m3	1,978	107,405	SP210410-0001 P 8 号	Ⅱ-1-③-12
植生工	1	式		851,287	W202102	
張芝工 施工規模300m2未満 時間制約無し	284.2	m2	2,327	661,333	S810870-0002 単 1 号	Ⅵ-2-④-1
植生筋工 施工規模300m2未満 時間制約無し	112.2	m2	1,693	189,954	S810870-0004 単 2 号	Ⅵ-2-④-1
法覆護岸工	1	式		5,123,267	V400040	
コンクリートブロック工	1	式		5,123,267	W108120	
コンクリートブロック積工 大型積ブロック 控え35cm	124.6	m2	31,247	3,893,376	D0002 代 2 号	
胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40	60.4	m3	8,142	491,776	SP226120-0001 P 9 号	Ⅱ-2-③-1
目地板 瀝青質 厚10mm エラストマー等 【B00】	9.8	m2	2,470	24,206	TT0840	土木事業単価表 P266

いわき市

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
天端コンクリート工	35.6	m	4,558	162,264	D0003 代 3 号	
目地板 30m2未満 瀝青質目地板 t=10mm	0.6	m2	5,455	3,273	SP224710-0001 P 10 号	Ⅱ-2-⑧-1
基礎コンクリート工 Ⅲ-B-b-350	35.6	m	6,238	222,072	D0004 代 4 号	
小口止め工	4	箇所	81,575	326,300	D0005 代 5 号	
付帯工	1	式		12,125	V500270	処: 2,685
構造物撤去工	1	式		12,125	W108066	処: 2,685
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 昼間 時間制約無し 低騒音・低振動対策不要	0.8	m3	8,380	6,704	S824010-0001 単 3 号	Ⅵ-1-④-1
鼓運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 23.2km以下 DID区間有 タイヤ損耗費(良好)含む	0.8	m3	3,420	2,736	SP227010-0002 P 11 号	Ⅱ-2-25-1
建設副産物処理料金(中間処理) コンクリート塊(無筋) (株)高崎クリン	1.79	t	1,500	2,685	TFD010H203	処 土木・建築単価表参考資料 P36 処: 2,685
直接工事費計				8,273,393	P0000001	
共通仮設費計	1	式		1,526,504	H03701	
共通仮設費(積上げ)	1	式		4,200	H00802	

いわき市

[illegible][illegible]

【第1号 施工パッケージ(SP210100-0001)】							
掘削 オープンカット 土砂 5,000m3未満 (押土無し , 障害無し) (Ⅱ-1-②-1)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			45.14				
バックホウ 排対型:3次基準 カマ型 山積0.8m3(平積0.6m3) 超低騒音型 供用日当り換算損料 A地区	42.904	143.3	45.14	20,600	20,600	TM802002421	P2-1-12
【労務】			34.64				
運転手(特殊) [0.796(3/1以降0.793)] 【900】	37.725	126	34.64	25,300	28,980	TR0120	土木事業単価表 P932 4週8休補正
【材料】			20.22				
軽油 ディーゼル(バートル給油) 【910】	19.509	65.16	20.22	138	140	TT0250	土木事業単価表 P247
【端数調整】	-0.138	-0.46					
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 317.66 × { (45.14/100×20,600/20,600)×45.14/45.14 + (34.64/100×28,980/25,300)×34.64/34.64 + (20.22/100×140/138)×20.22/20.22 + (100-45.14-34.64-20.22)/100} = 334							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂 [J4] = 2 押土の有無 押土無し [J6] = 3 施工数量 5,000m3未満							
				[J2] = 1 施工方法 オープンカット [J5] = 1 障害の有無 障害無し			

いわき市

【第2号 施工パッケージ(SP210510-0001)】							
路体(築堤)盛土 4.0m以上 10,000m3未満 障害無し (Ⅱ-1-②-1)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			18.74				
ブルドーザー[湿地] 7t級 【B00】	12.056	28.09	11.51	6,010	6,850	TK2780	土木事業単価表 P570 4週8休補正
振動ローラ[フラットシグナル]賃料 ;質量11~12t 排対型同値 【B00】	6.880	16.03	7.23	11,200	11,600	TKQ890	土木事業単価表 P566 4週8休補正
【労務】			64.69				
運転手(特殊) [0.796(3/1以降0.793)] 【900】	46.180	107.6	43.87	25,300	28,980	TR0120	土木事業単価表 P932 4週8休補正
普通作業員 [0.852(3/1以降0.847)] 【900】	19.820	46.18	20.82	22,300	23,100	TR0030	土木事業単価表 P932 4週8休補正
【材料】			16.57				
軽油 ディーゼル(バートル給油) 【910】	15.446	35.99	16.57	138	140	TT0250	土木事業単価表 P247
【端数調整】	-0.382	-0.89					
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 214.13 × { (11.51/100×6,850/6,010+7.23/100×11,600/11,200)×18.74/(11.51+7.23) + (43.87/100×28,980/25,300+20.82/100×23,100/22,300)×64.69/(43.87+20.82) + (16.57/100×140/138)×16.57/16.57 + (100-18.74-64.69-16.57)/100} = 233							

いわき市

[illegible]

いわき市

17

【 第 3 号 施工パッケージ (SP210510-0002) 】								1 m3 当り
路体 (築堤) 盛土 2.5m以上4.0m未満								859円
(Ⅱ-1-②-1)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】			16.95					
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料 ：山積0.28m3 (平積み0.2m3) 排対型同値 【B00】	8.319	71.46	8.87	5,650	5,880	TKQ048	土木事業単価表 P569 4週8休補正	
振動ロータリ (舗装用・搭乗式コンパインド型) 3-4t 排対型同値 【B00】	7.980	68.55	8.08	3,540	3,880	TK2610	土木事業単価表 P566 4週8休補正	
【労務】			73.89					
運転手 (特殊) [0.796 (3/1以降0.793)] 【900】	67.357	578.6	65.25	25,300	28,980	TR0120	土木事業単価表 P932 4週8休補正	
普通作業員 [0.852 (3/1以降0.847)] 【900】	8.065	69.28	8.64	22,300	23,100	TR0030	土木事業単価表 P932 4週8休補正	
【材料】			9.16					
軽油 ミニロータリ (バックホウ給油) 【910】	8.374	71.93	9.16	138	140	TT0250	土木事業単価表 P247	
【端数調整】								
	-0.095	-0.82						
[積算単価計算式] 積算単価 (P') = 774.15 × { (8.87/100×5,880/5,650+8.08/100×3,880/3,540)×16.95/(8.87+8.08) + (65.25/100×28,980/25,300+8.64/100×23,100/22,300)×73.89/(65.25+8.64) + (9.16/100×140/138)×9.16/9.16 + (100-16.95-73.89-9.16)/100} = 859								

いわき市

18

【 第 5 号 施工パッケージ (SP220010-0001) 】								m2 当り	
法面整形 切土部 レキ質土、砂及び砂質土、粘性土 (, 現場制約無し) (Ⅱ-2-①-1)								896円	
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】			10.32						
バックホウ[クローラ型] 山積0.8m3(平積0.6m3) 排対型同値 【B00】	10.632	95.26	10.32	8,800	9,870	TK9203	土木事業単価表 P568 4週8休補正		
【労務】			79.09						
普通作業員 [0.852(3/1以降0.847)] 【900】	36.116	323.6	37.96	22,300	23,100	TR0030	土木事業単価表 P932 4週8休補正		
運転手(特殊) [0.796(3/1以降0.793)] 【900】	22.958	205.7	21.82	25,300	28,980	TR0120	土木事業単価表 P932 4週8休補正		
土木一般世話役 [0.772(3/1以降0.771)] 【900】	20.513	183.8	19.31	26,500	30,660	TR0010	土木事業単価表 P933 4週8休補正		
【材料】			10.59						
軽油 ミニローリー(ハートロー給油) 【910】	9.867	88.41	10.59	138	140	TT0250	土木事業単価表 P247		
【端数調整】	-0.086	-0.77							
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 823.01 × { (10.32/100×9,870/8,800)×10.32/10.32 + (37.96/100×23,100/22,300+21.82/100×28,980/25,300+19.31/100×30,660/26,500)×79.09/(37.96+21.82+19.31) + (10.59/100×140/138)×10.59/10.59 + (100-10.32-79.09-10.59)/100} = 896									

いわき市

[illegible]

いわき市

【 第 7 号 施工パッケージ (SP210030-0001) 】							
床掘り 土砂 標準 (土留無し 障害無し) (Ⅱ-1-③-1)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			24.08				
バックホウ [クロー型] 山積0.8m3 (平積0.6m3) 排対型同値 【B00】	24.502	61.5	24.08	8,800	9,870	TK9203	土木事業単価表 P568 4週8休補正
【労務】			50.56				
運転手 (特殊) [0.796 (3/1以降0.793)] 【900】	52.510	131.8	50.56	25,300	28,980	TR0120	土木事業単価表 P932 4週8休補正
【材料】			25.36				
軽油 ミニローリー (ハトロー給油) 【910】	23.343	58.59	25.36	138	140	TT0250	土木事業単価表 P247
【端数調整】	-0.355	-0.89					
[積算単価計算式] 積算単価 (P') = 227.74 × { (24.08/100 × 9,870/8,800) × 24.08/24.08 + (50.56/100 × 28,980/25,300) × 50.56/50.56 + (25.36/100 × 140/138) × 25.36/25.36 + (100 - 24.08 - 50.56 - 25.36)/100} = 251							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂 [J3] = 1 土留方式の種類 無し [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用							
[J2] = 1 施工方法 標準 [J4] = 1 障害の有無 障害無し							

いわき市

25

【 第 8 号 施工パッケージ (SP210410-0001) 】							
埋戻し 最大埋戻し幅1m以上4m未満 (Ⅱ-1-③-12)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			11.71				
バックホウ 排対型:2次基準 クロー型 山積0.8m3 (平積0.6m3) 供用日当り換算損料 A地区	9.398	185.9	9.99	17,800	17,800	TM502002521	P2-1-10
振動ロー (舗装用・ハント・イト式) 0.8-1.1t 排対型同値 【B00】	1.583	31.31	1.62	1,560	1,620	TK2602	土木事業単価表 P566 4週8休補正
タンク 及び グラン 60～80kg 【B00】	0.108	2.13	0.10	471	541	TK2620	土木事業単価表 P567 4週8休補正
【労務】			83.03				
普通作業員 [0.852 (3/1以降0.847)] 【900】	50.258	994.1	51.56	22,300	23,100	TR0030	土木事業単価表 P932 4週8休補正
特殊作業員 [0.784 (3/1以降0.783)] 【900】	24.257	479.8	22.78	25,700	29,085	TR0020	土木事業単価表 P932 4週8休補正
運転手 (特殊) [0.796 (3/1以降0.793)] 【900】	9.363	185.2	8.69	25,300	28,980	TR0120	土木事業単価表 P932 4週8休補正
【材料】			5.26				
軽油 ミニローリー (ハトロー給油) 【910】	4.888	96.68	5.12	138	140	TT0250	土木事業単価表 P247
レギュラー ガソリン スタンド 【910】	0.134	2.65	0.14	154	157	TT0240	土木事業単価表 P247
【端数調整】	0.011	0.23					

いわき市

26

【第 12 号 施工パッケージ(SP210020-0002)】 積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満								1	m3 当り
(Ⅱ-1-②-1)								241円	
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】			44.49						
バックホウ 排対型:2014規制 クロー型 山積0.8m3(平積0.6m3) 供用日当り換算損料 A地区	42.282	101.9	44.49	21,600	21,600	TME02002521	P2-1-11		
【労務】			35.67						
運転手(特殊) [0.796(3/1以降0.793)] 【900】	38.830	93.58	35.67	25,300	28,980	TR0120	土木事業単価表 P932 4週8休補正		
【材料】			19.84						
軽油 ミニローリー(ハトロー給油) 【910】	19.129	46.1	19.84	138	140	TT0250	土木事業単価表 P247		
【端数調整】	-0.241	-0.58							
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 229.05 × { (44.49/100×21,600/21,600)×44.49/44.49 + (35.67/100×28,980/25,300)×35.67/35.67 + (19.84/100×140/138)×19.84/19.84 + (100-44.49-35.67-19.84)/100} = 241									
[条件] [J1] = 1 土質 土砂 [J2] = 1 作業内容 土量50,000m3未満									

いわき市

【第 13 号 施工パッケージ(SP210110-0002)】								1	m3 当り
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 (0.3km以下 DID区間無 , タイヤ損耗費(良好)含む) (Ⅱ-1-②-1)								389円	
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】			46.25						
ダンプトラック オンロード・デ・イゼル 10 t 積級 供用日当り換算損料 A地区	42.828	166.6	46.25	20,667	20,667	TM103000521	P2-1-21		
【労務】			38.07						
運転手(一般) [0.821(3/1以降0.816)] 【900】	42.622	165.8	38.07	21,100	25,515	TR0130	土木事業単価表 P932 4週8休補正		
【材料】			15.68						
軽油 ミニローリー(ハトロー給油) 【910】	14.730	57.3	15.68	138	140	TT0250	土木事業単価表 P247		
【端数調整】	-0.180	-0.7							
[計算式] (At002)=FUNC_KIKAI((At001),0) 損料 20,000=FUNC_KIKAI(TM103000521,0) (At004)=FUNC_TANKA((At003)) タイヤ損耗費(10t良好)単価 667=FUNC_TANKA(TFM0404) (At005)=(At002)+(At004) 割増後損料 20,667=20000+667									
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 360.24 × { (46.25/100×20,667/20,667)×46.25/46.25 + (38.07/100×25,515/21,100)×38.07/38.07 + (15.68/100×140/138)×15.68/15.68									

いわき市

【 第 15 号 施工パッケージ (SP226110-0001) 】 (続 き)								1	m3 当り
胴込・裏込コンクリート 間知ブロック・緑化ブロック									
(②18-8-40(高) ,) (Ⅱ-2-③-1 ,)									32,109円
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
17,900=FUNC_TANKA(TT8600) (At009)=FUNC_TANKA((KC1c)) 高炉割増額18単価 200=FUNC_TANKA(TT8271) (At010)=(At006)+(At007)+(At008)+(At009) 割増後単価 18,100=17900+0+0+200									
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 27,540 × { (3.88/100×10,900/9,840)×3.88/3.88 + (17.81/100×23,100/22,300+11.19/100×29,085/25,700+3.89/100×28,980/25,300)×34.92/(17.81+11.19+3.89) + (59.68/100×18,100/14,800+1.52/100×140/138)×61.20/(59.68+1.52) + (100-3.88-34.92-61.2)/100} = 32,109									
[条件] [J1] = 1 ブロックの種類 間知ブロック・緑化ブロック [N3] = 1 冬期割増の有無 冬期割増無し			[N1] = 9 [N4] = 1	生コンクリート規格 ②18-8-40(高)60% 小型車割増の有無 小型車割増無し					

いわき市

【 第 16 号 施工パッケージ (SP226180-0001) 】								1	m3 当り
現場打天端コンクリート , 一般養生									63,318円
(②18-8-40(高) ,) (Ⅱ-2-③-1 ,)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】			2.89						
バックホウ[クローラ型・クレーン機能付]2.9t吊 山積0.8m3(平積0.6m3) 排対型同値 【B00】	2.805	1,776	2.89	9,840	10,900	TK9205	土木事業単価表 P568 4週8休補正		
【労務】			66.82						
型わく工 [0.901(3/1以降0.893)] 【900】	22.877	14,485	23.04	26,600	30,135	TR0260	土木事業単価表 P934 4週8休補正		
普通作業員 [0.852(3/1以降0.847)] 【900】	14.299	9,054	15.75	22,300	23,100	TR0030	土木事業単価表 P932 4週8休補正		
土木一般世話役 [0.772(3/1以降0.771)] 【900】	11.032	6,985	10.88	26,500	30,660	TR0010	土木事業単価表 P933 4週8休補正		
特殊作業員 [0.784(3/1以降0.783)] 【900】	7.805	4,942	7.87	25,700	29,085	TR0020	土木事業単価表 P932 4週8休補正		
その他(労務)	9.034	5,720							
【材料】			30.29						
生コンクリート ② 18-8-40-60% 【910】	30.579	19,362	28.53	14,800	18,100	TT8600	土木事業単価表 P82		
軽油 ミニローラー(バックホウ給油) 【910】	1.565	990.8	1.76	138	140	TT0250	土木事業単価表 P247		
【端数調整】	0.004	3.2							

いわき市

【 第 16 号 施工パッケージ(SP226180-0001) 】 (続 き)								
現場打天端コンクリート ②18-8-40(高) , 一般養生) (Ⅱ-2-③-1								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
[計算式] (At007)=FUNC_TANKA((At006)) 単価 17,900=FUNC_TANKA(TT8600) (At010)=FUNC_TANKA((KC1c)) 高炉割増額18単価 200=FUNC_TANKA(TT8271) (At011)=(At007)+(At008)+(At009)+(At010) 割増後単価 18,100=17900+0+0+200							1 m3 当り 63,318円	
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 55,495 × { (2.89/100×10,900/9,840)×2.89/2.89 + (23.04/100×30,135/26,600+15.75/100×23,100/22,300+10.88/100×30,660/26,500+7.87/100×29,085/25,700)×66.82/(23.04+15.75+10.88+7.87) + (28.53/100×18,100/14,800+1.76/100×140/138)×30.29/(28.53+1.76) + (100-2.89-66.82-30.29)/100} = 63,318								
[条件] [N1] = 9 生コンクリート規格 ②18-8-40(高)60% [N3] = 1 冬期割増の有無 冬期割増無し			[J3] = 1 養生工の種類 一般養生 [N4] = 1 小型車割増の有無 小型車割増無し					

いわき市

【 第 17 号 施工パッケージ(SP226170-0001) 】								
現場打基礎コンクリート 基礎砕石無 ②18-8-40(高) , 一般・特殊養生(練炭)) (Ⅱ-2-③-1								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】			2.00					
バックホウ[クロー型・クレーン機能付]2.9t吊 山積0.8m3(平積0.6m3) 排対型同値 【B00】	1.945	1,330	2.00	9,840	10,900	TK9205	土木事業単価表 P568 4週8休補正	
【労務】			70.30					
型わく工 [0.901(3/1以降0.893)] 【900】	21.636	14,795	21.74	26,600	30,135	TR0260	土木事業単価表 P934 4週8休補正	
普通作業員 [0.852(3/1以降0.847)] 【900】	15.525	10,616	17.06	22,300	23,100	TR0030	土木事業単価表 P932 4週8休補正	
土木一般世話役 [0.772(3/1以降0.771)] 【900】	10.763	7,360	10.59	26,500	30,660	TR0010	土木事業単価表 P933 4週8休補正	
特殊作業員 [0.784(3/1以降0.783)] 【900】	10.200	6,975	10.26	25,700	29,085	TR0020	土木事業単価表 P932 4週8休補正	
その他(労務)	10.377	7,096						
【材料】			27.70					
生コンクリート ② 18-8-40-60% 【910】	28.321	19,366	26.36	14,800	18,100	TT8600	土木事業単価表 P82	
軽油 ミノーラー(ハトロー給油) 【910】	1.025	700.8	1.15	138	140	TT0250	土木事業単価表 P247	
その他(材料)	0.203	138.5						

いわき市

【 第 17 号 施工パッケージ (SP226170-0001) 】				(続 き)		1 m3 当り		
現場打基礎コンクリート 基礎碎石無						68,381円		
(②18-8-40(高) , 一般・特殊養生(練炭)) (Ⅱ-2-③-1)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【端数調整】	0.005	3.7						
[計算式] (At008)=FUNC_TANKA((At007)) 単価 17,900=FUNC_TANKA(TT8600) (At011)=FUNC_TANKA((KC1c)) 高炉割増額18単価 200=FUNC_TANKA(TT8271) (At012)=(At008) + (At009) + (At010) + (At011) 割増後単価 18,100=17900+0+0+200								
[積算単価計算式] 積算単価 (P') = 60,074 × { (2.00/100×10,900/9,840)×2.00/2.00 + (21.74/100×30,135/26,600+17.06/100×23,100/22,300+10.59/100×30,660/26,500+10.26/100×29,085/25,700)×70.30/(21.74+17.06+10.59+10.26) + (26.36/100×18,100/14,800+1.15/100×140/138)×27.70/(26.36+1.15) + (100-2-70.3-27.7)/100} = 68,381								
[条件] [N1] = 9 生コンクリート規格 ②18-8-40(高)60% [J2] = 1 養生工の種類 一般養生・特殊養生(練炭) [N4] = 1 小型車割増の有無 小型車割増無し								
				[J5] = 2 基礎碎石の有無 基礎碎石無し [N3] = 1 冬期割増の有無 冬期割増無し				

いわき市

【 第 18 号 施工パッケージ (SP210080-0002) 】								1 m2 当り
基面整正								461円
(Ⅱ-1-③-1)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【労務】			100.00					
普通作業員 [0.852(3/1以降0.847)] 【900】	100.217	462	100.00	22,300	23,100	TR0030	土木事業単価表 P932 4週8休補正	
【端数調整】	-0.217	-1						
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 446 × { (100.00/100×23,100/22,300)×100.00/100.00 + (100-100)/100} = 461								
							</	

いわき市

【 第 19 号 施工パッケージ(SP226190-0001) 】 現場打小口止コンクリート (②18-8-40(高) , 一般養生) (Ⅱ-2-③-1)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	1 m3 当り 69,605円
【機械】			2.17					
バックホウ[クロー型・クレーン機能付]2.9t吊 山積0.8m3(平積0.6m3) 排対型同値 【B00】	2.123	1,478	2.17	9,840	10,900	TK9205	土木事業単価表 P568 4週8休補正	
【労務】			70.92					
普通作業員 [0.852(3/1以降0.847)] 【900】	20.691	14,402	22.61	22,300	23,100	TR0030	土木事業単価表 P932 4週8休補正	
型わく工 [0.901(3/1以降0.893)] 【900】	22.508	15,667	22.49	26,600	30,135	TR0260	土木事業単価表 P934 4週8休補正	
土木一般世話役 [0.772(3/1以降0.771)] 【900】	10.916	7,598	10.68	26,500	30,660	TR0010	土木事業単価表 P933 4週8休補正	
特殊作業員 [0.784(3/1以降0.783)] 【900】	6.258	4,356	6.26	25,700	29,085	TR0020	土木事業単価表 P932 4週8休補正	
その他(労務)	8.642	6,015						
【材料】			26.91					
生コンクリート ② 18-8-40-60% 【910】	27.820	19,364	25.75	14,800	18,100	TT8600	土木事業単価表 P82	
軽油 ディーゼル(ハートロー給油) 【910】	1.040	723.6	1.16	138	140	TT0250	土木事業単価表 P247	
【端数調整】	0.002	1.4						

いわき市

45

【 第 19 号 施工パッケージ(SP226190-0001) 】 (続 き) 現場打小口止コンクリート (②18-8-40(高) , 一般養生) (Ⅱ-2-③-1)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	1 m3 当り 69,605円
【計算式】 (At007)=FUNC_TANKA((At006)) 単価 17,900=FUNC_TANKA(TT8600) (At010)=FUNC_TANKA((KC1c)) 高炉割増額18単価 200=FUNC_TANKA(TT8271) (At011)=(At007)+(At008)+(At009)+(At010) 割増後単価 18,100=17900+0+0+200								
【積算単価計算式】 積算単価(P') = 61,492 × { (2.17/100×10,900/9,840)×2.17/2.17 + (22.61/100×23,100/22,300+22.49/100×30,135/26,600+10.68/100×30,660/26,500+6.26/100×29,085/25,700)×70.92/(22.61+22.49+10.68+6.26) + (25.75/100×18,100/14,800+1.16/100×140/138)×26.91/(25.75+1.16) + (100-2.17-70.92-26.91)/100} = 69,605								
【条件】 [N1] = 9 生コンクリート規格 ②18-8-40(高)60% [N3] = 1 冬期割増の有無 冬期割増無し			[J2] = 1 [N4] = 1	養生工の種類 一般養生 小型車割増の有無 小型車割増無し				

いわき市

46

